新疆维吾尔自治区

阿克陶县2026年“以奖代补”切块资金建设项目

施工招标文件

项目编号：E6530030000000037

招　标　人：　阿克陶县交通运输局

招标代理：　江西福凯项目管理有限公司

二〇二六年肆月

招投标监督管理机构备案登记栏

招 标 人：阿克陶县交通运输局（章）

工程名称：阿克陶县2026年“以奖代补”切块资金建设项目

代理公司：江西福凯项目管理有限公司（章）

本工程招标文件已报备

日期： 2026年 4 月

总　　目　　录

第一卷

第一章　招标公告

第二章　投标人须知

第三章　评标办法(技术评分最低标价法)

第四章　合同条款及格式

第五章　工程量清单（另册）

第二卷

第六章　图纸（另册）

第三卷

第七章　技术规范

第四卷

第八章　工程量清单计量规则

第五卷

第九章　投标文件格式

第 一 卷

第一章　招标公告

阿克陶县2026年“以奖代补”切块资金建设项目

招标公告

一、招标条件

阿克陶县2026年“以奖代补”切块资金建设项目已经由新疆维吾尔自治区 •克孜勒苏柯尔克孜自治州•阿克陶县备案。招标人为阿克陶县交通运输局,工程所需资金来源为以奖代补切块资金。项目已具备招标条件，阿克陶县2026年“以奖代补”切块资金建设项目【施工】进行公开招标，评标办法是综合评估法-技术评分最低标价法。本次招标对投标报名人的资格审查，采用资格后审方法选择合适的投标申请人参加投标。

二、项目概况与招标范围

1.本次招标项目的建设地点：阿克陶县。

2.工程规模：阿克陶县4条农村 公路安防设计，共计15.508公里，路面宽度4.0-5.0米， 路基宽度5.0-6.0米，设计速度20km/h, 含交通标志、波形 护栏，减速带。阿克陶县塔木村-G315 岔口K2907+000乡道 路面改造，共计11.21公里，路面宽度5.5米，路基宽度6.5 米，设计速度20km/h, 含路路基、路面及其附属设施。

3.本公告共划分为 1 个标段

标段（包）编号	标段名称	招标范围	工期（天）
E6530030000000037-01-01	阿克陶县2026年“以奖代补”切块资金建设项目	阿克陶县4条农村 公路安防设计，共计15.508公里，路面宽度4.0-5.0米， 路基宽度5.0-6.0米，设计速度20km/h, 含交通标志、波形 护栏，减速带。阿克陶县塔木村-G315 岔口K2907+000乡道 路面改造，共计11.21公里，路面宽度5.5米，路基宽度6.5 米，设计速度20km/h, 含路路基、路面及其附属设施。（具体工程内容以招标文件工程量清单为准）	120

三、投标人资格要求

1.资质等级及范围：[路基路面养护乙级](含)以上

2.项目负责人资质类别和等级：[注册二级建造师·公路工程](含)以上

3.本次招标不接受联合体投标。

4.其它要求：(1)本次招标要求投标人须具备路基路面养护乙级(含乙级） 以上资质， 持有效的安全许可证且无不良记录和业绩及信誉良好的企业，并在人员、设备、资金等方面具有相 应的施工能力，具有类似业绩。项目经理须具备公路工程专业贰级（含贰级）以上资格。(2)企业需 提供无拖欠农民工工资证明（企业自行承诺）。因公路施工拖欠农民工工资、机械台班费和材料款 等债务问题，曾被各级人民法院强制执行和保全的，被各级劳动部门列入失信企业名单的，不得参 加投标。 （3）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。（4）单位负责人 为同一人或存在控股管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。 (5)在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）未被列入经营异常名录或严重违法失信企业黑名单,否则将否决其 投标；投标人在“最高人民法院失信被执行人名单库”中的单位及自然人不允许参加投标（最高人民法院官网：http://www.court.gov.cn/）。

四、投标

1.投标截止时间：2026 年 5 月 21日 10 时 30 分

2.现场投标地点:到克州公共资源交易系统http://kzggzyjy.com.cn:8024/TPBidder上传投标文件

五、招标文件的领取

1.领取时间：2026年5月1日至 2026 年5月20日(法定节假日除外)。

2.领取地点：请到克州公共资源电子交易系统 http://kzggzyjy.com.cn:8024/BSTool/login 招标文 件领取菜单领取招标文件

3.招标文件价格：每套售价￥0.00 元每标段。

六、其他说明

七、发布公告的媒介本次招标公告同时在克州公共资源交易网；克州日报上发布

八、联系方式

招标人：阿克陶县交通运输局	招标代理机构：江西福凯项目管理有限公司
招标人地址：阿克陶县	代理地址：阿克陶县小微企业孵化园5-201
招标人邮编：	代理邮编：
招标人联系人：张先生	代理联系人：刘女士
招标人联系电话：15276818690	代理联系电话：18719930909
招标人传真：	代理传真：

第二章　投标人须知

第二章　投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条　款　名　称	编　列　内　容
1.1.2	招标人	名称：阿克陶县交通运输局 地址：阿克陶县 联系人：张先生 电　话：15276818690
1.1.3	招标代理机构	名称： 江西福凯项目管理有限公司 地址：阿克陶县小微企业孵化园5-201 联系人：刘女士 电话：18719930909 传真：
1.1.4	项目名称	阿克陶县2026年“以奖代补”切块资金建设项目
1.1.5	标段建设地点	阿克陶县。
1.2.1	资金来源	以奖代补切块资金
1.3.1	招标范围	招标范围：详见第一章“招标公告”。
1.3.2	计划工期	计划工期：120日历天 计划开工日期：2026 年 5 月 25 日 计划完工日期：2026 年 9 月 21 日（实际开竣工时间以施工合同为准）
1.3.3	质量要求	工程交工验收的质量评定： 合格 ； 竣工验收的质量评定： 合格 。
1.3.4	安全目标	各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般火灾事故。
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件：见附录 1 财务要求：见附录 2 业绩要求：见附录 3 信誉要求：见附录 4 项目经理和项目总工资格：见附录 5
1.4.2	投标人不得存在的其他关联情形	无
1.4.3	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录	1. 因公路施工拖欠农民工工资、机械台班费和材料款等债务问题，曾被各级人民法院强制执行和保全的，被各级劳动部门列入失信企业名单的，不得参加投标； 2. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。 3. 单位负责人为同一人或存在控股管理关系的不同单位.不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效；

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
		5. 在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）、信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）未被列入经营异常名录或严重违法失信企业黑名单,否则将否决其投标；投标人在“最高人民法院失信被执行人名单库”中的单位及自然人不允许参加投标（最高人民法院官网：http://www.court.gov.cn/）。
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	无
1.11.1	分包	√不允许 □允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）：_____ 对分包人的资格要求：
2	投标截止时间及递交地点	投标截止时间：2026 年5 月 21 日 10:30 (北京时间) 递交地点：网上递交至克州公共资源交易网
2.1	构成招标文件的其他材料	无
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	时间：递交投标文件截止时间 15 天前
		形式：使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	通过“电子交易平台”发出招标文件澄清
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	时间：收到澄清后 24 小时内（已发出时间为准）
		形式：克州公共资源交易中心网澄清
2.3.1	招标文件修改发出的形式	通过“电子交易平台”发出招标文件澄清
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	时间：收到修改后 24 小时内（以发出时间为准）
		形式：电子形式，在克州公共资源交易中心网澄清
3.1.1	构成投标文件的其他资料	无
3.2.1	工程量清单的填写方式	投标人按照招标人提供的工程量电子文件填写工程量清单（工程量固化清单由招标人或招标代理机构以邮件形式发送，或在指定的网站上下载）投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单。
3.2.4	报价方式	总价
3.2.9	最高投标限价	
3.2.10	投标报价的其他要求	无
3.31	投标有效期	自投标人提交投标文件截止时间起计算 90 日

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
3.4.1	投标保证金	**是否要求投标人递交投标保证金：** ☑要求，投标保证金的金额：100000.00 元（拾万元整） 投标保证金可采用的其他方式：银行电汇、银行汇款、支票、保函、银行转账等非现金形式。 投标人确保在投标截止时间2026年5月21日上午10：30时（北京时间）前提交投标保证金。 保证金以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。确认到账后，持法定代表人授权委托书、社保证明 （委托代理人必须为参加本单位社保的在职工作人员）委托代理人近1个月的社保证明，银行电子回单、持银行交款单、基本户开户许可证原件 （基本存款账户信息原件）阿克陶县政务服务和公共资源交易中心二楼换取票据收据，项目开具的票据收据原件和打款凭证须扫描上传，标书内附有此票据收据。； 户 名：阿克陶县政务服务和公共资源交易中心 账 号：30470101040018134 行 名：中国农业银行阿克陶县支行 联 系 人：唐先生 电 话：15509080607 （备注：必须写清楚某某公司某某项目保证金） 制作投标文件，上传投标保证金缴纳的复印件是指：(1、投标保证金银行汇款或转账凭证及保证金收据复印件并加盖电子章；2、投标人基本账户开户许可证复印件并加盖电子章；3、采用银行保函时，保证金由投标企业自主选择以电子保函或银行转账方式缴纳。4、选择电子保函缴纳方式，即按照“一标段一保函”，企业可登录克州公共资源交易网电子保函服务系统在线申请办理投标保证金电子保函，视同缴纳投标保证金；5、选择银行转账缴纳方式，即投标单位从企业基本户汇款至指定保证金账户。 投标保证金退还：（1）中标单位由授权委托人持授权委托书、授权委托人近1个月社保 （委托代理人必须为参加本单位社保的在职工作人员）、合同和票据收据原件5日内办理；（2）未中标单位由授权委托人持授权委托书、授权委托人社保和票据收据原件5日内办理； （3）因投标单位自身原因耽搁领取，超过退还时限，不承担延后退还责任。 注：以保函形式缴纳保证金的，无需换取保证金收据。

		□不要求
3.4.3（1）	投标保证金的利息 计算原则	(1) 计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； (2)投标保证金的利息按照第(1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； (3)利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。
3.4.3（2）	退还投标保证金的其他要求	无

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
3.4.4	其他不予退还投标保证金的情形	投标人被查实有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为
3.5	资格审查资料的特殊要求	无
3.5.1	信用信息管理系统	全国公路建设市场信用信息管理系统（适用于具备公路工程施工总承包壹级及以上资质的投标人）新疆维吾尔自治区公路建设市场信用信息管理 系统（适用于具备公路工程施工总承包贰级及以下资质的投标人）
3.5.2	近年财务状况的年份要求	2023 年至 2025年（投标人成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况）
3.5.3	近年完成的类似项目	2023 年至投标截止时间之前
3.6.4	投标文件副本份数及其他要求	投标文件副本份数：投标文件为电子标书不分正副本。 其他要求：1、正本必须为彩色影印件或彩色复印件，副本为正本的黑白复印件；2、U 盘与第二信封一起包装。
3.6.5	装订的其他要求	/
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	**投标文件第一信封（商务及技术文件）** 开标时间： 同投标文件递交截止时间 开标地点： 克州公共资源电子交易系统“不见面开标大厅”进行签到并线上参加开标。 **投标文件第二信封（报价文件）** 开标时间：第一信封评审完毕后另行通知 开标地点：克州公共资源电子交易系统“不见面开标大厅”进行签到并线上参加开标。
5.2.1	第一信封（商务及技术文件）开标程序	主持人按下列程序在“不见面开标大厅”进行第一个信封（商务及技术文件）在线开标： （1）公布投标单位； （2）场地费缴纳； （3）投标单位解密； （4）读取已解密的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容； （5）公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况工期及其他内容； （6）第一信封开标结束。

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
5.2.3	第二信封（报价文件）开标程序	主持人按下列程序在“不见面开标大厅 ”进行第二个信封（报价文件）在线开标： （1）公布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单； （2）读取通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的投标文件第二个信封（报价文件）的内容； 开标会议结束。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：_5_人，其中招标人代表_0_人，专家_5_人； 评标专家确定方式：依法从评标专家库中随机抽取。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	3 名（若不足 3 名取相应数量）
7.1	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：克州公共资源交易网 公示期限：3_日 公示的其他内容：中标候选人排名顺序
7.4	是否授权评标委员会确定中标人	是
7.5	中标通知书和中标结果通知书发出形式	书面
7.6	中标结果公示媒介及期限	公示媒介：克州公共资源交易网 公示期限：3_日
7.7.1	履约担保	**是否要求中标人提交履约保证金：** ☑要求，履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式。 履约保证金的金额：10%签约合同价。 采用银行保函形式的履约担保，出具履约担保的银行级别：应为国有商业银行或股份制银行的支行及其以上的银行。 **备注：**履约担保应在承包人在签订合同协议书后10内之前提交。 □不要求
8.5.1	监督部门	监督部门：克州交通运输局
9	是否采用电子招投标	是
需要补充的其他内容		
10.1	根据本章投标人须知第 2.2.2 款、第 2.2.3 款、第 2.3.1 款、第 2.3.2 款对招标文件所作的澄清、修改将以编号的补遗书形式传真给投标人。补遗书作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。	
10.2	农民工工资保证金按照人社部门规定予以缴纳，在签订施工合同之后，必须以企业基本账户采用银行转账方式或者保函方式将农民工保证金交纳至人社部门指定专用账户，并提供收据。	

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
10.3		无拖欠农民工工资承诺函：不得存在拖欠工资，做出书面承诺。 1、按照国务院《保障农民工工资支付条例》相关规定，督促施工企业落实用人单位主体责任，及时足额支付用工工资，严禁拖欠薪资行为发生，确保实现公平正义和促进社会和谐稳定。投标单位需在投标文件中做出承诺。**未承诺按否决投标处理。（格式自拟）** 2、对所用的专业工人要进行技能培训。 3、需针对本项目劳务报酬支付及保障措施作出详细的说明。
10.4		**农民工专用账户办理承诺:**自治区人力资源和社会保障厅等十部门关于印发《新疆维吾尔自 治区工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知，第二十八条施工总承包单位、分包单位应通过新疆农民工工资支付监控预警平台落实实名制管理、劳动合同签订、考勤管理、专用账户管理 、农民工工资保证金管理、农民工工资发放等工作。投标单位需在投标文件中做出书面承诺。**未承诺按废标处理。（格式自拟）**
10.5		**农民工专用账户办理承诺:**根据新人社发【2018】15 号文件要求，为保障农民工社会保障权益，确保各类工地上流动就业的农民工享有工伤保险保障，全面启动铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险。投标单位需在投标文件中做出书面承诺。**未承诺按废标处理。（格式自拟）**
10.6		**重点要求承诺函：** 1、本工程不得转包、分包，不得出卖、借用、挂靠资质、证照。若发现上述行为，核查属实，将没收履约保证金。 2、项目施工过程中，负责该项目的主要人员，须到岗到位，投标单位需在投标文件中做出人员到岗到位承诺，若发现上述人员未按约定到岗到位，核查属实，将没收履约保证金。投标单位需在投标文件中做出书面承诺。**未承诺按废标处理。（格式自拟）**
10.7		（1）提供纸质投标文件：因采用不见面方式开标，本项目开标时不需提交纸质版和电子版文件，开标结束后，前三候选人需向招标代理机构提交正本 1 份，副本 4 份纸质版投标文件、1 份电子版投标文件 (PDF格式) (纸质版投标文件可通过电子版投标文件打印带水印并封面加盖鲜章， 内容应当与交易系统中电子版投标文件一致) 。 (2)场地服务费：依据《关于规范和调整建设工程交易服务中心收费项目和标准的通知》按新发改服价【2020】578 号文规定，投标人进入招标投标交易场所投标，应当向提供场地、设施及服务的交易场所经营机构交纳场地及设施服务费，收费标准为单个招投标项目最高不超过 6000 元，投标企业少于 6 家 (含 6 家) 按每个投标企业每次 1000 元收取；投标企业超过 6 家的，按单个招投标项目 6000 元由投标企业平均分摊。 备注： 1) 开标当日，招标代理机构在解密环节收取投标人场地及设施服务费，投标人投标文件不论解密成功与否均须缴纳场地及设施服务费，由投标人自行缴纳，以确保项目顺利开标； （3）本项目的答疑、澄清、修改、补遗书等文件均以电子形式在克州公共资源交易网上发布，答疑、澄清、修改、补遗书等文件一旦发布视为以书面形式通知所有潜在投标人，请各潜在投标人及时关注本项目相关信息的变更情况。 （4）本项目代理服务费按新建招协[2024]4 号、造价咨询费按建设工程造价咨询收费基准价【2013】-35 号文件收取， 由中标人支付。
10.8		**其他说明：**1 、本项目的答疑、澄清、修改、补遗书等文件均以电子形式在克州公共资源交易网上发布，答疑、澄清、修改、补遗书等文件一旦发布视为以书面形式通知所有潜在投标人，请各在投标人及时关注本项目相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负。 2、根据《中国人民银行关于取消企业银行账户开户许可证的通知》(银发〔2019〕41号)对于不再核发基本账户开户许可证的地区的投标人可不提供基本账户开户许可

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
	证，但应提供其在人民银行当地分支机构的备案材料，备案材料中应真实的反映投标人基本账户信息(包括账户名称、账号、开户行名称等)。 3、招标文件中“交通运输部”指原交通部和(或)交通运输部；“住房和城乡建设部”指原建设部和(或)住房和城乡建设部。 4、招标文件中要求的投标人提供的各类证照、证明材料的复印件均指彩色扫描件或彩色复印件。 5、中标单位签订合同后，项目负责人、项目总工及项目专用合同条款附件 4“其他管理和技术人员”必须常驻施工现场。 6、因招标文件制式原因，本项目第三章评标办法 3.2.4 中通过第一个信封详细评审的投标人数量：按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前 3 名通过详细评审。 备注：因招标文件制式原因，投标人须附投标保证金的资料见招标文件内容前后不一致时，以投标人须知前附表为准。	

附录 1　资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求
同时具备： 1.持有工商行政管理部门核发的有效企业营业执照并取得了独立法人资格；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 2.必须具备路基路面养护乙级（含乙级） 以上资质；且无不良记录和业绩，无拖欠农民工工资和信誉良好的企业； 3.有效的安全生产许可证；

注：资格审查条件（资质最低要求）具体要求详见投标人须知 3.5.1

附录 2　资格审查条件(财务最低要求)

财 务 要 求
1. 投标人近三年内年平均营业额不应小于1000 万元人民币； 2. 提供的用于本标段的流动资金不小于 500 万元； 3. 投标人近三年的流动资产与流动负债的比率不小于 1.0。

注：投标文件中应提供 2023 年~2025年（投标人成立时间少于规定年份的，应提供成立至今的）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）的彩色复印件。

附录 3 资格审查条件(业绩最低要求)

业绩要求
近三年内至少独立完成过 1 条单个合同段长度不小于 5km（包含 5km）以上的公路养护项目。 ①业绩必须在“新疆维吾尔自治区信用信息系统”或“全国公路建设市场信用信息管理系统”中备案查询的网页截图；如果投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件，则该业绩不予认定。 ②母子公司的业绩不能相互使用；单位名称发生变更的如未提供有效的企业变更批件，则其业绩不予计算。

注：1.“近三年”指从 2023年至投标截止时间之前。

2.业绩计算时间以合同签订时间为准。

附录 4　资格审查条件(信誉最低要求)

信 誉 要 求
1．投标人没有受到责令停业的行政处罚或正处于财务被冻结，破产状态； 2. 投标人没有正受到交通运输部或新疆维吾尔自治区交通运输厅取消投标资格或禁止进入新疆维吾尔自治区公路建设市场的行政处罚且处于有效期内； 3．投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响； 4．在本项目投标至评标期间，投标人未接到检察机关的正式书面材料表明投标人有商业贿赂行为。 5.未被列入“信用交通”网站（http://credit.mot.gov.cn/）黑名单的投标人，在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件；

附录 5　资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)

人员	数量	资 格 要 求	在岗要求
项目经理	1	（1）公路工程专业二级及以上建造师注册证书，注册单位必须与投标人名称一致； （2）持有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B 类）； （3）近三年内（2023年至投标截止时间之前），至少担任过 1 个路基路面养护项目的施工项目经理。	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后 能够从该项目撤离）
项目总工	1	(1) 公路工程相关专业中级工程师及以上技术职称； (2) 持有有效的交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B 类）。 (3) 近三年内（2023 年至投标截止时间之前），至少担任过 1 个路基路面养护项目的施工项目总工（或技术负责人）。	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后 能够从该项目撤离）

注：1、本表所列人员为强制性人员，如上表人员缺少任何一项证件或资质不满足本表规定，均视为资格审查不通过。

2、“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人在社保系统打印的能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的本单位人员缴费明细材料复印件（近六个月）。

3、“拟委任的项目经理和项目总工资历表”还应附投标人须知前附表 3.5.5 项规定的“信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无需再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件，须提供中标通知书、合同协议书、交竣工验收报告或业主证明材料，否则该业绩不予认定。

4、如项目经理或项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供由该项目发包人出具的、承诺其能够从该项目撤离的书面证明材料原件。

5、公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。

6、项目经理和项目总工不能为同一人。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《公路工程建设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求安全目标

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(1)资质条件：见投标人须知前附表；

(2)财务要求：见投标人须知前附表；

(3)业绩要求：见投标人须知前附表；

(4)信誉要求：见投标人须知前附表；

(5)项目经理和项目总工资格：见投标人须知前附表；
需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定

1.4.2 投标人不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(3) 与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

(4)与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

(5)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

(6)为本标段的监理人；

(7)为本标段的代建人；

(8)为本标段的招标代理机构；

(9)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(10)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(11)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

(1)被地州市及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内；

(2)被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

(3)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(4)在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

(5)在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

(6)投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；

(7)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人具备公路工程施工总承包一级及以上资质的应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。投标人具备公路工程施工总承包二级及以下资质的须已被列入“新疆公路建设市场信用信息管理系统”， 且投标人名称和资质与系统中相应企业名称和资质完全一致。投标人不满足本项规定条件的，将被否决投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地

点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 招标人不召开投标预备会。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的， 应符合以下规定：

(1)分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或适合专业化队伍施工的专项工程。招标人允许分包或不允许分包的专项工程（如有）应在投标人须知前附表中载明。

(2)接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质。

(3)其他要求：投标人如有分包计划，应按第九章“投标文件格式”的要求填写“ 拟分包项目情况表”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应满足合同条款第 25 条的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

(1)施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善。

(2)投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容

的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

(1) 对于本章第 1.12.3 项（1） 目所述的细微偏差，如果采用合理低价法或经评审的最低投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能参加评标价的最终评比。如果采用技术评分最低标价法评标，可在相关评分因素的评分中酌情扣分；

(2) 对于本章第 1.12.3 项（2） 目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告(或投标邀请书)；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)工程量清单

(6)图纸；

(7)技术规范；

(8)工程量清单计量规则；

(9)投标文件格式；

(10)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款和第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且澄清内

容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 对招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 天前以书面形式提出。招标人应当自收到异议之日起 3 天内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

(1)投标函及投标函附录；

(2)法定代表人身份证明及授权委托书；

(3)投标保证金；

(4)施工组织设计；

(5)项目管理机构；

(6)拟分包项目情况表；

(7)资格审查资料；

(8)投标人须知前附表规定的其他资料。

第二个信封（报价文件）：

(1)投标函；

(2)已标价工程量清单（含工程量固化清单电子文件）；

(3)合同用款估算表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第（3） 目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外， 发票类型要求为增值税专用发票。投标人应按第九章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。

本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单电子文件，或将工程量固化清单电子文件上传至投标人须知前附表载明的网站供投标人自行下载。投标人填写工程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工程量清单电子文件单独拷入光盘（或 U 盘）中密封在投标文件内一并交回。严禁投标人修改工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，**其投标将被否决。**

3.2.2 工程中涉及的工程一切险和第三方责任险等保险由投标人中标后自行投保，保险费包含在所报的单价或总额价中。

3.2.3 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.4 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“ 已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.5 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.6 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全生产费用应符合合同条款第 13.2(6)项的规定。工程量清单第 100 章内列有上述安全生产费的支付子目，由投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.7 招标人不接受调价函。

3.2.8 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价不会由于物价波动进行价格调整，法律变化引起的价格调整除外。

3.2.9 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价， 最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2. 10 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第九章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。

若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。

若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出后 5 日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订合同后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。投标保证金以现金或支票形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利息，且退还至投标人的基本账户。

利息计算原则见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)发生投标人须知前附表规定的其他不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章

第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附统一社会信用代码的营业执照副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证（对不再核发基本账户开户许可证地区的投标人可不提供基本账户开户许可证，但应提供当地人民银行分支机构的备案材料，备案材料应真实反映投标人的账户名称、账号、开户行名称等基本账户信息） 的复印件①， 投标人在投标人须知前附表 3.5.1 项规定的“信用信息管理系统”公路工程施工资质企业名录中的网页截图复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图复印件。

统一社会信用代码的营业执照副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本、基本账户开户许可证（或备案材料）的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，**并逐页加盖投标人单位章。**

3.5.2 “财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。**投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。**

为了避免投标人中标后因流动资金不足影响工程施工的情况发生，招标人根据招标项目具体特点和实际情况，在本章第 1.4.1（2） 目所要求的财务资格审查条件中设定流动资金的财务强制性要求。对于流动资金的财务强制性要求，投标人可采用以下任一方式提供：①银行信贷证明；②流动资金承诺函；③银行信贷证明+流动资金承诺函。但上述任一方式提供的流动资金总额度不得小于财务资格审查条件所要求的流动资金额度。

(1)若投标人提供了银行信贷证明，则应满足以下要求：

a. 允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与第九章“投标文件格式”中提供的格式有所不同，但不得更改招标文件提供的银行信贷证明格式中的实质性内容；

b. 银行信贷证明须加盖银行的单位章，且银行负责人或其授权代理人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效（银行负责人指加盖单位章所在银行的负责人；如银行负责人授权他人办理，须在投标文件中出具授权委托书）；

c. 银行信贷证明原件应装订在投标文件的正本之中，随投标文件一起递交；

d. 银行信贷证明的有效期限不得早于标段计划交工时间；

e. 出具银行信贷证明的银行的级别必须为国有商业银行或股份制商业银行的支行及其以上级别银行，否则视为无效；

f. 不同标段必须分别开具银行信贷证明。

(2)若投标人提供了流动资金承诺函，则应满足以下要求：

a. 投标人所提供的流动资金承诺函格式须与第九章“投标文件格式”中提供的格式一致，不得更改招标文提供的流动资金承诺函格式；（本项目不适用）

b. 流动资金承诺函须加盖投标人的单位章，且法定代表人或委托代理人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

c. 流动资金承诺函原件应装订在投标文件的正本之中，随投标文件一起递交；

d. 流动资金承诺函的有效期限不得早于标段计划交工时间；

e. 不同标段必须分别提供流动资金承诺函。

3.5.3 “近年完成的类似项目”应是已列入投标人须知前附表 3.5.3 项规定的“信用信息管理系统”并公开的主包已建业绩或分包已建业绩，具体时间要求见投标人须知前附表。

“近年完成的类似项目情况表”应附投标人须知前附表 3.5.3 项规定的“信用信息管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“项目名称”“标段类型”“合同价”“主要工程量”“项目主要管理人员”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。

资格审查条件（业绩最低要求）所要求的标段建设里程长度以投标人须知前附表 3.5.3 项规定相应的“信用信息管理系统”中记录的数据信息为准。若相应的“信用信息管理系统”中未反映标段里程长度(km)，则以标段起止桩号推定的里程长度作为评审依据。

如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

3.5.4 **“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，填写“投标无行贿犯罪记录承诺函”，对投标人、法定代表人、拟委任的项目经理近三年无行贿犯罪行为进行承诺。**

3.5.5 **“拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件，建造师注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件，以及投标人在社保系统打印的能够证明拟委任的项目经理和项目总工参加社保的本单位人员缴费明细材料复印件。**

“拟委任的项目经理和项目总工资历表”还应附投标人须知前附表 3.5.5 项规定的“信用信息管理系统”中载明的、能够证明项目经理和项目总工具有相关业绩的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。如投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件，须提供中标通知书、合同协议书、交竣工验收报告或业主证明材料，否则该业绩不予认定。

3.5.6 除合同条款约定的特殊情形外，**投标人在投标文件中填报的项目经理和项目总工不允许更换。**

3.5.7 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应与其在投标人须知前附表规定的“信用信息管理系统”上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.8 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第九章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页， 作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上， 可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，应从“电子交易平台”会员诚信库中选择并进行超链接，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。

（4）投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的工程量清单数据文件格式一致。

（5）第九章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。32

（6）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加

密的投标文件。

（7）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书应按第九章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人需提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“投标文件格式”的要求。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

3.6.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册（A4 纸幅），编制目录并逐页标注连续页码。投标文件不得采用活页夹装订，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。装订的其他要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标文件应按照本章第 3.6.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子 交易平台”）将拒绝接收并提示。

4.1.2 投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

4.1.3 根据本章第 4.1 款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予以拒收

4.2 投标文件的递交

4.2.1 请到克州公共资源交易系统 http://kzggzyjy.com.cn:8024/TPBidder 递交投标文件

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本

章第 3 条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点对收到的投标文件第一信封（商务及技术）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4） 由招标人现场随机抽取的投标人代表抽取评标基准价系数（如有）；

（5）投标人代表解密加密的投标文件；

（6）招标人对未成功解密的投标文件进行退回并按本章第 5.3 款进行补救处理，对已解密成功的投标文件进行二次解密；

（7）导入并读取所有解密成功的投标文件第一个信封（商务及技术文件）的内容；

（8）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容，并记录在案；

（9）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.2.2 投标文件第二个信封（报价文件）在投标文件第一个信封（商务及技术文件） 完成评审前，“电子交易平台”的开标评标系统将不进行读取。

5.2.3 招标人将按照本章第 5.1 款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标：

（1） 宣布开标纪律；

（2） 当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（3） 宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

（4） 开标人将所有投标文件第二个信封（报价文件）的内容导入“电子交易平台”的开标评标系统，未通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的第 34 二个信封（报价文件）不予读取；

（5） 公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6） 投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7） 开标结束。

5.2.5 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）或第二个信封（报价文件）开标过程中，若招标人宣读的内容与投标文件不符，投标人有权在开标现场提出疑问，经招标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出疑问，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录，有异议的投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在记录上签字确认。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)为负责招标项目监督管理的交通运输主管部门的工作人员；

(2)与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

(3)为投标人的工作人员或退休人员；

(4)与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；

(5)在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避是由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出评审结论无效，有更换后的评标委员会重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行

评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 日，公示内容包括：

（1）中标候选人排序、名称、投标报价，对工程质量要求、安全目标和工期的响应情况；

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理和项目总工姓名、个人业绩、相关证书名称和编号；

（3）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；

（4）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；

（5）提出异议的渠道和方式；

（6）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

7.2 评标结果异议

投标人或其他厉害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于 3 日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.71 在签订合同后10日内，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和标文件第四章“合同条 款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标 人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的 10%。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。

7.8.3 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子招投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式(电话、传真、电子邮件)一直有效，以保证往来函件(招标文件的澄清、修改等)能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一　开标记录表

_____（项目名称）_____标段施工第一个信封（商务及技术文件）

开标记录表

开标时间：_____年____月____ 日____时____分

序号	投标人名称	工期	投标保证金是否已经递交	投标文件的正、副本份数是否满足招标文件规定	备注	投标人代表签名

招标人代表：_____　　记录人：_____

_____年_____月_____ 日

_____（项目名称）_____标段施工第二个信封（报价文件）

开标记录表

开标时间：_____年____月____ 日____时____分

序号	投标人名称	投标报价(元)	是否在投标函上填写了投标报价且大写金额能够确定具 体数值	投标报价是否未超出招标人公布的最高投标限价	投标文件的正、副本份数是否满足招标文件规定	备注	投标人代表签名

招标人代表：_____　　记录人：_____

_____年_____月_____ 日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：_____）

_____(投标人名称)：

_____ (项目名称) 第_____标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清或说明：

1.

2.

.....

请将上述问题 的澄清或说 明于_____年____月 ____ 日 _____时前递交至(详细地址)或传真至_____(传真号码)。采用传真方式的，应在____年____月____ 日_____时前将原件递交至_____(详细地址)。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：_____（签字或单位盖章）

_____ 年 ____月 ____ 日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：_____）

_____(项目名称)_____标段施工评标委员会：

问题澄清通知(编号：_____)已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：_____(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____(签字)

_____年_____月_____ 日

附表四：中标通知书

中标通知书

_____(中标人名称)：

你方于_____(投标日期)所递交的_____(项目名称)_____标段施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_____元。

工期：_____ 日历天。

工程质量：符合_____标准。

项目经理：_____(姓名)。

项目总工：_____(姓名)。

请你方在接到本通知书后的_____ 日内到_____(指定地点)与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：_____(盖单位章)

招标代理机构：_____(盖单位章)

_____年_____月 _____ 日

附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

_____(未中标人名称)：

我方已接受_____ (中标人名称)于_____(投标日期)所递交的_____(项目名称) _____标段施工投标文件，确定_____ (中标人名称)为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：_____ (盖单位章)

招标代理机构：_____(盖单位章)

_____ 年_____月_____ 日

附表六：确认通知

确认通知

_____(招标人名称)：

你方于_____年 ____月____ 日发出的____(项目名称)_____标段施工招标关于招标文件澄清/修改的通知（第____号补遗书，正文共___页）。我方已于_____年月___ 日收到。

特此确认。

投标人：_____ (盖单位章)

_____年____月____ 日

第三章　评标办法

第三章评标办法（技术评分最低标价法）

评标办法前附表

条款号		评审因素与评审标准
1	评标方法	评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： （1）投标报价低的投标人优先 （2）商务和技术得分较高的投标人优先； （3）在新疆维吾尔自治区交通运输厅最新公布的农村公路建设从业单位信用评价结果中被评为较高信用等级的投标人优先。 （4）递交投标文件时间较前的投标人优先；
2.1.1 2.1.3	形式评审与响应性评审标准	**第一个信封（商务及技术文件）评审标准：** (1)投标文件按照招标文件规定的格式、 内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 (2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 (3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交银行保函原件。 (4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书， 且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 (6)投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知 ”的规定，且按招标文件第九章“投标文件格式 ”的要求填写了“拟分包项目情况

		表”。 (7)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 (8)投标文件中未出现有关投标报价的内容。 (9)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 (10)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 (11)权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留； (12)投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.6.4 项规定。 （13）投标文件中所附的复印件均是彩色扫描件或彩色复印件； （14）投标函及投标函附录中委托代理人签署的日期与授权委托书签署的日期同日或在其之后。 **第二个信封（报价文件）评审标准：** （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b. 已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）。 （4）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （6）投标人若填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 （7）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4 项规定。

2.1.2	资格评审标准	（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（或备案材料）。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定。 （6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 （7）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2 项或第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 （9）投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定。
条款号	**条款内容**	**编列内容**
2.2.1	第一个信封评分分值构成（总分 100 分）	施工组织设计：40 分； 主要人员：27 分； 技术能力：9 分； 履约信誉：12分； 企业业绩：12分。
2.2.3	第二个信封详细评审标准	评标价计算公式： 评标价＝投标报价－暂估价（如有）－暂列金额（不含计日工总额）
3.2.4	通过第一个信封详细评审的投标人数量	按照投标人的商务和技术得分由高到低排序， 选择前 3 名通过详细评审

评分因素与权重分值					**评分标准**
条款号	**评分因素**	**评分因素权重分值**	**各评分因素分项**	**分值**	
2.2.2（1）	施工组织设计	40分	总体施工组织布置及规划	8 分	要求：总体施工组织布置及规划合理、内容全面、切实可行。充分考虑边通车边施工情况下的交通组织方案。评分标准： ①满足基本要求，得基本分 4 分；

					②较好，得 5～6 分（含 6 分）； ③好， 得 7～8 分。
			主要工程项目的施工方案、方法与技术措施	8 分	要求：主要工程施工方案、方法、技术措施合理得当、切实 可行，其中交通组织实施方案与措施合理、切实有效、方法得当。评分标准： ①满足基本要求，得基本分 4 分； ②较好，得 5～6 分（含 6 分）； ③好，得 7～8 分。
			工期、质量、安全目标、安全生产管理体系及保证措施	8 分	要求：对影响本工程工期的因素影响理解分析准确，考虑全面，重难点突出，，计划安排合理；能充分理解项目特点，针对项目实际，建立、健全工程质量、安全目标及安全生产管理体系及保证措施，保障有力，切实可行。评分标准： ①满足基本要求，得基本分 4 分； ②较好，得 5～6 分（含6分）； ③好， 得 7～8 分。
			保通方案、交通组织实施方案	8 分	要求：能充分理解项目特点，结合招标人保通要求，制定切实可行的保通组织方案、应急措施和保障措施，措施切实可行。评分标准： ①满足基本要求，得基本分 4 分； ②较好，得 5～6 分（含6分）； ③好， 得 7～8 分。
			项目风险预测与防范，事故应急预案及农民工工资保障措施	8分	要求：能充分理解项目特点，对项目风险有充分预测，有相应的防范措施，事故应急预案齐全、切实可行。评分标准： ①满足基本要求，得基本分 4分； ②较好，得 5～6 分（含6分）； ③好， 得 7～8 分。
2.2.2（2）	主 要 人 员		27分	项目经理任职资格与业绩	13.5分	①满足附录 5 资格审查条件基本要求的，得13.5分。
				项目总工任职资格与业绩	13.5分	①满足附录 5 资格审查条件基本要求的，13.5分。
2.2.2（3）	其他	技术能力	9 分	①基本分 7分； ②投标人近 3 年内主编或参编过的国家、行业或地方标准，获		

	因素			得过国家或省级科学技术进步奖或获得国家级专利等。投标人如有以上任一情况的，在投标文件中提交上述相关证明材料或证书的扫描件，否则不予加分。投标人具备上述任一情况的得 1 分，最多得2分。 **注： 近 3年是指从 2023年至投标截止时间之前**
		履约信誉	12分	①满足附录 4 资格审查条件要求的，得 11 分； ②投标人信用评价得分： 投标人信用评价得分按照新疆维吾尔自治区交通运输厅《关于进一步加强交通建设工程招标投标管理的若干意见》（新交〔2016〕34 号）、关于印发《新疆维吾尔自治区公路施工企业信用评价实施细则》的通知（新交规〔2020〕13 号）等规定计算：投标人上一年度信用评价结果计分值为：AA 级为1 分，A 级为 0.5 分，B 级不加（减）分，C 级减 2 分。（以新疆维吾尔自治区或交通运输部最新公布的信用评价结果为准） 初次进入自治区公路建设市场的具有国务院有关部门许可资质的企业，其信用等级按照全国综合评价结果确定。 尚无全国综合评价结果的，若无不良信用记录，可按 A 级对待。 若有不良信用记录，视其严重程度按 B 级及以下等级对待。 初次进入自治区公路建设市场的区内及外省企业（国务院有关部门许可资质的除外），其等级按照企业注册地省级综合评价结果确定。 尚无企业注册地省区级综合评价结果的， 若无不良信用记录，可按 B 级对待。若有不良信用记录，视其 严重程度按 C 级及以下对待。 **注：投标人同时在交通运输部和新疆维吾尔自治区交通运输厅进行信用评价，但信用评价结果不一致时，以新疆维吾尔自治区交通运输厅发布的信用评价结果为准。**
		业绩	12分	满足附录 3 资格审查条件（业绩最低要求）基本要求的得9分。投标企业每多一项业绩加1. 5分。 本项最多得12分。（业绩必须在“新疆维吾尔自治区信用信息系统”或“全国公路建设市场信用信息管理系统”中备案查询的网页截图；如果投标人未提供相关业绩网页截图复印件或相关业绩网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件，则该业绩不予认定。）
需要补充的其他内容：无				

1.评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的 施 工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招 标文件 规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候 选人，或根 据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时， 评标委员会应按 照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 第一个信封评分分值构成

（1） 施工组织设计：见评标办法前附表；

（2） 主要人员：见评标办法前附表；

（3） 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分标准

（1） 施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2） 主要人员评分标准： 见评标办法前附表；

（3） 其他因素评分标准： 见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准： 见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的 有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件第一 个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投 标。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分， 并计算出各投标人的 商务 和技术得分。

（1） 按本章第 2.2.2 项（ 1） 目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分 A；

（2） 按本章第 2.2.2 项（2） 目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分 B；

（3） 按本章第 2.2.2 项（3） 目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 C。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序， 排名在评标办法前附表规 定数 量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件） 通过详细评审。

3.2.5 通过投标文件第一个信封（商务及技术文件） 初步评审的投标人不少于 3 个且未超 过评 标办法前附表第 3.2.4 项规定数量的， 均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）

详细评审， 不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3 第二信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后， 招标人将按照第二章“投标人须知 ”第 5.1 款规 定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个 信封（报 价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报 价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制 价格比较一览表。

3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别 成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提 供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”， 对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投 标 文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使 得投标人的资格条件不符合招标文件规定的， 评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的 串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标 委 员会应否决其投标。

（1） 有下列情形之一的， 属于投标人相互串通投

标： a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质

性内容； b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投

标； e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2） 有下列情形之一的， 视为投标人相互串通投

标： a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编

制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差

异； e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3） 有下列情形之一的， 属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标

人； b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员

等信息； c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行

为。 （4） 投标人有下列情形之一的， 属于弄虚作假的行为

：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证

明； e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明 显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投 标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正 除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的， 可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标 时不予考虑。

3.8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知 ”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知 ”第 1.12.4 项规定的原则处 理。

3.9 评标结果

3.8.1 除第二章“投标人须知 ”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的 顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

第四章　合同条款及格式

第一节　通用合同条款

通用合同条款

第一节 通用合同条款

一、适用条件

1.合同适用条件

1.1 本合同适用于新疆维吾尔自治区农村公路建设项目。

1.2 施工图设计文件经过审查批准，列入建设计划，资金落实到位，征地拆迁工作已经完成。

2.合同文件及优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）工程量清单计量规则；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9） 已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3.适用法律及规范

3.1 适用法律和法规

本合同服从国家法律和行政法规、部门规章以及和新疆维吾尔自治区地方法规、 自治条例、单行条例和地方政府规章。

3.2 适用标准、规范

现行国家标准、规范；交通运输部行业标准、规范；地方标准、规范适用本合同。发包人及承包人应注意标准、规范及规程的变更，在招投标及项目实施期内出现应采用有效版本的标准、规范及规程，不发生由此引起的费用变更。

4. 图纸和技术资料

4.1 合同协议书签定之后，发包人免费向承包人提供施工图纸（相关技术资料）两份，向承包人进行技术交底。

4.2 发包人有权通过监理人向承包人发出为满足本合同工程的正确实施和完成及其缺陷修复所需的补充图纸和有关指示，承包人应予执行。

二、双方一般义务和责任

5.发包人一般义务和责任

5.1 发包人应在其组织实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章，同时应承担合同条款中规定的一般义务和责任，并应承担由于自身违反上述法律、法规和规章的责任。

5.2 发包人应负责工程用地范围内的征地拆迁工作，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理法律规定的有关本项目的施工手续。按时向承包人提供施工用地，保证按时开工。 由于发包人

未能按照本项规定办妥永久占地征用手续及施工用地，影响承包人及时使用永久占地及施工用地造成的费用增加和(或)工期延误应由发包人承担。

5.3 工程实行社会监理的，发包人将委托的监理人、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.4 监理人按合同规定向承包人发出开工通知（应征得发包人同意）。

5.5 发包人应及时提供设计图纸及资料（包括变更设计），因发包人的原因造成的停工、窝工，除应允许承包人延长相应工期外，还应补偿由此对承包人造成的损失。补偿额由监理人在现场核查后计算其数额，报发包人批准后支付。

5.6 发包人向承包人支付的预付款金额见合同条款数据表。承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任，承包人无再须向发包人提交预付款保函。

5.7 发包人在接到监理人审定的中期支付报告后 14 天内拨付工程进度款。在中期支付中应扣除预付款，预付款的扣回按合同条款 17.3 款执行。监理人签发中期支付证书的时限为 14 天。

5.8 发包人在接到监理人交工验收报告后在符合交工验收条件的情况下 14 天内组织交工验收，发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 28 天内将履约保证金退还给承包人。 交工后进入缺陷责任期，缺陷责任期见合同条款数据表。发包人应按合同约定及时组织竣工验收，签发缺陷责任终止证书，退返质量保证金。

6.承包人一般义务和责任

6.1 承包人在执行本工程合同全过程中应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。同时应承担合同条款中规定的义务和责任，并承担由于自身违反上述法律、法规和规章的任何责任。

6.2 承包人应按合同约定以及监理人根据合同文件作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

6.3 承包人应仔细核查发包人提供的设计文件，对于存在的错误或疏忽，应及时通知监理人。

6.4 承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有效。

6.5 承包人应设立针对该项目的独立银行账户，所有要求用于该项目的资金不得挪作他用，否则发包人有权终止合同，没收履约保证金。

6.6 承包人应按有关法律规定纳税，其费用包括在合同价格内。

6.7 承包人应认真执行监理人发出的与合同有关的任何指令，及时进场施工，按时完成合同规定的全部承包内容。

6.8 承包人应按合同约定指派项目经理、项目总工，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理、项目总工应事先征得发包人同意。进入现场的职工，应能胜任其本职工作。发包人和承包人在合同谈判阶段确定的其他管理和技术人员必须及时进场。承包人应按发包人和承包人在合同谈判阶段确定的主要机械设备和试验检测设备按时到达施工现场。人员、机械、试验仪器设备不得拖延、短缺或任意更换。否则将视为承包人违约。承包人应按有关规定，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人员伤害和财产损失。

6.9 承包人应按设计图纸及相关资料和规范要求，精心组织施工，并对现场文明施工、环境保护及作业和施工方法的完备性和可靠性负全部责任。不合格的材料及机械设备不得运入现场。

6.10 承包人不得从为发包人、监理人服务的人员中招聘雇员或工人。雇用员工应订立劳务合同，执行国家有关劳动保障规定，不得无故克扣或拖欠劳务人员的工资。

6.11 承包人应为本合同的施工建立强有力的质量保证体系和质检体系，建立质量责任制、加强质量监控，完备检验手段，对现场施工的可靠性、安全性承担全部责任。

6.12 批准的设计文件中要求的所有事项应视为合同条款所要求的，若有争议，以监理人发出的指令为准。

6.13 承包人应负责工程移交前的照管和维护工作，确保工程正式移交时不受到损坏。

6.14 承包人应在工程交工验收合格证书签发后 14 天内完成工地清理并撤离人员、设备和剩余材料。未完成缺陷责任而留置的人员、设备、材料除外。

6.15 承包人应按国家有关劳动保护的规定，保障其雇佣人员的合法权益。

（1）承包人应严格遵守国家及地方政府有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律、法规、规章及规范性文件，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统；

（2）承包人应当依法与每一名农民工或具有劳务资质的劳务公司签订合同，合同中应当明确约定工作内容、工作要求、工作条件、工作地点、安全生产要求、劳动报酬（包括工日单价或计量单价）、支付时间和支付方式等内容，在签订劳务或劳动合同后，农民工方可进场。承包人临时或短期聘用农民工的，应当签订短期临时合同。

（3）承包人项目部应当配备劳资专管员，对农民工实行实名制管理，记录施工人员进出场情况和施工现场作业农民工的身份信息、劳动考勤，建立工资结算与支付等管理台账，审核分包人编制的农民工工资支付表，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。

（4）农民工工资的发放，应严格按照国家及地方政府有关法律、法规、规章及规范性文件的规定执行。

承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，足额支付人工费用，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的农民工工资（劳务费）专用账户。农民工工资（劳务费）专用账户应向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。

分包人应按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交承包人汇总核定并报发包人。发包人支付工程款中的人工费用后，承包人将核定的分包人工资支付表提交银行， 由银行通过专用账户将工资代付到农民工个人银行账
户，并向分包人提供代发工资凭证。

（5）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照项目合同条款约定的时间、金额、形式缴存农民工工资保证金。

农民工工资保证金的缴存时间：承包项目开工前；

农民工工资保证金的缴存金额：按《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》（新政办发[2007]114 号）的有关规定缴纳；

农民工工资保证金的缴存形式：可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

若发生拖欠农民工工资的情况，发包人有权动用此保证金支付被拖欠的农民工工资。此保证金不足以支付拖欠的农民工工资，不足金额在履约保证金金及质量保留金中支付。农民工工资保证金的扣留条件、返还时间按照项目合同条款的约定执行：

农民工工资保证金的扣留条件：承包人拖欠工资被责令限期支付逾期未支付时；

农民工工资保证金的返还时间：交工证书签发后两个月内无农民工工资纠纷发生，发
包人将保证金全额退还给承包人。

（6）承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，按照行政监督部门和发包人的要求进行维权信息公示明示。工程通过交工验收后，承包人对无拖欠农民工工资情况进行不少于 30 日的公示，公示期间无举报投诉的，持发包人审核确认意见到开户银行办理农民工工资专用账户撤

销手续，账户内余额归承包人所有。

（7）为认真贯彻落实自治区党委、人民政府关于使用农民工解决我区农村劳动力过剩、增加农民收入有关问题的指示精神，承包人应严格按《关于印发自治区固定资产投资项目促进农村劳动力培训就业工作实施方案的通知》（新政办发〔2017〕62 号）、《关于在公路基础设施建设中使用农民工有关意见的通知》（新交综[2003]42 号文）、《新疆维吾尔自治区交通厅关于交通建设项目防止拖欠工程款和农民工工资管理暂行办法（试行）》、《新疆维吾尔自治区公路工程建设农民工用工管理办法（试行）》（新交工程〔2017〕16 号）等相关规定，在施工中选用除技术工以外的普工时要使用项目沿线或附近的农民工，且数量不得低于普工总数的90％；要制定相应的计划和措施。

6.16 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

6.17 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

6.18 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.19 承包人应履行的其他义务

（1）凡是与已建铁路、公路、堤防、通讯及电力缆线、供水、输油、输气管道、居 民住宅区等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路正常营运以及注意保护地下管线、不干扰附近居民的正常生活的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，在现场设置施工和安全标志，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其他施工单位的协调工作；凡是标段内地形复杂、存在软土路基、场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划。承包人应对上述所有工作负责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用视为已包括在或计入在本合同工程已标价的工程量清单的各相关工程细目的单价或总额价中，发包人将不另行支付。

如因承包人采取的措施不利，影响铁路、公路、通讯及电力缆线、供水、输油、输气管道等正常安全营运、居民的正常生活而给其它部门或个人造成的一切损失， 或由于上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责，发包人不承担任何责任。

（2）承包人在进场前及进场施工后，应充分了解工程所在地的民族习惯、宗教信仰、饮食禁忌等情况，并尊重当地居民的各种习俗，在施工队伍中做好宣传教育工作，否则，因承包人的员工破坏当地风俗习惯造成的恶劣影响及给发包人带来的损失由承包人承担。

三、施工组织计划和工期

7.进度计划

7.1 承包人应在签订合同协议书后 14 天内，向监理人提交两份其格式和内容符合规定的施工计划，以及为完成该计划而建议采用的实施性施工安排和施工方案的说明。监理人应在 14 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出修改意见；经监理人审查后报发包人批准。经批准的施工进度计划是控制合同工程进度的依据。

7.2 承包人应在确保合同工期的前提下，每月对进度计划修订一次，并应在每月的 25 日前提交给监理人审查；监理人批复修订合同进度计划的期限：收到修订合同进度计划后 3 天内。

7.3 承包人编制施工方案中要有确保工程顺利实施的保证措施。

8.开工和延误

8.1 工程开工分项目开工和分部工程开工两种：

（1）项目开工：承包人应在签订合同协议后 14 天内向监理人提交开工报告，主要内容应包括：施工管理机构的建立，劳务、机械设备、材料的进场情况，临时设施的修建及总体施工组织计划等；

（2）分部工程开工：承包人应在分部工程开工前 7 天向监理人提交分部工程开工报告，若承包

人的开工准备、工作计划和质量控制方法是可接受的，经监理人书面同意，分部工程才能开工。

8.2 由于下述原因之一而影响施工进度，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用。

（1）增加合同工作内容；

（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（3）连续降大雨 3 天以上或特大洪水；连续 7 天 8 级以上的大风；或出现其他异常恶劣的气候条件(是指项目所在地 30 年以上一遇的罕见气候现象，包括温度、降水、降雪、风等)；

（4）提供图纸延误；

（5）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（6） 由于发包人原因导致的暂停施工；

（7）不是由于承包人的失误或违约而发生的其他特殊情况。

8.3 承包人应在上述情况发生后 7 天内向监理人发出要求延期的申请，并提交延期的详细情况与缘由，监理人在收到最后详细资料后 7 天内调查核实并经发包人批准后予以答复，逾期不答复也不提出修改意见，则应视为承包人延期请求已获得发包人批准。

8.4 由于承包人因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。 由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期违约金。逾期交工违约金的计算方法在合同条款数据表中约定，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。逾期交工违约金累计金额最高不超过合同条款数据表中写明的限额。但不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

9.工期提前

发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，发包人确需将工期提前的，发生的费用由发包人承担，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

10.暂停施工及复工

10. 1 承包人暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，包括：

（1）承包人违约引起的暂停施工；

（2） 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；

（3）承包人擅自暂停施工；

（4）承包人其他原因引起的暂停施工；

（5）现场气候条件导致的必要停工（异常恶劣气候条件除外）。

10.2 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。因发包人或监理人的行为或失误引起的停工，由发包人承担相应的费用补偿，相应工期顺延； 由承包人原因造成的停工由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

10.3 由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。在自暂时停工之日起 28 天内，监理人仍未发出复工通知，承包人可向监理人提交书面通知，要求自收到该通知后 14 天内准许已经暂停的工程（或其部分工程）继续施工。如果监理人逾期不予批准，则承包人可以（但并非必须）作如下选择：

（1）如果暂停施工仅涉及本工程的一部分时，则可将该部分工程从本合同中取消，同时将此事通知监理人；

（2）如果暂停施工影响到整个合同工程时，可视为发包人违约，并由发包人承担违约责任。

10.4 复工

（1）暂停施工后，发包人、监理人和承包人应积极协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监

理人指定的期限内复工；

（2）承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

11.工程竣（交）工

11.1 工程完工，通过交工验收质量达到合格，并已按《新疆维吾尔自治区重要农村公路竣（交）工验收办法（试行）》的规定和地方交通主管部门的规定编制了竣工图表和竣工资料后，承包人可就此向监理人申请交工验收，同时抄送发包人。监理人在收到该申请后，应在 7 天内审核并报发包人，发包人在收到申请后 14 天内应组织交工验收，并写出交工验收报告报上级主管部门备案，同时发包人在交工验收合格后 14 天内，向承包人签发交工证书，各合同段交工验收工作所需费用由承包人承担。并办理合同工程移交管养工作。工程进入缺陷责任期。

11.2 全部工程完工后，在全部工程交工证书签发之前，承包人须向发包人提交 3 套完整、合格的竣工文件与施工文件。在缺陷责任期内应补充的竣工资料应在签发缺陷责任证书之前提交。在承包人实施和完成本合同工程及其缺陷修复的义务后，应由监理人根据合同规定核查缺陷责任修复完成后填写缺陷责任终止证书，报发包人同意后，由发包人在缺陷责任期终止后 21 天之内发出。

11.3 工程全部完工并通过交工验收后，发包人应向上级主管部门申请进行竣工验收。组织办理竣工验收的费用，由发包人承担。

11.4 工程接收证书颁发后，承包人应按要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

11.5 施工期运行

11.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 11.1 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

11.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 21.2 款约定进行修复。

11.6 试运行

11.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

11.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

四、质量与检验

12.工程质量与检验

12.1 承包人应保证其实施的工程质量达到约定的质量标准，质量标准的评定以交通运输部及新疆维吾尔自治区交通运输厅有关质量检验评定标准规定为依据。因承包人原因，工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，承包人承担由此造成的费用增加和（或）工期延误。因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

12.2 承包人的质量管理

（1）承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批；

（2）发包人和承包人应严格遵守交通运输部和新疆交通运输厅有关公路工程质量责任制和质量问题责任追究的相关规定，施行质量责任终身制，制定相关质量保证措施；

（3）用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，证明材料、设备质量符合技术规范的规定；

（4）承包人应随时按监理人的指令在制造、加工或施工现场对材料和设备进行检验；

（5）承包人应为监理人对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，应按监理人的要求提供材料样品以供检验；

（6）承包人应加强质量监控，确保规范规定的检验、抽检频率，现场质检的原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，接受质量检查时必须出示原始资料；

（7）承包人必须完善检验手段，根据技术规范的规定配齐检测和试验仪器、仪表，并应及时校正确保其精度；根据合同要求加强工地试验室的管理；加强标准计量基础工作和材料检验工作，不得违规计量，不合格材料严禁用于本工程；

（8）所有施工操作工艺应符合本合同的规定以及监理人的指令；

（9）对工程质量有争议，监理人可委托独立的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失， 由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任大小分别承担；

（10）承包人应合理安排施工计划，合理安排工期，尽量避免工程越冬施工。

如必须越冬，要采取必要的措施，保证工程质量；所发生的费用，承包人在报价中
要充分考虑，发包人不单独支付。

12.3 监理人根据检查或检验结果可以拒收有缺陷或不符合合同要求的材料或设 备，并通知承包人说明拒收的理由；承包人应立即修复所述缺陷或替换被拒收材料或设备使其符合合同规定；如果监理人要求在相同条件下进行被拒收材料或设备的检验，其检验所发生的费用由承包人承担。

12.4 监理人有权随时就下述事项发出指令：

（1）责成承包人在规定的时间内，一次或分次将不符合合同规定的材料或设备从现场运走，并用合格适用的材料或设备取代；

（2）不管先前是否已经检验或中期付款，如果监理人认为工程的任何部分由于材料、设备或操作工艺或承包人设计的局部工程不符合合同规定时， 由承包人将这些工程拆除并彻底重做；

（3）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；

（4）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，
由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

12.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

（1）没有监理人的批准，任何隐蔽工程均不得覆盖或掩蔽。当任何一部分工程或基础已经或即将为检查做好准备时，承包人应事先通知监理人，并约定检查的时间，监理人则应按时派员参加上述工程或基础的检查和量测；如果监理人认为没有必要参与检查，应就此通知承包人；如果上述约定时间后的 6 小时内，监理人或其代表未能到场对上述工程或基础进行检查和量测，承包人即可自行检查，并如实作出自检报告后覆盖或掩蔽，监理人事后应予以认可；

（2）重新检验

承包人应按监理人发出的指示，剥开工程的任何一部分或开孔，并负责使该部分恢复原状。检验符合合同规定，监理人在同发包人和承包人适当协商后，应确定剥开或开孔及恢复原状的费用，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。如检验不符合合同规定，所发生的相关费用由承包人承担；

（3）承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

五、施工安全、治安保卫与环境保护

13.施工安全、治安保卫

13.1 发包人的施工安全责任

（1）发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查；

（2）发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任；

（3）发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失： 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失； 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

13.2 承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，采取有效的安全防护措施， 消除事故隐患，确保所有在现场工作人员及机械设备的安全。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。承包人还应该：

（1）专职安全员的配备按《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017 年第 25 号）的规定执行；

（2）特殊工种(电工、电梯工、起重工、电焊工、车船驾驶员、爆破工等)要经专业培训，并持有专业主管部门签发的合格证上岗；

（3）对于易燃易爆材料的运输、保管必须符合当地安全部门的有关规定，除应专门妥善保管外，并应配有足够的消防设备，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；

（4）承包人应严格按照国家安全标准关于公路工程施工安全技术规范制定的施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿；

（5）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录。

（6）除项目专用合同条款另有约定外，安全生产费用应为投标价（不含安全生产费）的 1.5%（若发包人公布了最高投标限价时，按最高投标限价的 1.5%计）。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加的费用， 由监理人商定或确定。

13.3 为了保护本合同工程免遭破坏或为了现场附近过往人群的安全、方便， 在确有必要的时间和地方，当监理人或有关主管部门要求时，应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。发包人或监理人不得以任何理由要求承包人违反安全管理的规定进行施工，
由此导致的安全事故， 由发包人承担相应责任及发生的费用。

13.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送 监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

13.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。

13.6 承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员安全，采取有效措施， 使现场和本合同工程的实施保持有条不紊， 以免使上述人员的安全受到威胁。

13.7 在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

13.8 治安保卫

（1）发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责；

（2）发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作；

（3）发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件， 以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

14.环境保护

14.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，并切实执行环境保护方面的要求和规定，并对违反法律和合同约定的义务所造成的环境破坏、人为伤害和财产损失负责。

（1）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，应遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间或穿插安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除取得防护罩或头盔等有效措施外并应当缩短其劳动时间保护施工人员的健康。为保护施工现场附近的居民的夜间休息，对居民区 150m 以内的施工现场、施工时间应加以控制。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平；

（2）应采取有效措施减轻施工现场的灰土拌合、施工车辆和筑路机械运转和运输产生的扬尘污染，保护人民健康，如：

—拌合设备应有较好密封或有防尘设备。

—施工道路、沥青混凝土拌合站及稳定灰土拌合站应经常进行洒水处理。

—路面施工应注意保持水分， 以免扬尘。

—桥梁钻孔灌注桩施工时排除的泥浆要作妥善处理，严禁向河流或农田排放；

（3）采取可靠措施保证原有交通的正常通行和维护沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

14.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

14.3 在施工期间，承包人应合理设置取土场和弃土场，做好施工防护措施， 防止水土流失。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。

14.4 承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏，需要爆破作业的，应按规定进行控爆设计。加强施工便道的管理，严禁在指定的取（弃） 土场以外的地方乱挖乱弃。

14.5 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负 责。

15.事故处理

如果工程施工过程中，发生重大安全事故、质量事故，承包人必须在 2 小时内口头报告，24 小时内将事故详细情况书面报监理人和发包人。如果现场发生一般安全事故，或质量事故，承包人必须在 3 天内将事故详细情况书面报告监理人和发包人。如果现场(包括临时道路)发生重大交通事故，承包人应尽快报告监理人，同时应迅速报告当地交通安全管理部门。质量事故等级划分遵照交通运输部公路工程质量管理办法的规定。

六、合同价款支付

16.合同价款支付

16.1 发包人与承包人依据中标价在合同协议书内约定合同价款。

16.2 承包人应在每月的 25 日前，按监理人审定的《工程进度中期支付报表》的工程数量及相关的支付额报发包人，发包人据以支付工程进度款。除不可抗拒的自然灾害、特殊社会风险及发

包人批准的设计变更外，工程总支付金额不应超过合同价（不包括暂列金额）。

17.预付款

17.1 承包人在合同文件载明的人员、主要设备进场后，可得到预付款支付， 预付款必须专用于合同工程。

17.2 预付款在进度付款中扣回，在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的 30%之前不予扣回，在达到签约合同价 30%之后，开始按工程进度以固定比例(即每完成签约合同价的 1%，扣回开工预付款的 2%)分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的 80%时扣完。

17.4 材料预付款按合同条款数据表中所列主要材料单据费用（进口的材料、设备为到岸价，国内采购的为出厂价或销售价，地方材料为堆场价①） 的百分比支付，预付款比例按照项目专用合同条款数据表的规定计算。其余附加条件为：

（1）材料符合规范要求并经监理人认可；

（2）承包人已出具材料费用凭证或支付单据；

（3）材料已在现场交货，且存储良好，监理人认为材料的存储方法符合要求。则监理人应将此项金额作为材料预付款计入下一次的进度付款证书中，在预计交工前 3 个月，将不再支付材料预付款。

18.计量与支付

18.1 承包人应在每月 25 日前，经监理人现场核实已完成的合格工程数量，确定其价款，监理人签字后作为工程价款支付的依据。

本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度按实际完成工程量及时
限计量支付，并执行以下原则：

102-1 竣工文件：按交通运输部及新疆维吾尔自治区交通运输厅规定的竣工文件和施工文件编制的有关规定，编制出 3 套完整合格的竣工文件；装订尺寸及方法符合档案管理的有关规定。竣工验收后支付此项费用的 90%，剩余部分在缺陷责任期满、应补齐的资料补齐后支付。

102-2 施工环保费：施工过程中注意保护工程范围以外的土地植被、当地水源、灌溉渠道，污水排放达到国家规定标准；沥青混合料拌合场必须设置在离居民区、学校、医院 300m 以外的下风处；将扬尘、噪音控制在最低水平。工程开工后，监理人对承包人实施环保措施满意，支付此项费用的 30%，工程交工验收时没有被投诉，支付剩余的 70%。如被罚款费用自负。

103-1 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）：承包人根据需求和需要修建的社会交通便道和施工现场的临时道路，并设置必要的交通标志，临时道路（包括原有道路）应加强养护、降低扬尘。临时道路修建后经监理人签认后支付此项费用的 80%，交工后拆除恢复原地貌，工程交工验收后支付剩余的 20%。

103-2 临时工程用地：承包人根据现场考察和施工组织计划确定临时工程用地及费用。该项费用包含承包人生产、生活用地，施工中取土场、料场用地，临时及附属工作临时用地。经监理人签认后支付此项费用的 80%，交工后拆除恢复原地貌后，工程交工验收后支付剩余的 20%。

103-3 临时供电设施架设、维护与拆除：开工报告批准的临时供电设施安装后支付此项费用的 80%，交工后拆除所安装设备及系统恢复到工程实施前的状态，工程交工验收后支付剩余的 20%。

103-4 电信设施的提供、维护与拆除：开工报告批准的临时电信设施安装后支付此项费用的 80%，交工后拆除所安装设备及系统恢复到工程实施前的状态，工程交工验收后支付剩余的 20%。

103-5 临时供水与排污设施：供水与排污设施实施经监理人签认后支付此项费用的 90%，交工后拆除其全部临时排污设施恢复到工程实施前的状态，工程交工验收后支付剩余的 10%。

104-1 承包人驻地建设：驻地建设完成、开工报告批准、工地试验室制备齐全后支付此项费用

的 90%，按照合同或协议将驻地移走、清除、恢复原貌后，工程交工验收后支付剩余的 10%。

105-1 安全生产费：施工安全设施费用及与此有关的一切作业经监理人对工程安全生产情况检查达到安全合格标准后，以总额的 90%按月（合同工期）平均分次支付。交工验收后经监理人同意后支付剩余的 10%。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。

18.2 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，不予计量。

18.3 月支付：

（1）承包人应在每月 25 日前向监理人提交由其项目经理签署的按《工程进度计量报表》格式填写月结账单一式 6 份；

（2）监理人在收到月结账单后 7 天内签发中期支付证书，签发时应写明其认为应该到期结算的价款及需要扣留和扣回的款额并报发包人审批；

（3）发包人应在收到该中期支付证书后 14 天内支付给承包人。如果发包人在上述期限内未能付款，发包人应按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率向承包人支付未付款额的利息，付息时间从应付而未付该款额之日

算起。

18.4 在合同工程交工证书签发后 42 天之内，承包人应向监理人提交一份交工结算单，并附上详细文件，表明：

（1）按交工证书中写明的交工日期，完成的合同全部工程的最终价值；

（2）承包人认为应支付的其他款项。

18.5 在缺陷责任期满的 14 天内，承包人应向监理人提交一份最后结账单草案， 并附上详细的证明文件，供监理人考虑，表明：

（1）根据合同规定已经完成的全部工程价值；

（2）承包人根据合同规定认为应该支付的任何其他的款项。

18.6 在提交最后结账单的同时，承包人应给发包人一份书面清账书并抄送监理人，确认最后结账单中的总额作为应付给承包人的全部款项的最后结算。在最后结账单收到 7 天内，监理人应该签发一份最后支付证书报发包人批准， 并抄送承包人，说明：

（1）根据合同规定的最后应付的款额；

（2）在对发包人以前所付的全部款额和发包人根据合同规定应得的全部款项予以确认后，发包人欠承包人或承包人欠发包人的差额；

（3）工程进度付款的修正，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和审核中发现错、漏或重复的，监理人有权修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

18.7 质量保证金

（1）交工验收证书签发后 14 天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合项目专用合同条款数据表的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在项目专用合同条款数据表中明确是否计付利息以及利息的计算方式。

（2）在缺陷责任期满，且质量监督机构已按规定对工程质量检测鉴定合格，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金返还承包人。

（3）在缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 21.4 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

七 试验和检验

19 试验和检验

19.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

（1）承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录；

（2）监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认；

（3）监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的， 由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

19.2 现场材料试验

（1）承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件；

（2）监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

19.3 承包人采购材料设备

（1）除合同另有规定外，为完成本合同各项工作所需的材料和工程设备，均由承包人负责采购、验收、运输和保管；

（2）承包人与供货厂家的供货协议一经签订，应将一份副本提交监理人。

19.4 进场材料、设备必须符合合同规定，并经监理人认可。不合格的材料、设备应立即搬运出施工场地，不得用于本合同工程。

八、工程变更

20.工程数量及价格的变更

20.1 发包人或监理人如认为有必要时，可根据规定对本合同工
程中任何部分的结构形式、质量、等级或数量作出变更，包括：

（1）增加或减少本合同中的任何工程的数量；

（2）取消合同中的任何单项工程，但被取消的工程不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成的情况除外；

（3） 改变合同中的任何一项工作的质量或其他特性；

（4）改变本工程任何部分的标高、基线、位置或尺寸；

（5）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

（6）完成本工程需要追加的额外工作。

20.2 价格调整

在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价不会由于物价波动进行价格调整； 由于法律变化引起的价格调整，监理人应根据法律、国家或自治区有关部门的规定，商定确定需调整的合同价款。

20.3 如果发出本工程的变更指令是因承包人过错，承包人违反合同或因承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

20.4 没有监理人指令，承包人不得擅自变更。变更指令应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指令后，应按变更指令进行变更工作。

20.5 变更工程的价格增加或减少额，应以已标价工程量清单中的单价或合计为依据。除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照以下约定处理。

（1） 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价， 由监理人按商定或确定原则变更工作的单价。

（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人依据交通运输部或新疆维吾尔自治区交通运输厅的相关概算预算编制办法及定额编制编制单价，按商定或确定原则变更工作的单价。

20.6 暂列金额只能按监理人的批示使用，并对合同价款进行相应调整。

20.7 未经批准的设计变更，其费用不得进入决算。

20.8 变更类型及程序依照《新疆维吾尔自治区农村公路工程设计变更管理办法（试行）》的规定施行。

九、缺陷责任

21 缺陷责任及修复

21.1 缺陷责任期从本合同工程交工证书签发之日起计算。承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

21.2 在缺陷责任期满前， 由发包人会同监理人在有关部门参加下，对工程进行一次全面核查，使本工程按合同所要求的条件，达到发包人和监理人认为合格的程度。要求承包人：

（1）在缺陷责任期内，尽快完成在交工证书中写明的未完工作，并完成对本工程缺陷的修复或监理人指令的修补工作；

（2）在缺陷责任期满后的 14 天内，按照发包人和监理人在缺陷责任期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷或其他不合格之处进行修补、重建及修复。承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包人承担。

21.3 在缺陷责任期内，因承包人原因造成的缺陷修复费用和复验费用应由承包人自行负责；不属于承包人原因造成的缺陷修复费用由监理人同承包人协商并报发包人批准。

21.4 由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年，自该项工程或设备修复之日算起。

21.5 保修期自实际交工日期起计算，具体期限在合同条款数据表中约定。在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进行修复。

21.6 工程保修期终止后 28 天内，监理人签发保修期终止证 书。

21.7 若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违约行为上报交通运输主管部门，并作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

21.8 缺陷责任期满后 14 天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。

十、违约、索赔和争议

22.违约

22.1 发包人违约

22.1.1 下列情况属发包人违约：

（1）按合同约定，未向承包人支付根据监理人签发的支付证书项下的应付款额，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

（2）发包人原因造成停工的；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内，发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）未根据本合同任何条款而无理阻碍或拒绝对任何上述证书颁发的所需批准，则承包人有权终

止对本合同项下的承包，并通知发包人，抄送监理人，该终止在发出通知 14 天后生效，发包人应承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的损失，顺延延误的工期。

22.1.2 发包人发生违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误， 并支付承包人合理利润。

22.2 承包人违约

22.2.1 下列情况属承包人违约：

（1）无视监理人事先的书面警告，不履行其合同规定的义务；

（2）违反合同规定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转让给其他人；

（3）未按在合同谈判阶段确定的内容配备其他管理和技术人员、主要机械设备和试验检测设备、未按期提交施工组织计划；私自将已按合同约定进入场地的施工设备、临时设备或材料撤离施工场地；

（4）在监理人通知或指令发出 28 天内不遵守该通知或指令修复或运走、替换不合格材料、设备的；

（5）无正当理由延期开工或因进度滞后，在接到监理人加快进度通知 28 天内无正当理由、未能采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工；

（6）未达到规定质量目标的；

（7）出现三级一般质量事故以上的；

（8）发生野蛮施工，造成环保事件或损坏原有建筑物的；

（9）因通行便道维护不力，造成社会恶劣影响的；

（10）拖欠劳务工资、设备、材料款，造成恶劣影响的；

（11）违反分包、转包规定的；

（12）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或
缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补的；

（13）违反其他合同规定履约义务的。

22.2.2 承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

22.2.3 监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定
享有的索赔权利。

22.3 在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

22.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1）合同解除后，监理人商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，发包人应约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项；

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按约定办理。

23.索赔

23.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，并向监理人提交索赔事件发生时的有效

证据。

23.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，造成工期延误和承包人经济损失，承包人可按下列程序以书面形式申请索赔：

（1）索赔事件首次发生的 21 天之内，向监理人提出索赔意向书，并抄送发包人；

（2）发出索赔意向通知后 21 天内或监理人同意的另一期限内，承包人应送交监理人一份拟索赔款额的详细账目，并说明索赔所依据的理由；

（3）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（4）监理人应对承包人按规定提供的索赔证据和详细账目进行审查核实，查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本；在与承包人协商并报发包人批准后，确定承包人有权得到的全部的索赔款额，并按规定列入中期支付证书或最后支付证书内予以支付。监理人将此决定通知承包人，并抄送发包人。

23.2 承包人提出索赔的期限

（1）承包人按约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔；

（2）承包人按约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.3 发包人的索赔

（1）发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与承包人提出索赔期限和要求约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出；

（2）监理人按商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和(或)缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人

24.争议

24.1 无论在施工过程中或在工程竣工之后，无论在本合同的失效或终止之前或之后，如果发包人和承包人之间就本合同文件的条款、规定、规范、图纸、质量与进度要求，支付与扣除，延期与索赔发生任何法律上、经济上或技术上的纠纷， 包括对监理人作出指示、指令、决定、评定、认证和价格发生的纠纷，纠纷中的问题，首先应根据本条款规定书面提交给监理人解决，并抄送另一方。监理人在收到此提交文件后 42 天之内应将自己的裁定通知发包人和承包人。

24.2 如果发包人或承包人有一方对监理人的裁定有异议，或如果监理人在收到提交文件后 42 天内，没有发出自己裁定通知，则双方可采取下列程序解决争议：

（1）双方就纠纷事项进行友好协商解决或通过双方上级主管部门进行调解或争议评审解决；

（2）发包人和承包人接受评审意见的， 由监理人根据评审意见拟定执行协议， 经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行；

（3）发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按监理人的确定执行。

24.3 除非本合同已被终止，承包人无论在什么情况下都应尽一切努力继续完成本工程，承包人和发包人应使监理人的裁定付诸实施，除非监理人对裁定作出新的更改。

十一、其他

25.转让与分包

25.1 除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给

第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

25.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。本工程严禁转包和违规分包，且不得再次分包。

25.3 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。未经发包人同意， 承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

25.4 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

25.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

25.6 发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。

25.7 各项分包工作均应遵守《公路工程施工分包管理办法》的有关规定。

26.保险

26.1 承包人应为承包工程投保建筑工程一切险、安装工程一切险等工程保险及第三者责任险，保险期限为开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。相关费用均包含在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

26.2 承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇用的全部人员缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。保险的一切费用应由承包人承担并支付。

26.3 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。保险的一切费用应由承包人承担并支付。

26.4 承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

26.5 承包人应在办理有关保险后，尽快向发包人提供按合同要求所报各种保险的生效证明，并在开工后 56 天内提交保险单，同时向监理人提交副本。

26.6 保险事故发生时，承包人有责任尽力采取必要措施，防止或者减少损失。

27.不利物质条件

27.1 不利物质条件，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

27.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误， 由发包人承担。

28.不可抗力后果及其处理

28.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨(雪)、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

（6）合同条款约定的其他情形。

28.2 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果， 由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金 额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的， 承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

28.3 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

28.4 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采 取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

28.5 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包 人应按照约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退 还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用， 由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任 方承担。合同解除后的付款参照约定，由监理人按商定确定。

29.文物

在施工场地发掘出的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或 物品属于国家财产。承包人一旦发现上述文物时，应采取一切必要的措施保护现场，防止任何人 员移动或损坏任何该类物品，并立即将此发现通知监理人，并执行监理人关于此事的指令。如果 由于这样的指令使承包人工期受到拖延和（或）增加了费用，则监理人在与承包人和发包人协商 后应确定延长工期和（或） 增加费用，通知承包人并抄送发包人。承包人发现文物不及时报告或 隐瞒不报致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。

30.违约赔偿

30.1 施工过程中发包人或监理人、质监机构抽检连续 2 个分项工程不合格者，按合同条款的有 关要求，承包人对不合格分项工程补做或返工，使其达到合格标准，并赔偿每个分项工程 10000 元 的违约金。

30.2 承包人未按规定工期完成本合同工程，拖期损失赔偿见合同条款数据表。工程进度严重滞 后，承包人即使采取措施也不能保证工程按期完工，发包人有权指定分包并没收履约保证金。

30.3 承包人主要管理人员、机械设备未按投标文件约定时间进场，人员按 200 元/人 ·天，机械 设备每天按《公路工程机械台班费用定额》台班基价两倍支付违约赔偿。

30.4 发生克扣、拖欠劳务工资、设备材料款，造成恶劣影响的，承包人在限期内不予支付时， 发包人将从其履约保证金中支付。

30.5 便道未按合同管养，影响社会车辆通行，造成恶劣影响的，承包人在限期内不予整改的， 发包人可另行实施，其发生的费用从承包人工程款中扣回。

30.6 承包人违约转让或变相转让合同，发包人将没收履约保证金，并将其清除出 场。

30.7 在工程施工过程中，如监理人或发包人认为承包人主要管理人员及技术人员不能胜任工作， 提出更换人员要求，承包人必须执行，且更换人员资格不低于所换人员资格，无论是否征得发包 人同意，均按下述规定扣除其违约金：项目经理每人次扣除 6 万元，项目总工每人次扣除 5 万 元，路基工程师、路面工程师、结构工程师、计量计划负责人、试验检测工程师每人次扣除 3 万 元。即使交纳了违约金， 承包人仍有义务按合同规定纠正其违约行为；更换率达到 50%的按照 《新疆维吾尔自治区农村公路建设从业单位信用评价实施细则》的规定评价。

31.承包人需遵循的其他规定和要求

31.1 新疆维吾尔自治区公路工程现行通知、办法详见附件。

31.2 临时排水设施

承包人在施工中，道路的临时排水设施要与路基的施工同步，所需费用报价中要充分考虑。如 因承包人排水设施不当，造成的工程损失由承包人承担。

31.3 突发公共卫生事件

为了有效预防、及时控制和消除公共卫生事件的危害，保障全体施工人员（包括雇用劳务人员） 及周围群众身体健康和生命安全，维持正常社会秩序，承包人应 201 全面贯彻国务院第 376 号令 《突发公共卫生事件应急条例》，其涉及内容均不单独计量与支付，投标人报价时综合考虑其费用， 所涉及的费用均包括在与之相关的工程细目的单价之中，发包人不单独支付。

31.4 反商业贿赂

严格执行国家、 自治区、交通运输厅关于反商业贿赂的有关规定。承包人应严格按照廉政建设 责任制度执行，并将廉政合同落到实处，制定相应的计划和措施。

附件：

(1)《新疆维吾尔自治区农村公路建设管理办法》

(2)《新疆维吾尔自治区农村公路建设工程质量监督机构和人员考核办法》

(3)《新疆维吾尔自治区农村公路工程质量监督管理细则》

(4)《新疆维吾尔自治区农村公路工程设计变更管理办法（试行）》

(5)《新疆维吾尔自治区农村公路工程施工监理工作规定》

(6)《新疆维吾尔自治区农村公路工程试验检测工作规定》

(7)《新疆小交通量农村公路工程技术指南》

(8)《新疆农村公路施工图设计外业勘察验收指南》

(9)《关于在公路改建改造工程中加强便道管理保障通行的通知》（新交监察〔2001〕5 号文）；

(10)《新疆公路工程台背回填管理办法》；

(11)《新疆公路工程建设项目便道管理办法》；

(12)《新疆维吾尔自治区公路工程路基下沉、路面破损、桥涵处跳车等质量问题责任追究》（新 交政法〔2001〕20 号）；

(13)《关于提高新疆公路工程路基、路面压实度指标的通知》（新交质监〔2002〕2 号）；

(14)《新疆维吾尔自治区公路路面透层油和下封层质量控制施工机械配套指导意见》（新交质监 〔2008〕22 号）；

(15)《新疆维吾尔自治区农村公路建设廉政工作实施办法（试行）》（新交办〔2008〕80 号）；

(16)关于印发《新疆维吾尔自治区公路工程施工质量责任和责任追究制度》的通知（新交工程 〔2016〕28 号）；

(17)《关于在公路基础设施建设中使用农民工有关意见的通知》（新交综〔2003〕42 号）；

(18)关于印发《新疆维吾尔自治区交通厅关于交通建设项目防止拖欠工程款和农民工工资管理 暂行办法（试行）》（新交综〔2005〕42 号）；

(19)《关于在公路基础设施建设中使用农民工有关事宜的通知》（新交综〔2006〕139 号）；

(20)《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》（新政办发[2007]114 号）

(21)《关于做好农村公路建设项目农民工使用有关事宜的通知》（新交农路〔2016〕16 号）；

(22)新疆维吾尔自治区人社、住建、交通、水利四部门联合印发的《关于在工程建设领域实行 农民工工资专用账户管理和银行代发工资制度的通知》（新人社发〔2018〕4 号）

承包人在施工中应严格执行国家、交通运输部、 自治区、新疆维吾尔自治区交通运输厅现行通 知、办法的相关规定，涉及报价因素的应在投标报价中充分予以考虑， 发包人将不另行支付。

第二节　专用合同条款

说明：

招标人可根据招标项目的具体特点和实际需要，对“通用合同条款”进行补充和细化，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。同时，细化、补充或约定的不同内容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。

专用合同条款的编号应与通用合同条款号一致。

合 同 条 款 数 据 表

说明： 本数据表是项目合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示， 是项目合同条款的组成部分

条款号	信息或数据
	发包人： 地址： 邮政编码：
	监理人： 地址： 邮政编码：
21.1	缺陷责任期： 自实际交工日期起计算1年
	图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应 部位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人
	监理人在行使变更前需要发包人事先批准
6.2	发包人是否提供材料或工程设备：
6.2	发包人是否提供施工设备和临时设施：
8.4	逾期交工违约金： / %合同价元/天（如由于承包人的原因造成逾期交工，其相应增加监理服务费和发包人管理费由承包人承担）
8.4	逾期交工违约金限额：10%签约合同价
5.6	开工预付款金额：30%签约合同价
17.5	材料预付款比例：水泥、钢材、沥青等主要材料单据所列费用的____ %
18.3	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 6 份
18.3(3)	逾期付款违约金的利率：全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率
18.7(1)	质量保证金限额 ：审定结算价的 3%，若交工验收时承包人具备交通运输厅农村公路建设从业单位信用信息评价体系评定的最高信用等级，发包人可以给予 %合同价格质量保证金的优惠 ： □是，利息的计算方式 承包人向监理人提交交工付款申请单(包括相关证明材料)的份数： 1 份 □否
	承包人向监理人提交最终结清申请单(包括相关证明材料)的份数： 1 份
11.2	竣工资料的份数：原始资料 1 份，复印件 2 份，电子文件（光盘或 U 盘） 2 份
11.5	单位工程是否需投入施工期运行： 如单位工程需要进行施工期运行，需要施工期运行的单位工程规定如下：
11.6	本工程是否进行试运行： 如本工程需要进行试运行，试运行的具体规定如下：
21.5	保修期： 自实际交工日期起计算 1 年
24.2(3)	争议的最终解决方式：诉讼 如采用仲裁，仲裁委员会名称： /

说明：招标人编制的“项目合同条款”不限于本部分所列内容。

第三节合同附件格式

附件一 合同协议书

合同协议书

_____(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施 _____(项目名称)，已接受 _____(承包人名称， 以下简称“承包人”)对该项目_____
标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议：

1.第 标段由 K _____＋ _____至 K _____＋_____ ，长约 ____km，公路等级为_____，设计时速为_____ ，_____路面，有_____立交 _____处；特大桥 _____座，计长 _____m；大中桥 _____座，计长 _____m；隧道_____座，计长 _____m 以及其他构造物工程等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）工程量清单计量规则；

（7）技术规范；

（8）图纸；

（9） 已标价工程量清单；

（10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（11）其他合同文件。

3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处， 以合同约定次序在先者为准。

4.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币(大写)
_____元(¥_____)。

5.承包人项目经理：_____ 。承包人项目总工：_____。

6.工程质量符合标准_____。工程安全目标：_____。

7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9.承包人应按照监理人指示开工，工期为 _____ 日历天。

10.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11.本协议书正本二份、副本_____份，合同双方各执正本一份，副本_____份，当正本与副本的内容不一致时， 以正本为准。

12.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： _____(盖单位章)　　承包人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： _____(签字)　　法定代表人或其委托代理人： _____(签字)

_____年 _____月 _____ 日　　_____年 _____月 _____ 日

附件二 廉政合同

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金安全和有效使用以及投资效益，_____（项目名称）的项目法人 _____

（项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目____标段的施工单位_____（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行 （项目名称） _____标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料， 不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。 由发包人或发 包人

上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7. 本合同作为 _____（项目名称）____标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8. 本合同一式四份， 由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人： _____（盖单位章）　　承包人： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字）　法定代表人或其委托代理人：____（签字）

____年 ____月 ____ 日　　____年 ____月 ____ 日

发包人监督单位：（全称）（盖单位章）　　承包人监督单位：（全称）（盖单位章）

附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在 _____（项目名称）_____标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施 工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 _____（发包人名称，以下简称“发包 人”）与承包人 _____（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程， 定期进行安全技术考 210 核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》 以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“ 四不放过 ”的原则， 严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5. 本合同正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，

6. 当正本与副本的内容不一致时， 以正本为准。

发包人： _____（盖单位章） 承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字） 法定代表人或其委托代理人：____（签字）

____年 ____月 ____ 日 ____年 ____月 ____ 日

附件四 其他管理和技术人员最低要求

人　员	数　量	资格要求

附件五 主要机械设备和试验检测设备最低要求

设备名称	规格、功率及容量	单位	最低数量要求

附件六 项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称） 项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称） 法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作， 由（姓名）代表本单位全面负责。

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人：（职务）

（姓名）

（签字）

____年 ____月 ____日

抄送：（监理人）

附件七 履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

_____（发包人名称）：

鉴于 _____（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 _____（承包人名称，以下简称“承包人”）于____年____月____日参加 _____（项目名称）____标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥ _____）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。①

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和承包人按合同条款第 20 条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：____（签字）

地　　址：_____

邮政编码：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

____年 ____月 ____日

附件八 工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发包人：_____（以下简称“甲方”）
承包人：_____（以下简称“乙方”）
经办银行：_____（以下简称“丙方”）
为了促进_____（项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包人提供便捷有效的银行业务服务，根据_____（项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

1. 资金管理的内容

（1）乙方为完成 _____（项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户；

（2） 甲方应按合同规定将工程款汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于 _____（项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资金使用情况进行监督。

2. 甲方的权责

（1）按照 _____（项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时， 甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任， 甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时， 甲方应负责协调、解决。

3. 乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在 万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超过 万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通知等有关资料，以确保资金专款专用。

4. 丙方的权责

（1）成立 _____（项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于_____（项目名称）工程建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付， 有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方。

5. 甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6. 本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7. 本协议未尽事宜， 由甲方牵头，三方协商解决。

8. 本协议正本三份、副本 份。合同三方各执正本一份、副本 份，当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

发包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

____年 ____月 ____日

承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

第五章　工程量清单
（另册）

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.4 工程量清单各章是与第八章“工程量清单计量规则”的章次编号相对应的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2.投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；还包括现场考察时对工程的理解与认识，以及材料采集供应、运输情况、地理环境、水文地质、工程地质、 自然条件、社会情况等的影响与风险。

2.3 所有保险及保险费，均隐含在其他工程报价中，不在报价中单列。

2.4 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单

中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.5 工程量清单中本合同工程的每一个细目，凡有工程数量者，都应填入单价，投标人亦应按要求填入总额价。符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

2.6 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.7 工程量清单中标明的暂列金额以 100 章至 700 章合计的____% 计列，用于工程变更费，应由监理人按合同规定，结合工程具体情况，报经发包人批准后全部或部分的使用，或者不予动用。

2.8 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

第　二　卷

第六章　图　纸
(另册)

第　三　卷

第七章　技术规范

第七章 技术规范

一、交通运输部行业标准

1.《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

2.《公路工程质量检验评定标准》 第一册 （土建工程）(JTG F80/1-2017）

3.《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）

4.《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

5.《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012）

6.《公路路面基层施工技术细则》（JTG F20-2015）

7.《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）

8.《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）

9.《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）

10.《公路工程水泥混凝土试验规程》（JTGE30-2005）

11.《公路工程岩石试验规程》（JTG E41-2005）

12.《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）

13.《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）

14.《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）

15.《公路土工合成材料试验规程》（JTG E50-2006）

16.《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG F71-2006）

17.《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）

18.《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2246-2019）

19.《公路工程无结合机料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）

20.《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）

21. 《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）

二、相关国标

1.《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》（GB/T 1499.1-2017）

2.《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》（GB/T 1499.2-2018）

3.《道路工程制图标准》（GB50162-92）

4.《普通螺纹 公差》(GB/T 197-2018）

三、相关地方行业标准规范、规定

1.《交通建设项目竣工档案编制办法》（新交办〔2009〕83 号）234

2.新疆盐渍土地区公路路基路面设计与施工规范（XJT J01-2001）

注：技术规范包括但不限于上述标准、规范。在投标文件递交截止时间前与本工程相关的标准或规范如果有修改或新颁（无论招标文件中是否引用），则按新标准或规范执行，相关费用视为已包含在相关工程子目的单价或总额价中，不另行计量与支付。

第　四　卷

第八章　工程量清单计量规则

一、说明

1.一般要求

(1) 本计量规则各章节是按第五章“工程量清单”的相应章节编号的，因此，各章节工程子目的工程量计量规则与工程量清单中相对应的工程子目的“子目号”、“子目名称”、“单位”一致，“工程量计量”、“工程内容”是相应的工程子目的计量依据。

(2) 本规则所有工程项目，除个别注明者外，均采用我国法定的计量单位，即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。

(3) 本规则的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读，工程量清单中的支付项目号和本规则的章节编号是一致的。

(4) 任何工程项目的计量，均应按本规则规定或监理人书面指示进行。

(5) 按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本规则规定。所有这些方法，应经监理人批准或指示。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。

(6) 除非监理人另有准许，一切计量工作都应在监理人在场情况下，由承包人测量、记录。有承包人签名的计量记录原本，应提交给监理人审查和保存。

(7) 工程量应由承包人计算，由监理人审核。工程量计算的副本应提交给监理人并由监理人保存。

(8) 除合同特殊约定单独计量之外，全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中，均不单独计量。

(9) 除监理人另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付。

(10)承包人应严格标准计量基础工作和材料采购检验工作。沥青混凝土、沥青碎石、水泥混凝土、高强度等级水泥砂浆的施工现场必须使用电子计量设备称重。因不符合计量规定引发质量问题，所发生的费用由承包人承担。

2.质量

(1) 凡以质量计量或以质量作为配合比设计的材料，都应在精确与批准的磅秤上，由称职合格的人员在监理人指定或批准的地点进行称重。

(2) 称重计量时应满足以下条件：监理人在场；称重记录；载明包装材料、支撑装置、垫块、捆束物等质量的说明书在称重前提交给监理人作为依据。

(3) 钢筋、钢板或型钢计量时，应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。搭接、接头套筒、焊接材料、下脚料和固定、定位架立钢筋等，则不予另行计量。钢筋、钢板或型钢应以千克计量，四舍五入，不计小数。钢筋、钢板或型钢由于理论单位质量与实际单位质量的差异而引起材料质量与数量不相匹配的情况，计量时不予考虑。

(4) 金属材料的质量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔块、填缝料、垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等质量。

(5) 承运按质量计量的材料的货车，应每天在监理人指定的时间和地点称出空车质量，每辆货车还应标示清晰易辨的标记。

(6) 对有规定标准的项目，例如钢筋、金属线、钢板、型钢、管材等，均有规定的规格、质量、截面尺寸等指标，这类指标应视为通常的质量或尺寸；除非引用规范中的允许偏差值加以控制，否则可用制造商的允许偏差。

3.面积

除非另有规定，计算面积时，其长、宽应按图纸所示尺寸线或按监理人指示计量。对

于面积在 1m2 以下的固定物(如检查井等)不予扣除。

4.结构物

(1) 结构物应按图纸所示净尺寸线，或根据监理人指示修改的尺寸线计量。

(2) 水泥混凝土的计量应按监理人认可的并已完工工程的净尺寸计算，钢筋的体积不扣除，倒角不超过 0.15m×0.15m 时不扣除，体积不超过 0.03m3 的开孔及开口不扣除，面积不超过 0.15m×0.15m 的填角部分也不增加。

(3) 所有以米计量的结构物(如管涵等)，除非图纸另有表示，应按平行于该结构物位置的基面或基础的中心方向计量。

5.土方

(1) 土方体积可采用平均断面积法计算，但与似棱体公式(prismoidal formula)计算结果比较，如果误差超过±5%时，监理人可指示采用似棱体公式。

(2) 各种不同类别的挖方与填方计量，应以图纸所示界线为限，而且应在批准的横断面图上标明。

(3) 用于填方的土方量，应按压实后的纵断面高程和路床面为准来计量。承包人报价时，应考虑在挖方或运输过程中引起的体积差。

(4) 在现场钉桩后 56d 内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面图连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人批准。所有横断面图都应标有图题框，其大小由监理人指定。一旦横断面图得到最后批准，承包人应交给监理人原版图及三份复制图。

6.运输车辆体积

(1) 用体积计量的材料，应以经监理人批准的车辆装运，并在运到地点进行计量。

(2) 用于体积运输的车辆，其车厢的形状和尺寸应使其容量能够容易而准确地测定并应保证精确度。每辆车都应有明显标记。每车所运材料的体积应于事前由监理人与承包人相互达成书面协议。

(3) 所有车辆都应装载成水平容积高度，车辆到达送货点时，监理人可以要求将其装载物重新整平，对超过定量运送的材料将不支付。运量达不到定量的车辆， 应被拒绝或按监理人确定减少的体积接收。根据监理人的指示，承包人应在货物交付点，随机将一车材料刮平，在刮平后如发现货车运送的材料少于定量时，从前一车起所有运到的材料的计量都按同样比率减为目前的车载量。

7.质量与体积换算

(1) 如承包人提出要求并得到监理人的书面批准，已规定要用立方米计量的材料可以称重，并将此质量换算为立方米计量。

(2) 将质量计量换算为体积计量的换算系数应由监理人确定，并应在此种计量方法使用之前征得承包人的同意。

8.沥青和水泥

(1) 沥青和水泥应以千克为单位计量。

(2) 如用货车或其他运输工具装运沥青材料，可以按经过检定的质量或体积计算沥青材料的数量，但要对漏失量或泡沫进行校正。

(3) 水泥可以以袋作为计量的依据，但一袋的标准应为 50kg。散装水泥应称重计量。

成套的结构单元如规定的计量单位是一成套的结构物或结构单元（实际上就是按“总额”或称“一次支付”计的工程子目），该单元应包括了所有必需的设备、配件和附属物及相关作业。

9.标准制品项目

(1) 如规定采用标准制品(如护栏、钢丝、钢板、轧制型材、管子等)，而这类项目又是以标准规格(单位重、截面尺寸等)标识的，则这种标识可以作为计量的标准。

(2) 除非所采用标准制品的允许误差比规范的允许误差要求更严格，否则，生产厂确立的制造允许误差不予认可。

10.标准制品项目

（1）如规定采用标准制品（如护栏、钢丝、钢板、轧制型材、管子等），而这类项目又是以标准规格（单位重、截面尺寸等）标识，则这种标识可以作为计量的标准。

（2）除非所采用的标准制品的允许误差比较规范的允许误差要求，否则，生产厂确定的制造允许误差不予认可。

二、计量规则

第 100 章 总则

第 101 节 通则

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 101 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
101	通则			
101-1	保险费			
-a	按合同条款规 定，提供建筑工 程一切险	总额	1.承包人按照合同条款约定的保险费率及保费计算方法办理建筑 工程一切险，根据保险公司的保 单金额以总额为单位计量； 2.保险期为合同约定的施工期及 缺陷责任期； 3.承包人施工机械设备保险和雇用人员工伤事故保险费、人身意 外伤害保险费由承包人承担	根据合同条款办 理建筑工程一切 险
-b	按合同条款规 定，提供第三者 责任险	总额	1.承包人按照合同条款约定的保险费率及保费计算方法办理第三 者责任险，根据保险公司的保单 金额以总额为单位计量； 2.保险期为合同约定的施工期及 缺陷责任期	根据合同条款办 理第三者责任险

第 102 节 工程管理

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 102 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
102	工程管理			
102-1	竣工文件	总额	以总额为单位计量	按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣(交)工验收 办法实施细则》及合同条款规定 进行编制
102-2	施工环保费	总额	以总额为单位计量	按招标文件技术规范 102.11 小节及合同条款规定落实环境保 护
102-3	安全生产费	总额	按投标价的 1.5%（若招标人公布了最高投标限价时， 按最高投标限价的 1.5%）以总额为单 位计量	按招标文件技术规范 102.13 小 节及合同条款规定落实安全生产
102-4	信息化系统（暂 估价）	总额	以暂估价的形式按 总额计量	1. 工程信息化系统的配置、维护、备份管理及网络构筑； 2.系统操作人员培训、劳务

第 103 节 临时工程与设施

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 103 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
103	临时工程与设施			

103-1	临时道路修建、养护与拆除（包 括原道路的养 护）	总额	以总额为单位计量	按招标文件技术规范 103.03 小 节及合同条款规定完成临时道 路的修建、养护与拆除
103-2	临时占地	总额	1.以总额为单位计 量； 2.取、弃土（渣） 场的绿化、结构防 护及排水在相应章 节计量	1.按招标文件技术规范 103.04 小节及合同条款规定办理及使 用临时占地，并进行复垦；2.临时占地范围包括承包人驻 地的办公室、食堂、宿舍、道路 和机械设备停放场、材料堆放场 地、弃土（渣）场、预制场、拌 和场、仓库、进场临时道路、临 时便道、便桥等
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	以总额为单位计量	按招标文件技术规范 103.02 小节及合同条款规定完成临时供 电设施架设、维护与拆除
103-4	电信设施的提 供、维修与拆除	总额	以总额为单位计量	按招标文件技术规范 103.02 小节及合同条款规定完成电信设 施的提供、维修与拆除
103-5	临时供水与排污设施	总额	以总额为单位计量	按招标文件技术规范 103.02 小节及合同条款规定完成临时供 水与排污设施的修建、维修与拆 除

第 104 节 承包人驻地建设

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 104 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
104	承包人驻地建设			
104-1	承包人驻地建设	总额	以总额为单位计量	1.承包人驻地建设包括：施工与 管理所需的办公室、住房、工地 试验室、车间、工作场地、预制 场地、仓库与储料场、拌和场、 医疗卫生与消防设施等； 2.驻地的建设、管理与维护； 3.工程交工时，按照合同或协议 要求将驻地移走、清除、恢复原 貌

第 105 节 施工标准化

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 105 的规定执行。

表 105 施工标准化

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
105	施工标准化			

105-1	施工驻地	总额	以总额为单位计量	按招标文件技术规范第 105 节 施工标准化的内容和要求执行
105-2	工地试验室	总额	以总额为单位计量	按招标文件技术规范第 105 节 施工标准化的内容和要求执行
105-3	拌和站	总额	以总额为单位计量	按招标文件技术规范第 105 节 施工标准化的内容和要求执行
105-4	钢筋加工场	总额	以总额为单位计量	按招标文件技术规范第 105 节 施工标准化的内容和要求执行
105-5	预制场	总额	以总额为单位计量	按招标文件技术规范第 105 节 施工标准化的内容和要求执行
105-6	仓储存放地	总额	以总额为单位计量	按招标文件技术规范第 105 节 施工标准化的内容和要求执行
105-7	各场（厂）区、作业区连接道路 及施工主便道	总额	以总额为单位计量	按招标文件技术规范第 105 节 施工标准化的内容和要求执行

第 200 章 路基

第 201 节 通则

本节包括材料标准、路基施工的一般要求。本节工作内容均不作计量，其所涉及的作业应包含在与其相关工程子目之中。

第 202 节 场地清理

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 202 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
202	场地清理			
202-1	清理与掘除			
-a	清理现场	㎡	依据图纸所示位置及范 围（路基范围以外临时工 程用地清场等除外），按 路基开挖线或填筑边线 之间的水平投影面积以 平方米为单位计量	1.灌木、竹林、胸径小于 10cm 树木的砍伐及挖根；2.清除场地表面 0~30cm 范 围内 的垃圾、废料、表 土（腐殖土）、石头、草皮； 3.与清理现场有关的一切 挖方、坑穴的回填、整平、 压实；4.适用材料的装卸、移运、 堆放及非适用材料的移 运处理； 5.现场清理
-b	砍伐树木	棵	依据 图 纸所 示 路基 范 围 内胸径 10cm 以上（含 10cm）的树木，按实际砍 伐数量以棵为单位计量	1.砍伐； 2.截锯； 3.装卸、移运至指定地点 堆放； 4.现场清理

-c	挖除树根	棵	依据图纸所示路基范围内胸径10cm 以上（含 10cm）树木的树根，按实 际挖除数量以棵为单位 计量	1.挖除树根； 2.装卸、移运至指定地点 堆放； 3.现场清理
202-2	挖除旧路面	m^3	依据图纸所示位置，挖除路基范围内原有的旧路 面，按不同的路面结构类 型以立方米为单位计量	1.挖除； 2.装卸、移运处理；3.场地清理、平整
202-3	拆除结构物			
-a	钢筋混凝土结构	m^3	依据图纸所示位置，拆除 路基范围内原有的钢筋 混凝土结构以立方米为 单位计量	1.挖除； 2.装卸、移运处理；3.场地清理、平整
-b	混凝土结构	m^3	依据图纸所示位置，拆除 路基范围内原有的混凝 土结构以立方米为单位 计量	1.挖除； 2.装卸、移运处理；3.场地清理、平整
-c	砖、石及其他砌 体结构	m^3	依据图纸所示位置，拆除 路基范围内原有的砖、石 及其他砌体结构，以立方 米为单位计量	1.挖除； 2.装卸、移运处理；3.场地清理、平整
-d	金属结构	kg	1.依据图纸所示位置，拆 除路基范围内原有的金 属结构，以千克为单位计量； 2.金属回收按合同有关规定办理	1.切割、挖除； 2.装卸、移运、堆放；3.场地清理、平整
202-4	植物移栽			
-a	移栽乔（灌）木	棵	依据图纸所示位置，起挖 路基范围内原有的乔（灌）木并移栽，按成活 的各类乔（灌）木数量， 以棵为单位计量	1.起挖； 2.植物保护、装卸、运输；3.坑（穴）开挖； 4.种植； 5.支撑、养护； 6.场地清理
-b	移栽草皮	m^2	依据图纸所示位置，起挖 路基范围内原有的草皮 并移栽，按成活的草皮面 积，以平方米为单位计量	1.起挖； 2.植物保护、装卸、运输； 3.坑（穴）开挖； 4.种植； 5.养护； 6.场地清理

第 203 节 挖方路基

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 203 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
203	挖方路基			
203-1	路基挖方			
-a	挖土方	m^3	1.依据图纸所示地面线、 路基设计横断面图、路基 土石比例，采用平均断面 面积法计算，包括边沟、 排水沟、截水沟的土方， 按照天然密实体积以立 方米为单位计量； 2.路床顶面以下挖松深 300mm 再压实作为挖土 方的附属工作，不另行计量； 3.取弃土场的绿化、防护 工程、排水设施在相应章 节内计量	1.挖、装、运输、卸车； 2.填料分理、弃土整型、 压实；3.施工排水处理； 4.边坡整修、路床顶面以 下挖松深 300mm 再压实、 路床清理

-b	挖石方	m^3	1.依据图纸所示地面线、 路基设计横断面图、路基 土石比例，按平均断面积 法计算，包括边沟、排水 沟、截水沟的石方，按照 天然体积以立方米为单 位计量；2. 弃土场绿化、防护工 程、排水设施在相应章节 内计量	1.石方爆破； 2.挖、装、运输、卸车；3.填料分理、弃土整型、压实； 4.施工排水处理； 5.边坡整修、路床顶面凿 平或填平压实、路床清理
-c	挖除非适用材料（不含淤泥、岩盐、冻土）	m^3	1.依据图纸所示位置，挖 除路基范围内非适用材 料（不含淤泥、岩盐、冻 土）以立方米为单位计 量；2. 弃土场绿化、防护工 程、排水设施在相应章节 内计量	1.施工排水处理； 2．挖除、装载、运输、 卸车、堆放； 3.现场清理
-d	挖淤泥	m^3	1.依据图纸所示位置，挖 除路基范围内淤泥以立 方米为单位计量；2.弃土场绿化、防护工程、 排水设施在相应章节内 计量	1.施工排水处理； 2.挖除、装载、运输、卸 车、堆放； 3.现场清理
-e	挖岩盐	m^3	1.依据图纸所示地面线、 路基设计横断面图、路基 土石比例，按平均断面积 法计算，按照天然体积以 立方米为单位计量； 2.弃土场绿化、防护工程、 排水设施在相应章节内计量	1.石方爆破或机械开挖； 2.挖、装、运输、卸车； 3.填料分理； 4.施工排水处理； 5.路床顶面岩盐破碎、润 洒饱和卤水、碾压整平、 路床清理
-f	挖冻土	m^3	1.依据图纸所示地面线、 路基设计横断面图、路基 土石比例，按平均断面积 法计算，按照天然体积以立方米为单位计量； 2.弃土场绿化、防护工程、 排水设施在相应章节内计量	1.爆破或机械开挖； 2.挖除、装载、运输、卸 车、堆放； 3.施工排水处理；4.现场清理
203-2	改河、改渠、改 路挖方			
-a	挖土方	m^3	1.依据图纸所示地面线、 设计横断面图、土石比 例，按平均断面面积法计 算，以立方米为单位计 量；2.路床顶面以下挖松深 300mm 再压实作为挖土 方的附属工作，不另行计 量； 3.取弃土场的绿化、防护 工程、排水设施在相应章 节内计量	1.挖、装、运输、卸车； 2.填料分理、弃土整型、 压实；3.施工排水处理；4.边坡整修、路 床 顶 面 以 下 挖 松 深 300mm 再压实、 路床清理
-b	挖石方	m^3	1.依据图纸所示地面线、 设计横断面图、土石比例，按平均断面面积法计 算，以立方米为单位计 量；2 弃土场绿化、防护工程、 排水设施在相应章节内 计量	1.石方爆破； 2.挖、装、运输、卸车；3.填料分理、弃土整型、压实； 4.施工排水处理；5.边坡整修、路床顶面凿 平或填平压实、路床清理
-c	挖除非适用材料（不含淤泥、岩盐、冻土）	m^3	1.依据图纸所示位置，挖 除非适用材料（不含淤 泥、岩盐、冻土）以立方 米为单位计量； 2. 弃土场绿化、防护工 程、排水设施在相应章节 内计量	1.施工排水处理； 2．挖除、装载、运输、 卸车、堆放； 3.现场清理

-d	挖淤泥	m³	1.依据图纸所示位置，挖 除淤泥以立方米为单位 计量； 2.弃土场绿化、防护工程、 排水设施在相应章节内 计量	1.施工排水处理； 2.挖除、装载、运输、卸 车、堆放； 3.现场清理
-e	挖岩盐	m³	1.依据图纸所示位置，挖 岩盐以立方米为单位计量； 2.路床顶面岩盐破碎、润 洒卤水、碾压整平等作为挖岩盐的附属工作，不另 行计量	1.石方爆破或机械开挖； 2.挖、装、运输、卸车； 3.填料分理； 4.施工排水处理； 5.路床顶面岩盐破碎、润 洒饱和卤水、碾压整平、 路床清理
-f	挖冻土	m³	1.依据图纸所示位置，挖 冻土以立方米为单位计 量； 2. 弃土场绿化、防护工 程、排水设施在相应章节 内计量	1.爆破或机械开挖； 2.挖除、装载、运输、卸 车、堆放； 3.施工排水处理；4.现场清理

第 204 节 填方路基

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 204 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
204	填方路基			
204-1	路基填筑（包括填前压实）			
-a	利用土方	m³	1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面 积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；2.当填料中石料含量小于 30%时，适用于本条； 3.满足施工需要，预留路基宽 度宽填的填方量作为路基填筑的附属工作，不另行计量； 4.填前压实、地面下沉增加的 填方量按填料来源参照本条 计量	1.基底翻松、压实、挖 台阶；2.临时排水、翻晒； 3.分层摊铺； 4.洒水、压实、刷坡； 5.整型
-b	利用石方	m³	1.依据图纸所示地面线、路基 设计横断面图，按平均断面面 积法计算压实的体积，以立方 米为单位计量；2. 当填料中石料含量大于 70%时，适用于本条； 3. 地面下沉增加的填方量按 填料来源参照本条计量	1.基底翻松、压实，挖台阶；2.临时排水、翻晒；3.边坡码砌；4.分层摊铺； 5.小石块（或石屑）填 缝、找补。6.洒水、压实、； 7.整型
-c	利用土石混填	m³	1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面面 积法计算压实的体积，以立方米为单位计量；2.当填料中石料含量大于 30%，小于 70%时，适用于本 条；3.满足施工需要，预留路基宽 度宽填的填方量作为路基填 筑的附属工作，不另行计量； 4. 地面下沉增加的填方量按填料来源参照本条计量	1.基底翻松、压实、挖 台阶；2.临时排水、翻晒； 3.边坡码砌； 4.分层摊铺； 5.洒水、压实、刷坡； 6.整型
-d	借土填方	m³	1. 依据图纸所示地面线、路 基设计横断面图，按平均断面 面积法计算	1.借土场场地清理、清 除不适用材料； 2.简易便道、基底翻

			压实的体积，以立方米为单位计量；2.借土场绿化、防护工程、排 水设施、临时用地在相应章节 内计量；3.满足施工需要，预留路基宽 度宽填的填方量作为路基填 筑的附属工作，不另行计量； 4. 地面下沉增加的填方量按 填料来源参照本条计量	松、压实、挖台阶； 3. 挖、装、运输、卸 车； 4.分层摊铺； 5.洒水、压实、刷坡； 6.施工排水处理； 7.整型
-e	粉煤灰及矿渣路堤	m^3	1. 依据图纸所示地面线、路 基设计横断面图，按平均断面 面积法计算压实的体积，以立 方米为单位计量；2.满足施工需要，预留路基宽 度宽填的填方量作为路基填 筑的附属工作，不另行计量； 3. 地面下沉增加的填方量按 填料来源参照本条计量	1.材料选择； 2.基底翻松、压实、挖 台阶； 3. 挖、装、运输、卸 车；4.分层摊铺； 5.洒水、压实、土质护 坡；6.施工排水处理；7.整型
-f	吹填砂路堤	m^3	1. 依据图纸所示地面线、路基设计横断面图，按平均断面 面积法计算压实的体积，以立 方米为单位计量；2.满足施工需要，预留路基宽 度宽填的填方量作为路基填 筑的附属工作，不另行计量； 3. 地面下沉增加的填方量按 填料来源参照本条计量	1.吹砂设备安设； 2.吹填； 3.施工排水处理（排水 沟、反滤层设置）；4.封闭及整形
-g	EPS 路堤	m^3	依据图纸所示，按铺筑的 EPS 体积以立方米为单位计量	1.下承层处理； 2.铺设垫层；3.EPS 块加工及铺装
-h	结构物台背回填	m^3	1. 依据图纸所示结构物台背 回填数量，按照压实的体积以 立方米为单位计量； 2. 挡土墙墙背回填不另行计 量	1.基底翻松、压实、挖台阶；2.填料的选择； 3.临时排水； 4.分层摊铺；5.洒水、压实； 6.整型
-i	锥坡及台前溜坡填土	m^3	依据图纸所示锥坡及台前溜 坡填土数量，按照压实的体积 以立方米为单位计量	1.基底翻松、压实、挖台阶；2.填料的选择； 3.临时排水； 4.分层摊铺；5.洒水、压实； 6.整型
204-2	改河、改渠、改路填筑			
-a	利用土方	m^3	1.依据图纸所示地面线、设计横断面图，按平均断面面积法 计算压实的体积，以立方米为 单位计量； 2. 当填料中石料含量小于 30%时，适用于本条； 3.满足施工需要，预留路基宽 度宽填的填方量作为路基填 筑的附属工作，不另行计量	1.基底翻松、压实、挖 台阶；2.临时排水； 3.分层摊铺； 4.洒水、压实、刷坡； 5.整型
-b	利用石方	m^3	1.依据图纸所示地面线、设计横断面图，按平均断面面积法 计算压实的体积，以立方米为 单位计量；2. 当填料中石料含量大于 70%时，适用于本条； 3.满足施工需要，预留路基宽 度宽填的填方量作为路基填 筑的附属工作，不另行计量	1.基底翻松、压实，挖台阶； 2.临时排水； 3.边坡码砌； 4.分层摊铺； 5.小石块（或石屑）填 缝、找补。6.洒水、压实； 7.整型
-c	利用土石混填	m^3	1.依据图纸所示地面线、设计横断面图，按平均断面面积法 计算压实的	1.基底翻松、压实、挖 台阶；2. 临时排水；3.分层摊铺；4.

			体积，以立方米为 单位计量；2. 当填料 中石料含量大于 30% ，小于 70%时，适用于本 条；3.满足施工需要，预留路基宽度宽填的填方量作为路基填 筑的附属工作，不另行计量	洒水、压实、刷坡；5.整型
-d	借土填方	m^3	1. 依据图纸所示借方填筑数量，按照压实的体积以立方米 为单位计量；2.借土场绿化、防护工程、排 水设施、临时用地在相应章节 内计量；3.满足施工需要，预留路基宽 度宽填的填方量作为路基填 筑的附属工作，不另行计量	1.借土场场地清理；2.基底翻松、压实、挖 台阶；3. 挖、装、运输、卸 车；4.分层摊铺；5.洒水、压实、刷坡；6.施工排水处理；7.整型

第 205 节 特殊地区路基处理

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 205 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
205	特殊地区路基处理			
205-1	软土路基处理			
-a	抛石挤淤	m^3	依据图纸所示位置和范围，按照 抛石体积的片石数量，以立方米 为单位计量	1.临时排水；2.抛填片石；3.小石块、石屑填塞 垫平；4.重型压路机压实
-b	爆炸挤淤	m^3	依据图纸所示位置和范围，按照 设计的爆炸挤淤的淤泥体积，以 立方米为单位计量	1.超高填石；2.爆炸设计；3.布置炸药；4.爆破；5.填石；6.钻探（或物探）检 查
-c	垫层			
-c-1	砂垫层	m^3	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂垫层密实体积以立 方米为单位计量；2.因换填而挖除的非适用材料列 入 203-1 相关子目计量	1.基底清理；2.临时排水；3.分层铺筑；4.分层碾压
-c-2	砂砾垫层	m^3	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂砾垫层密实体积以 立方米为单位计量；2.因换填而挖除的非适用材料列 入 203-1 相关子目计量	1.基底清理；2.临时排水；3.分层铺筑；4.分层碾压
-c-3	碎石垫层	m^3	1.依据图纸所示位置和断面尺 寸，按图示碎石垫层密实体积以 立方米为单位计量；2.因换填而挖除的非适用材料列 入 203-1 相关子目计量	1.基底清理；2.临时排水；3.分层铺筑；4.路基边部片石砌护；5.分层碾压
-c-4	碎石土垫层	m^3	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示碎石土垫层密实体积 以立方米为单位计量；2.因换填而挖除的非适用材料列 入 203-1 相关子目计量	1.基底清理；2.临时排水；3.分层铺筑；4.分层碾压
-c-5	灰土垫层	m^3	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示石灰土垫层密实体积 以立方米为单位计量；2.因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量	1.基底清理；2.临时排水；3.石灰购置、运输、消解、拌和；4.分层铺筑；5.分层碾压

-d	土工合成材料			
-d-1	反滤土工布	㎡	1.依据图纸所示位置和规格，按土层中分层铺设反滤土工布的 累计净面积以平方米为单位计 量；2.接缝的重叠面积和边缘的包裹 面积不予计量	1.清理下承层；2.铺设及固定；3.接缝处理（搭接、 缝接、粘接）；4.边缘处理
-d-2	防渗土工膜	㎡	1.依据图纸所示位置和规格，按土层中分层铺设防渗土工膜的 累计净面积以平方米为单位计 量；2.接缝的重叠面积和边缘的包裹 面积不予计量	1.清理下承层；2.铺设及固定；3.接缝处理（搭接、 缝接、粘接）；4.边缘处理
-d-3	土工格栅	㎡	1.依据图纸所示位置和规格、型号，按土层中分层铺设土工格栅 的累计净面积以平方米为单位 计量；2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量	1.清理下承层；2.铺设及固定；3.接缝处理（搭接、 缝接、粘接）；4.边缘处理
-d-4	土工格室	㎡	1.依据图纸所示位置和规格、型号，按设置土工格室的累计净面 积以平方米为单位计量；2.接缝的重叠面积和边缘的包裹 面积不予计量	1.清理下承层；2.铺设及固定；3.接缝处理（搭接、 缝接、粘接）；4.边缘处理
-e	预压与超载预压			
-e-1	真空预压	㎡	1.依据图纸所示的沿密封沟内缘 线密封膜覆盖的路基面积以平 方米为单位计量；2.真空联合堆载预压的堆载土方 在 205-1-e-2 子目计量；3.砂垫层作为真空预压的附属工 作不另行计量	1.场地清理及埋设沉降观测设施；2.铺设砂垫层及密封 薄膜；3.施工密封沟；4.安装真空设备；5.抽真空、沉降观测；6.拆除、清理场地；7. 围堰与临时排水
-e-2	超载预压	m³	依据图纸所示预压范围（宽度、 高度、长度）预压后体积以立方 米为单位计量	1.场地清理及埋设沉降观测设施；2.指标试验；3. 围堰及临时排水；4.挖运、堆载、整型 及碾压；5.沉降观测；
				6.卸载
-f	袋装砂井	m	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按不同直径袋装砂井的长度以 米为单位计量	1.场地清理；2.（轨道铺、拆）装 砂袋；3.桩机定位；4.打钢管；5. 下砂袋；6.拔钢管；7.起重机（门架）、 桩机移位
-g	塑料排水板	m	1.依据图纸所示位置和断面尺 寸，按图示不同类型的塑料排水 板长度以米为单位计量；2.不计伸入垫层内的塑料排水板 长度	1.场地清理；2.（轨道铺、拆）桩 机定位；3.穿塑料排水板；4.安桩靴；5.打拔钢管；6.剪断排水板；7.起重机（门架）、 桩机移位
-h	粒料桩			
-h-1	砂桩	m	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同桩径的砂桩长度以 米为单位计量	1.场地清理；2.成桩设备安装与就 位；3.成孔；4.灌砂；5.桩机移位
-h-2	碎石桩	m	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同桩径的碎石桩长度 以米为单位计量	1.场地清理；2.成桩设备安装与就 位；3.成孔；4.灌碎石；5.桩机移位

-i	加固土桩			
-i-1	粉喷桩	m	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同桩径的粉喷桩长度 以米为单位计量	1.场地清理；2.钻机安装与就位；3.钻孔；4.喷（水泥）粉，搅 拌；5.复喷、二次搅拌；6.桩机移位
-i-2	浆喷桩	m	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同桩径的浆喷桩长度以米为单位计量	1.场地清理；2.钻机定位；3.钻进；4.上提喷浆、强制搅 拌；5.复搅；6.提杆出孔；7.钻机移位
-j	CFG 桩	m	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同桩径的 CFG 桩长度 以米为单位计量	1.场地清理；2.钻机定位；3.钻进成孔；4.CFG 桩混合料拌制；5.灌注及拔管；6.桩头处理；7.钻机移位
-k	Y 形沉管灌注桩	m	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同规格的 Y 形沉管灌 注桩长度以米为单位计量	1.场地清理；2.打桩机定位；3.沉管；4.混合料拌制；5.灌注及拔管；6.桩头处理；7.打桩机移位
-l	薄壁筒型沉管灌注桩	m	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同规格的薄壁筒型沉 管灌注桩长度以米为单位计量	1.场地清理；2.打桩机定位；3.沉管；4.混合料拌制；5.灌注及拔管；6.桩头处理；7.打桩机移位
-m	静压管桩	m	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同规格的静压管桩长 度以米为单位计量	1.场地清理；2. 管桩制作；3.静力压桩机定位；4.压桩；5.桩身连接；6.桩头处理；7.压桩机移位
-n	强夯及强夯置换			
-n-1	强夯	㎡	依据图纸所示位置和处理面积， 按图示路堤底面积以平方米为 单位计量	1.场地清理；2.拦截、排除地表水；3.防止地表水下渗等 防渗措施；4.强夯处理；5.路基整型；6.压实；7.沉降观测
-n-2	强夯置换	m³	依据图纸所示位置，按图示置换 的体积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.拦截、排除地表水；3.防止地表水下渗等 防渗措施；4.挖除材料；5.铺设置换材料；6.强夯； 7.路基整型；8.承载力检测
205-2	红黏土及膨胀土路基处理			
-a	石灰改良土	m³	1.依据图纸所示位置和断面尺 寸，对不良填料进行掺石灰改良 处理，按不同掺灰量的压实体 积，以立方米为单位计量；2.本条内容仅指石灰改良土作 业，包括石灰的购置、运输、消 解、拌和、洒水；3.土石方挖运、摊平、压实、整 型在 204 节计量；4.包边土方在第 204 节计量	1.原状土开挖翻松及 晾晒；2.石灰消解；3.掺灰拌和

-b	水泥改良土	m³	1.依据图纸所示位置和断面尺 寸，对不良填料进行掺水泥改良 处理，按不同掺水泥量的压实体 积，以立方米为单位计量；2.本条内容仅指水泥改良土作 业，包括水泥的购置、运输、消 解、拌和、洒水；3.土石方挖运、摊平、压实、整 型在 204 节计量；4.包边土方在第 204 节计量	1.原状土开挖翻松及 晾晒；2.水泥消解；3.掺水泥拌和
205-3	滑坡处理			
-a	清除滑坡体	m³	依据图纸所示位置，按照清除滑 坡体土方与石方的天然体积分 别以立方米为单位计量	1.地表水引排、防渗、 地下水疏导引离；2.挖除、装载；3.运输到指定地点堆 放；4.现场清理
205-4	岩溶洞处理			
-a	回填	m³	依据图纸所示位置和范围，按照	1.清除覆土；
			图纸要求的回填材料的密实体 积以立方米为单位计量	2.炸开顶板；3.地下水疏导引离；4.挖除充填物；5.分层回填；6.碾压、夯实
205-5	湿陷性黄土路基处理			
-a	陷穴处理			
-a-1	灌砂	m³	依据图纸所示位置，按照灌砂的 体积，以立方米为单位计量	1.施工排水处理；2.开挖；3.灌砂；4.压实
-a-2	灌水泥砂浆	m³	依据图纸所示位置，按照灌水泥 砂浆的体积，以立方米为单位计 量	1.施工排水处理；2.开挖；3.水泥砂浆拌制；4.灌水泥砂浆
-b	强夯及强夯置换			
-b-1	强夯	㎡	依据图纸所示位置和处理面积， 按图示路堤底面积以平方米为 单位计量	1.场地清理；2.拦截、排除地表水；3.防止地表水下渗等 防渗措施；4.强夯处理；5.路基整型；6.压实；7.沉降观测
-b-2	强夯置换	m³	依据图纸所示位置，按图示置换 的体积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.拦截、排除地表水；3.防止地表水下渗等 防渗措施；4.挖除材料；5.铺设置换材料；6.强夯；7.路基整型；8.承载力检测
-c	石灰改良土	m³	1.依据图纸所示位置和断面尺 寸，对不良填料进行掺石灰改良 处理，按不同掺灰量的压实体 积，以立方米为单位计量；2.本条内容仅指石灰改良土作 业，包括石灰的购置、运输、消解、拌和、洒水；3.土石方挖运、摊平、压实、整 型在 204 节计量	1.原状土开挖翻松及 晾晒；2.石灰消解；3.掺灰拌和

-d	灰土桩	m	依据图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同直径的灰土桩的长 度以米为单位计量	1.场地清理；2.钻机安装与就位；3.钻孔；4.喷（水泥）粉，搅 拌；5.复喷、二次搅拌；6.桩机移位
205-6	盐渍土路基处理			
-a	垫层			
-a-1	砂垫层	m^3	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂垫层密实体积以立 方米为单位计量；2.因换填而挖除的非适用材料列 入 203-1 相关子目计量	1.基底清理；2.临时排水；3.分层铺筑；4.分层碾压
-a-2	砂砾垫层	m^3	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示砂砾垫层密实体积以 立方米为单位计量；2.因换填而挖除的非适用材料列 入 203-1 相关子目计量	1.基底清理；2.临时排水；3.分层铺筑；4.分层碾压
-b	土工合成材料			
-b-1	防渗土工膜	m^2	1.依据图纸所示位置和规格，按土层中分层铺设防渗土工膜的 累计净面积以平方米为单位计 量；2.接缝的重叠面积和边缘的包裹 面积不予计量	1.清理下承层；2.铺设及固定；3.接缝处理（搭接、 缝接、粘接）；4.边缘处理
-b-2	土工格栅	m^2	1.依据图纸所示位置和规格、型号，按土层中分层铺设土工格栅 的累计净面积以平方米为单位 计量；2.接缝的重叠面积和边缘的包裹 面积不予计量	1.清理下承层；2.铺设及固定；3.接缝处理（搭接、 缝接、粘接）；4.边缘处理
205-7	风积沙路基处理			
-a	土工合成材料			
-a-1	土工格栅	m^2	1.依据图纸所示位置和规格、型号，按土层中分层铺设土工格栅 的累计净面积以平方米为单位 计量；2.接缝的重叠面积和边缘的包裹	1.清理下承层；2.铺设及固定；3.接缝处理（搭接、 缝接、粘接）；4.边缘处理
			面积不予计量	
-a-2	土工格室	m^2	1.依据图纸所示位置和规格、型号，按设置土工格室的累计净面 积以平方米为单位计量；2.接缝的重叠面积和边缘的包裹 面积不予计量	1.清理下承层；2.铺设及固定；3.接缝处理（搭接、 缝接、粘接）；4.边缘处理
-a-3	蜂窝式塑料网	m^2	1.依据图纸所示位置和规格、型号，按设置蜂窝式塑料的累计净 面积以平方米为单位计量； 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹 面积不予计量	1.清理下承层；2.铺设及固定；3.接缝处理（搭接、 缝接、粘接）；4.边缘处理
205-8	冻土路基处理			
-a	隔热层			
-a-1	XPS 保温板	m^2	依据图纸所示位置和断面形状、 尺寸，按图示粘贴的 XPS 保温 板面积，以平方米为单位计量	1.备保温板、运输；2.裁剪保温板；3.清理粘贴面；4.涂刷或批刮黏结胶 浆；5.贴到图示墙面或地 面

-b	通风管	m	依据图纸所示位置和断面形状、 尺寸，按设置的通风管长度以米 为单位计量	1.基础开挖；2.通风管制作；3.通风管安装；4. 回填砂砾；5.压实
-c	热棒	根	依据图纸所示位置和尺寸，按图 示设置的热棒数量以根为单位 计量	1.场地清理；2.备水电、材料、机 具设备；3.钻机定位；4.钻进、成孔；5.起吊安装热棒；6. 热 棒 四 周 灌 砂 密 实；7..钻机移位

第 206 节 路基整修

本节包括路堤整修和路堑边坡的修整，达到符合图纸所示的线性、纵坡、边坡、边沟和路基断面的作业。本节工作内容均不作计量。

第 207 节 坡面排水

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 207 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
207	坡面排水			
207-1	边沟			
-a	浆砌片石	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按浆砌片石的体 积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.砂浆拌制；5.浆砌片石、勾缝、抹面、 养护；6.回填
-b	浆砌块石	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级浆砌块石的体积以立 方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.砂浆拌制；5.浆砌块石、勾缝、抹面、 养护；6.回填
-c	现浇混凝土	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土浇筑的边沟的 体积以立方米为单位计 量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.钢筋制作与安装；6.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；7.回填
-d	预制安装混凝土	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土预制的边沟的 体积以立方米为单位计 量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.预制件预制、运输、装 卸；6.预制件安装；7.回填
-e	预制安装混凝土	m^3	依据图纸所示位置及断	1.场地清理；
	盖板		面尺寸，按照不同强度等 级混凝土预制的盖板体 积以立方米为单位计量	2.模板制作、安装、拆除；3.钢筋制作与安装；4.预制件预制、运输、装 卸； 5.预制件安装
-f	干砌片石	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按干砌片石的体 积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.铺砌片石；5.回填

207-2	排水沟			
-a	浆砌片石	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按浆砌片石的体 积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.砂浆拌制；5.浆砌片石、勾缝、抹面、 养护；6.回填
-b	浆砌块石	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级浆砌块石的体积以立 方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.砂浆拌制；5.浆砌块石、勾缝、抹面、 养护；6.回填
-c	现浇混凝土	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土浇筑的排水沟 的体积以立方米为单位 计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.钢筋制作与安装；6.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；7.回填
-d	预制安装混凝土	m^3	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等 级混凝土预制的排水沟的体积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.预制件预制、运输、装 卸；6.预制件安装；7.回填
-e	预制安装混凝土盖板	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土预制的盖板体 积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.模板制作、安装、拆除；3.钢筋制作与安装；4.预制件预制、运输、装 卸；5.预制件安装
-f	干砌片石	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按干砌片石的体 积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.铺砌片石；5.回填
207-3	截水沟			
-a	浆砌片石	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按浆砌片石的体 积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.砂浆拌制；5.浆砌片石、勾缝、抹面、 养护；6.回填
-b	浆砌块石	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级浆砌块石的体积以立 方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.砂浆拌制；5.浆砌块石、勾缝、抹面、 养护；6.回填
-c	现浇混凝土	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土浇筑的截水沟 的体积以立方米为单位 计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.混凝土拌和、运输、浇 筑、养护；6.回填
-d	预制安装混凝土	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土预制的截水沟 的体积以立方米为单位 计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.预制件预制、运输、装 卸；6.预制件安装；7.回填

-e	干砌片石	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按干砌片石的体 积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补挖；3.铺设垫层；4.铺砌片石；5.回填
207-4	跌水与急流槽			
-a	干砌片石	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按干砌片石的体 积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.基础开挖；3.铺设垫层；4.铺砌片石；5.回填
-b	浆砌片石	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级浆砌片石的体积以立 方米为单位计量	1.场地清理；2.基础开挖；3.铺设垫层；4.砂浆拌制；5.浆砌片石、勾缝、抹面、 养护；6.回填
-c	现浇混凝土	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土浇筑的体积以 立方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补 挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.混凝土拌和、运输、浇 筑、养护；6.回填
-d	预制安装混凝土	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土预制的体积以 立方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，跌水与 急流槽断面补挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.预制件预制、运输、装 卸；6.预制件安装；7.回填
207-5	渗沟	m	依据图纸所示位置及断 面尺寸，分不同类型及规 格的渗沟，按长度以米为 单位计量	1.基础开挖；2.进出水口处理；3.铺设防渗材料；4.铺设透水管及泄水管；5.填料填筑及夯实；6.设置反滤层；7.设置封闭层；8.现场清理
207-6	蒸发池			
-a	挖土（石）方	m^3	依据图纸所示地面线、断 面尺寸、土石比例，按开 挖的天然密实体积以立 方米为单位计量	1.场地清理；2.开挖、集中、装运；3.施工排水处理；4.弃方处理
-b	圬工	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，分不同类型及强 度等级，按圬工体积以立 方米为单位计量	1.场地清理；2.基坑开挖及弃方处理；3.地基平整夯实，断面补 挖；4.浆砌片石、勾缝、抹面、 养护；5.回填
207-7	涵洞上下游改 沟、改渠铺砌			
-a	浆砌片石铺砌	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级水泥砂浆铺砌的片石 体积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，沟、渠 断面补挖；3.铺设垫层；4.砂浆拌制；5.浆砌片石、勾缝、抹面、 养护；6.回填
-b	现浇混凝土铺砌	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等级混凝土浇筑的沟、渠铺 砌体积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，沟、渠断面补挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.混凝土拌和、运输、浇 筑、养护；6.回填

-c	预制混凝土铺砌	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土预制的沟、渠铺 砌体积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，沟、渠 断面补挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.预制件预制、运输、装 卸；6.预制件安装；7.回填
207-8	现浇混凝土坡面排水结构物	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土浇筑的坡面排 水结构物体积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，坡面排 水结构物断面补挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.混凝土拌和、运输、浇 筑、养护；6.回填
207-9	预制混凝土坡面排水结构物	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土预制的坡面排 水结构物体积以立方米 为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，坡面排 水结构物断面补挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.预制件预制、运输、装 卸；6.预制件安装；7.回填
207-10	仰斜式排水孔			
-a	钻孔	m	依据图纸所示位置及孔 径，按照不同孔径排水孔 长度以米为单位计量	1.搭拆脚手架；2.安拆钻机；3.布眼、钻孔、清孔；4.现场清理
-b	排水管	m	依据图纸所示位置及排水管材质，按照不同管径排水管长度以米为单位计量	1.搭拆脚手架；2.管体制作、包裹渗水土工布；3.安装排水管，排水口处 理；4.现场清理
-c	软式透水管	m	依据图纸所示位置及排 水管材质，按照不同管径 排水管长度以米为单位 计量	1.搭拆脚手架；2.管体制作、包裹渗水土 工布（反滤膜）；3.安装透水管，排水口处 理；4.现场清理

第 208 节 护坡、护面墙

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 208 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
208	护坡、护面墙			
208-1	护坡垫层	m^3	依据图纸所示位置和密实厚度，按照不同材料类 别的垫层体积以立方米为单位计量	1.坡面清理、修整；2.垫层材料铺筑；3.压实、捣固；4.弃渣处理
208-2	干砌片石护坡	m^3	1.依据图纸所示位置和铺砌厚度，扣除急流槽所占 部分，以立方米为单位计 量；2.含碎落台、护坡平台满铺干砌片石数量	1.清理边坡，坡面夯实， 基础开挖；2.铺砌片石；3.回填；4.清理现场
208-3	浆砌片石护坡			
-a	满铺浆砌片石护坡	m^3	1.依据图纸所示位置和铺砌厚度、水泥砂浆强度， 按照铺砌体积以立方米 为单位计量；2.含碎落台、护坡平台满铺浆砌片石数量；3.扣除急流槽所占体积	1.清理边坡，坡面夯实， 基础开挖；2.浆砌片石；3.勾缝、抹面、养护；4.回填；5.清理现场

-b	浆砌骨架护坡	m³	1.依据图纸所示位置和铺砌厚度、骨架形式、水泥 砂浆强度，按照护坡体体 积以立方米为单位计量；2.含碎落台、护坡平台浆 砌骨架数量；3.扣除急流槽所占体积	1.清理边坡，坡面夯实， 基础开挖；2.浆砌片石；3.勾缝、抹面、养护；4. 回填；5.清理现场
-c	现浇混凝土	m³	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土浇筑的现浇混 凝土体积以立方米为单 位计量	1.清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；4. 回填；5.清理现场
208-4	混凝土护坡			
-a	现浇混凝土满铺护坡	m³	1.依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土浇筑的实体体 积以立方米为单位计量；2.含碎落台、护坡平台满 铺混凝土数量；3.扣除急流槽所占体积	1.清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；4. 回填；5.清理现场
-b	混凝土预制件满铺护坡	m³	1.依据图纸所示位置和构 造尺寸，按照不同强度等 级混凝土预制件铺砌坡 面的实体体积以立方米 为单位计量。2.含碎落台、护坡平台满 铺混凝土数量；3.扣除急流槽所占体积	1.清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖； 2.预制场建设；3.预制件预制、运输、装 卸；4.预制件安装；5. 回填；6.清理现场
-c	现浇混凝土骨架护坡	m³	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土浇筑的骨架护 坡体积以立方米为单位 计量	1.清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；4. 回填；5.清理现场
-d	混凝土预制件骨架护坡	m³	依据图纸所示位置和构 造尺寸，按照不同强度等 级混凝土预制件骨架护 坡的体积以立方米为单 位计量	1.清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；2.预制场建设；3.预制件预制、运输、装 卸；4.预制件安装；5. 回填；6.清理现场
-e	浆砌片石	m³	依据图纸所示位置和铺 砌厚度，按照不同强度等 级水泥砂浆砌筑的浆砌 片石护坡体积以立方米 为单位计量	1.清理边坡，坡面夯实， 基础开挖；2.浆砌片石；3.勾缝、抹面、养护；4. 回填；5.清理现场
208-5	护面墙			
-a	浆砌片（块）石 护面墙	m³	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示不同强度 等级水泥砂浆砌片（块）石的体积以立方米为单 位计量；2.不扣除沉降缝、泄水孔、 预埋件所占体积	1.基坑开挖、地基平整夯 实、废方弃运；2 边坡清理夯实；3.浆砌片石，设泄水孔及 其滤水层；4.接缝处理；5.勾缝、抹面、墙背排水 设施设置、填料分层填 筑；6.清理现场

-b	现浇混凝土护面墙	m³	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示不同强度 等级混凝土体积以立方 米为单位计量； 2.不扣除沉降缝、泄水孔、 预埋件所占体积	1.场地清理；2.基坑开挖，地基平整夯 实，废方弃运；3.边坡清理夯实；4.模板制作、安装、拆除；5.混凝土拌和、运输、浇 筑、养护；6.泄水孔及其滤水层、沉 降缝设置；7.墙背排水设施设置、填 料分层填筑；8.清理现场
-c	预制安装混凝土护面墙	m³	1.依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土预制件体积以 立方米为单位计量；2.不扣除沉降缝、泄水孔、 预埋件所占体积	1.预制场建设；2.预制件预制、运输、装 卸；3.预制件安装；4.墙背排水设施设置、填 料分层填筑；5.清理现场
208-6	封面			
-a	封面	㎡	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同厚度的 封面面积以平方米为单位计量	1.坡面清理；2.封面施工；3.清理现场
208-7	捶面			
-a	捶面	㎡	依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同厚度的 捶面面积以平方米为单位计量	1.坡面清理；2.捶面施工；3.清理现场
208-8	坡面柔性防护			
-a	主动防护系统	㎡	1.依据图纸所示，按主动防护系统防护的坡面面 积以平方米为单位计量；2.网片搭接部分作为附属 工作，不另行计量	1.坡面清理；2.脚手架安设、拆除、完 工清理和保养；3.支撑绳穿绳、张拉、固 定；4.挂网、网片连接、缝合、固定；5.钻孔、清孔、套管装拔，锚杆制作、安装、锚固、 锚头处理；6.浆液制备、注浆、养护；7.网面调整
-b	被动防护系统	㎡	1.依据图纸所示，按被动 防护系统网面面积以平 方米为单位计量； 2. 网片搭接部分作为附属 工作，不另行计量	1.坡面清理；2.基础及立柱施工；3.支撑绳穿绳、张拉、固定；4.挂网、网片连接、缝合、固定；5.钻孔、清孔、套管装拔， 锚杆制作、安装、锚固、锚头处理；6.浆液制备、注浆、养护； 7.网面调整

第 209 节 挡土墙

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 209 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
209	挡土墙			

209-1	垫层	m³	依据图纸所示位置及垫层密实厚度，按照不同材 料的垫层体积以立方米为单位计量	1.基底清理；2. 临时排水；3. 铺筑垫层；4.夯实
209-2	基础			
-a	浆砌片（块）石 基础	m³	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示不同强度 等级水泥砂浆砌石体积 以立方米为单位计量	1.基坑开挖、清理、平整、 夯实，废方弃运；2.拌、运砂浆；3.砌筑、养护；4. 回填
-b	混凝土基础	m³	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示不同强度 等级混凝土体积以立方 米为单位计量	1.基坑开挖、清理、平整、 夯实；2.混凝土制作、运输；3. 浇筑、振捣；4.养护；5.回填；6.清理现场
209-3	砌体挡土墙			
-a	浆砌片（块）石	m³	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示不同强度 等级水泥砂浆砌石体积 以立方米为单位计量；2.不扣除沉降缝、泄水孔、 预埋件所占体积	1.基坑开挖、清理、平整、 夯实；2.浆砌片（块）石，设泄 水孔及其滤水层；3.接缝处理；4.勾缝、抹面、墙背排水 设施设置、墙背填料分层 填筑；5.清理、废方弃运
209-4	干砌挡土墙	m³	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示干砌体积 以立方米为单位计量；2.不扣除沉降缝、泄水孔 所占体积	1.基坑开挖、清理、平整、 夯实；2.砌筑片（块）石，泄水 孔及其滤水层；3.接缝处理；4. 抹面；5.墙背排水设施设置、墙背填料分层填筑；6.清理、废方弃运
209-5	混凝土挡土墙			
-a	混凝土	m³	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示不同强度 等级混凝土体积以立方 米为单位计量；2.不扣除沉降缝、泄水孔、 预埋件所占体积	1.基坑开挖、清理、平整、 夯实；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土拌和、运输、浇 筑、养护；4.泄水孔及其滤水层、沉 降缝设置；5.墙背填料分层填筑；6.清理，弃方处理
-b	钢筋	kg	1.依据图纸所示及钢筋表 所列钢筋质量以千克为 单位计量；2. 固定钢筋的材料、定位 架立钢筋、钢筋接头、吊 装钢筋、钢板、铁丝作为 钢筋作业的附属工作，不 另行计量	1.钢筋的保护、储存及除 锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固定

第 210 节 锚杆、锚定板挡土墙

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 210 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
210	锚杆、锚定板挡土墙			
210-1	锚杆挡土墙			
-a	现浇混凝土立柱	m³	依据图纸所示位置及断面 尺寸，按照不同强度等级混 凝土体积以立方米为单位 计量	1.基坑开挖、清理、平 整、夯实；2.模板制作、安装、拆 除；3.混凝土拌和、运输、 浇筑、养护； 4.锚头制作、防锈及防水封闭；5.清理现场

-b	预制安装混凝土立柱	m^3	依据图纸所示位置及断面 尺寸，按照不同强度等级混 凝土立柱体积以立方米为 单位计量	1.基础开挖；2.预制场建设；3.预制件预制、运输、 装卸；4.预制件安装；5.锚头制作、防锈及防 水封闭；6.清理现场
-c	预制安装混凝土挡板	m^3	依据图纸所示位置和断面 尺寸，按图示不同强度等级 混凝土体积以立方米为单 位计量	1.沟槽开挖；2.预制场建设；3.预制件预制、运输、 装卸；4.预制件安装；5.墙背回填及墙背排水 系统施工；6.清理，弃方处理
210-2	锚定板挡土墙			
-a	现浇混凝土肋柱	m^3	依据图纸所示位置及断面 尺寸，按照不同强度等级混 凝土体积以立方米为单位 计量	1.基坑开挖、清理、平 整、夯实；2.模板制作、安装、拆 除；3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；4.锚头制作、防锈及防水封闭；5.清理现场
-b	预制安装混凝土肋柱	m^3	依据图纸所示位置及断面 尺寸，按照不同强度等级混 凝土体积以立方米为单位 计量	1.基础开挖；2.预制场建设；3.预制件预制、运输、 装卸；4.预制件安装；5.锚头制作、防锈及防 水封闭；6.清理现场
-c	预制安装混凝土锚定板	m^3	依据图纸所示位置及断面 尺寸，按照不同强度等级混 凝土体积以立方米为单位 计量	1.沟槽开挖；2.预制场建设；3.预制件预制、运输、 装卸；4.预制件安装；5.墙背回填及墙背排水 系统施工；6.清理现场
210-3	现浇墙身混凝 土、附属部位混 凝土			
-a	现浇混凝土墙身	m^3	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示不同强度等 级混凝土体积以立方米为 单位计量；2.不扣除沉降缝、泄水孔、 预埋件所占体积	1.模板制作、安装、拆 除；2.混凝土拌和、运输、 浇筑、养护；3.墙背回填及墙背排水系统施工；4.清理现场
-b	现浇附属部位混凝土	m^3	依据图纸所示断面尺寸，按 照不同强度等级混凝土体 积以立方米为单位计量	1.模板制作、安装、拆 除；2.混凝土拌和、运输、 浇筑、养护；3.清理现场
210-4	现浇桩基混凝土	m^3	1.依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等级 混凝土体积以立方米为单位计量；2.护壁混凝土为桩基混凝 土的附属工作，不另行计量	1.钻孔；2.模板制作、安装、拆 除； 3.护壁及桩身混凝土拌 和、运输、浇筑、养护；4.墙背回填、压实、排 水措施施工；5.清理现场
210-5	锚杆及拉杆			
-a	锚杆	kg	依据图纸所示位置，按照锚 杆设计长度和规格计算质 量以千克为单位计量	1.坡面清理；2.钻孔；3.制作安放锚杆； 4.灌浆；5.拉拔试验；6.锚固；7.锚头处理

-b	拉杆	kg	依据图纸所示位置及，按照 拉杆设计长度和规格计算 质量以千克为单位计量	1.拉杆沟槽开挖、废方 弃运；2.拉杆制作、防锈处理、安装；3.拉杆与肋柱、锚定板 连接处的防锈处理；4.锚头制作、防锈处理、 防水封闭、养护
210-6	钢筋	kg	1. 依据图纸所示及钢筋表 所列钢筋质量以千克为单 位计量；2. 固定钢筋的材料、定位架 立钢筋、钢筋接头、吊装钢 筋、钢板、铁丝作为钢筋作 业的附属工作，不另行计量	1.钢筋的保护、储存及 除锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固 定

第 211 节 锚杆、加筋土挡土墙

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 211 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
211	加筋土挡土墙			
211-1	基础			
-a	浆砌片石基础	m^3	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示不同强度 等级水泥砂浆砌石体积 以立方米为单位计量	1.基坑开挖、清理、平整、 夯实，废方弃运；2.拌、运砂浆；3.砌筑；4.养护；5. 回填
-b	混凝土基础	m^3	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示不同强度 等级混凝土体积以立方 米为单位计量	1.基坑开挖、清理、平整、 夯实；2.混凝土制作、运输；3.浇筑、振捣；4.养护；5.回填；6.清理现场
211-2	混凝土帽石			
-a	现浇帽石混凝土	m^3	依据图纸所示断面尺寸， 按照不同强度等级混凝 土体积以立方米为单位 计量	1.模板制作、安装、拆除；2.混凝土拌和、运输、浇 筑、养护；3.清理现场
211-3	预制安装混凝土墙面板	m^3	1.依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土体积以立方米 为单位计量；2.加筋土挡土墙的路堤填 料第 204 节计量	1.沟槽开挖；2.预制场建设；3.预制件预制、运输、装 卸；4.预制件安装；5.墙背回填（不含路堤填 料的回填）及墙背排水系 统施工；6.清理现场
211-4	加筋带			
-a	扁钢带	kg	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按铺设数量换算 为质量以千克为单位计量	1.场地清理；2.铺设加筋带；3.填料摊平；4.分层压实
-b	钢筋混凝土带	m^3	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按不同强度等级 混凝土体积以立方米为 单位计量。2.混凝土中的钢筋作为加 筋带的附属工作，不另行 计量	1.场地清理；2.铺设加筋带；3.填料摊平；4.分层压实
-c	塑钢复合带	kg	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按铺设数量换算 为质量以千克为单位计量	1.场地清理；2.铺设加筋带；3.填料摊平；4.分层压实

-d	塑料土工格栅	㎡	1.依据图纸所示位置和规 格、型号，按土层中分层 铺设土工格栅的累计净 面积以平方米为单位计 量；2.接缝的重叠面积和边缘 的包裹面积不予计量	1.场地清理；2.铺设加筋带；3.填料摊平；4.分层压实
-e	聚丙烯土工带	kg	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按铺设数量换算 为质量以千克为单位计量	1.场地清理；2.铺设加筋带；3.填料摊平；4.分层压实
211-5	钢筋	kg	1.依据图纸所示及钢筋表 所列钢筋质量以千克为 单位计量；2.固定钢筋的材料、定位 架立钢筋、钢筋接头、吊 装钢筋、钢板、铁丝作为 钢筋作业的附属工作，不另行计量；3.加筋带中的钢筋不另行 计量	1.钢筋的保护、储存及除 锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固定

第 212 节 喷射混凝土和喷浆边坡防护

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 212 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
212	喷射混凝土和喷浆边坡防护			
212-1	挂网土工格栅喷浆防护边坡			
-a	喷浆防护边坡	㎡	依据图纸所示位置及砂 浆强度等级，按照不同厚 度喷浆防护面积以平方 米为单位计量	1.岩面清理；2.设备安装与拆除；3.水泥砂浆拌制；4.喷射；5.养护
-b	铁丝网	kg	1.依据图纸所示位置，按 照设计数量以千克为单 位计量；2.因搭接而增加的铁丝网 不予计量	1.清理坡面；2.铁丝网安设、支承及固 定
-c	土工格栅	㎡	1.依据图纸所示位置和规 格、型号，按分层铺设土 工格栅的累计净面积以 平方米为单位计量；2.接缝的重叠面积和边缘 的包裹面积不予计量	1.清理坡面；2.铺设；3.接缝处理（搭接、缝接、 粘接）
-d	锚杆	kg	依据图纸所示位置，按照 锚杆设计长度和规格计 算质量以千克为单位计量	1.清理坡面；2.钻孔；3.制作安放锚杆；4.灌浆
212-2	挂网锚喷混凝土防护边坡（全坡面)			
-a	喷射混凝土防护边坡	㎡	依据图纸所示位置及混 凝土浆强度等级，按照不 同厚度喷射混凝土防护 面积以平方米为单位计量	1.岩面清理；2.设备安装与拆除；3.混凝土拌制；4.喷射；5.沉降缝设置；6.养护
-b	钢筋网	kg	1.依据图纸所示位置，按照设计数量以千克为单 位计量；2.因搭接而增加的钢筋网 不予计量	1.清理坡面；2.钢筋网安设、支承及固 定
-c	铁丝网	kg	1.依据图纸所示位置，按 照设计数量以千克为单 位计量；2.因搭接而增加的铁丝网 不予计量	1.清理坡面；2.铁丝网安设、支承及固 定

-d	土工格栅	㎡	1.依据图纸所示位置和规 格、型号，按分层铺设土 工格栅的累计净面积以 平方米为单位计量；2.接缝的重叠面积和边缘 的包裹面积不予计量	1.清理坡面；2.铺设；3.接缝处理（搭接、缝接、 粘接）
-e	锚杆	kg	依据图纸所示位置，按照 锚杆设计长度和规格计 算质量以千克为单位计量	1.清理坡面；2.钻孔；3.制作安放锚杆；4.灌浆
212-3	坡面防护			
-a	喷浆边坡防护	㎡	依据图纸所示位置及砂 浆强度等级，按照不同厚 度喷浆防护面积以平方 米为单位计量	1.岩面清理；2.设备安装与拆除；3.水泥砂浆拌制；4.喷射；5.养护
-b	喷射混凝土边坡防护	㎡	依据图纸所示位置及混 凝土强度等级，按照不同 厚度喷射混凝土面积以 平方米为单位计量	1.岩面清理；2.设备安装与拆除； 3.混凝土拌制；4.喷射；5.养护
212-4	土钉支护			
-a	钻孔注浆钉	m	依据图纸所示位置，按图 示不同直径的土钉钻孔 桩长度以米为单位计量	1.清理坡面；2.钻孔；3.制作安放土钉钢筋；4.浆体配置、运输、注浆
-b	击入钉	kg	依据图纸所示位置，按图 示击入金属钉的质量以 千克为单位计量	1.清理坡面；2.土钉制作；3.土钉击入
-c	喷射混凝土	㎡	依据图纸所示位置及混 凝土强度等级，按照不同 厚度喷射混凝土面积以 平方米为单位计量	1.清理坡面；2.混凝土拌制；3.喷射混凝土；4.沉降缝设置；5.养护
-d	钢筋	kg	1.依据图纸所示及钢筋表 所列钢筋质量以千克为 单位计量；2. 固定钢筋的材料、定位 架立钢筋、钢筋接头、铁 丝作为钢筋作业的附属 工作，不另行计量；3.土钉用钢材不予计量	1.钢筋的保护、储存及除 锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固定
-e	钢筋网	kg	1.依据图纸所示位置，按 照设计数量以千克为单 位计量；2. 因搭接而增加的钢筋网 不予计量	1.清理坡面；2.钢筋网安设、支承及固 定
-f	网格梁、立柱、 挡土板	m³	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照混凝土体积 以立方米为单位计量	1.边坡清理及土槽开挖；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土制作、运输、浇 筑、养护；4.清理现场
-g	土工格栅	㎡	1.依据图纸所示位置和规 格、型号，按分层铺设土 工格栅的累计净面积以 平方米为单位计量；2.接缝的重叠面积和边缘 的包裹面积不予计量	1.清理坡面；2.铺设；3.接缝处理（搭接、缝接、 粘接）

第 213 节 预应力锚索边坡加固

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 213 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
213	预应力锚索边坡加固			
213-1	预应力钢绞线	m	依据图纸所示位置和钢 绞线规格，按照各类锚索 锚固端底至锚具外侧的 长度，以米为单位计量	1.坡面清理；2.脚手架安设、拆除、完 工清理和保养；3.钻孔、清孔；4.锚索成束、支架及导向 头制作安装、锚固；5.浆液制备、注浆、养护；6.锚头防腐处理、封锚
213-2	无黏结预应力钢绞线	m	依据图纸所示位置和钢 绞线规格，按照各类锚索 锚固端底至锚具外侧的 长度，以米为单位计量	1.坡面清理；2.脚手架安设、拆除、完 工清理和保养；3.钻孔、清孔；4.锚索成束、支架及导向 头制作安装、锚固；5.浆液制备、注浆、养护；6.锚头防腐处理、封锚
213-3	锚杆			
-a	钢筋锚杆	kg	依据图纸所示位置和规 格、型号，按照安装的锚 杆质量以千克为单位计 量	1.坡面清理；2.脚手架安设、拆除、完 工清理和保养；3.钻孔、清孔、套管装拔；4.锚杆制作、安装、锚固、 锚头处理；5.浆液制备、注浆、养护
-b	预应力钢筋锚杆	kg	依据图纸所示位置和规 格、型号，按照安装的锚 杆质量以千克为单位计 量	1.坡面清理；2.脚手架安设、拆除、完 工清理和保养；3.钻孔、清孔、套管装拔；4.锚杆制作、安装；5.浆液制备、一次注浆、 锚固；6.张拉、二次注浆
213-4	混凝土框格梁	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土浇筑体积以立 方米为单位计量	1.边坡清理；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土制作、运输、浇 筑、养护；4.清理现场
213-5	混凝土锚固板	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土浇筑体积以立 方米为单位计量	1.边坡清理；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土制作、运输、浇 筑、养护；4.清理现场

213-6	钢筋	kg	1.依据图纸所示及钢筋表 所列钢筋质量以千克为 单位计量；2. 固定钢筋的材料、定位 架立钢筋、钢筋接头、吊 装钢筋、钢板、铁丝作为 钢筋作业的附属工作，不 另行计量	1.钢筋的保护、储存及除 锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固定

第 214 节 抗滑桩

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 214 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
214	抗滑桩			
214-1	现浇混凝土桩			
-a	混凝土	m^3	1.依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土体积以立方米 为单位计量；2.护壁混凝土及护壁钢筋 为桩基混凝土的附属工作，不另行计量；3.声测管为现浇混凝土桩 的附属工作，不另行计量	1.场地清理；2.成孔；3.模板制作、安装、拆除；4.护壁及桩身混凝土制 作、运输、浇筑、养护；5.桩的无损检测；6.清理现场
214-2	桩板式抗滑挡墙			
-a	挡土板	m^3	依据图纸所示位置及断 面尺寸，按照不同强度等 级混凝土体积以立方米 为单位计量	1.沟槽开挖；2.预制场建设；3.预制件预制、运输、装 卸；4.预制件安装；5.墙背回填及墙背排水系 统施工；6.清理现场
214-3	钢筋	kg	1.依据图纸所示及钢筋表 所列钢筋质量以千克为 单位计量；2. 固定钢筋的材料、定位 架立钢筋、钢筋接头、吊 装钢筋、钢板、铁丝作为 钢筋作业的附属工作，不 另行计量；3.抗滑桩的护壁钢筋不予 计量	1.钢筋的保护、储存及除 锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固定

第 215 节河道防护

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 215 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
215	河道防护			
215-1	河床铺砌			
-a	浆砌片石铺砌	m^3	依据图纸所示位置和断面 尺寸，按图示不同强度等级 水泥砂浆铺砌体积以立方 米为单位计量	1. 临时排水；2.基坑开挖；3. 拌、运砂浆；4.砌筑；5.养护；6.清理现场
-b	混凝土铺砌	m^3	依据图纸所示位置及断面 尺寸，按照不同强度等级混 凝土铺筑体积以立方米为 单位计量	1. 临时排水；2.基坑开挖；3. 模板制作、安装、拆 除；4. 混凝土拌和、运输、 浇筑、养护；5.清理现场
215-2	导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡）			

-a	浆砌片石	m^3	图纸所示位置和断面尺寸， 按图示不同强度等级水泥 砂浆砌石体积以立方米为 单位计量	1.围堰、临时排水工程 施工；2.基坑修整、清理夯实， 废方弃运；3.拌、运砂浆；4.砌筑、勾缝、抹面、 养护；5.墙背回填、夯实
-b	混凝土	m^3	依据图纸所示位置及断面 尺寸，按照不同强度等级混 凝土浇筑体积以立方米为 单位计量	1.围堰、临时排水工程 施工；2.基坑修整、清理夯实， 废方弃运；3.模板制作、安装、拆除、修理及保养；4.混凝土制作、运输、 浇筑、振捣、养护；5.墙背回填、夯实
-c	石笼	m^3	1.依据图纸所示位置和构 造类型、结构尺寸，按照实 际铺筑的石笼防护体积以 立方米为单位计量；2.石笼钢筋(铁丝)网片不另 行计量，含在石笼报价之中	1.备材料及补助设施；2.编织网片、装入块石、 封闭成石笼；3.抛到图纸指定处；4.石笼间连接牢固
215-3	抛石防护	m^3	依据图纸所示位置和断面 尺寸，按照抛填石料体积以 立方米为单位计量	1.移船定位；2.抛填；3.测量检查

第 300 章 路面

第 301 节 通则

本节包括材料标准、路面施工的一般要求、材料取样与试验、试验路段、料场作业、拌和场场地硬化及遮雨棚、雨季施工。本节工作内容均不作计量，其所涉及的作业应包含在与其相 关工程子目之中。

第 302 节 垫层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 302 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
302	垫层			
302-1	碎石垫层	㎡	依据图纸所示压实厚 度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润；2.摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、整修
302-2	砂砾垫层	㎡	依据图纸所示压实厚 度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润；2.摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、整修
302-3	水泥稳定土垫层	㎡	依据图纸所示压实厚 度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润；2.拌和、运输、摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、整修、初期养护
302-4	石灰稳定土垫层	㎡	依据图纸所示压实厚 度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润；2.拌和、运输、摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、整修、初期养护

第 303 节 石灰稳定土底基层、基层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 303 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
303	石灰稳定土底基层、基层			
303-1	石灰稳定土底基层	㎡	依据图纸所示压实厚 度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清理下承层、洒水；2.拌和、运输、摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、初期养护
303-2	搭板、埋板下石 灰稳定土底基层	m^3	依据图纸所示尺寸、 范围，按照铺筑体积 以立方米为单位计量	1.检查、清理下承层、洒水；2.拌和、运输、摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、初期养护
303-3	石灰稳定土基层	㎡	依据图纸所示压实厚 度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清理下承层、洒水；2.拌和、运输、摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、初期养护

第 304 节 水泥稳定土底基层、基层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 304 的规定执行。

子 目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
304	水泥稳定土底基层、基层			
304-1	水泥稳定土底基层	㎡	依据图纸所示压实厚 度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清理下承层、洒水；2.拌和、运输、摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、初期养护
304-2	搭板、埋板下水 泥稳定土底基层	m^3	依据图纸所示尺寸、 范围，按照铺筑体积 以立方米为单位计量	1.检查、清理下承层、洒水；2.拌和、运输、摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、初期养护
304-3	水泥稳定土基层	㎡	依据图纸所示压实厚 度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清理下承层、洒水；2.拌和、运输、摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、初期养护

第 305 节 石灰粉煤灰稳定土底基层、基层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 305 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
305	石灰粉煤灰稳定土底基层、基层			
305-1	石灰粉煤灰稳定土底基层	㎡	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清理下承层、洒水；2.拌和、运输、摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、初期养护
305-2	搭板、埋板下石 灰粉煤灰稳定土 底基层	m^3	依据图纸所示尺寸、 范围，按照铺筑体积 以立方米为单位计量	1.检查、清理下承层、洒水；2.铺筑材料拌和、运输、摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、初期养护

305-3	石灰粉煤灰稳定土基层	㎡	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清理下承层、洒水； 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、初期养护
305-4	石灰煤渣稳定土基层	㎡	依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清理下承层、洒水； 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、初期养护

第 306 节 级配碎（砾）石底基层、基层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 306 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
306	级配碎（砾）石底基层、基层			
306-1	级配碎石底基层	㎡	依据图纸所示压实厚 度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清理下承层、洒水； 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型；4.洒水、碾压
306-2	搭板、埋板下级 配碎石底基层	m^3	依据图纸所示尺寸、 范围，按照铺筑体积 以立方米为单位计量	1.检查、清理下承层、洒水； 2.铺筑材料拌和、摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压
306-3	级配碎石基层	㎡	依据图纸所示压实厚 度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清理下承层、洒水； 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型；4.洒水、碾压
306-4	级配砾石底基层	㎡	依据图纸所示压实厚 度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清理下承层、洒水； 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型；4.洒水、碾压
306-5	搭板、埋板下级 配砾石底基层	m^3	依据图纸所示尺寸、 范围，按照铺筑体积 以立方米为单位计量	1.检查、清理下承层、洒水； 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型；4.洒水、碾压
306-6	级配砾石基层	㎡	依据图纸所示压实厚 度，按照铺筑的顶面 面积以平方米为单位 计量	1.检查、清理下承层、洒水； 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型；4.洒水、碾压

第 307 节 沥青稳定碎石基层（ATB）

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 307 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
307	沥青稳定碎石基层（ATB）			

307-1	沥青稳定碎石基层（ATB）	㎡	依据图纸所示级配类 型、铺筑压实厚度，按照铺筑的顶面面积 以平方米为单位计量	1.检查和清理下承层；2.拌和设备安装、调试、拆除；3.沥青铺筑材料加热、保温、 输送，配运料，矿料加热烘干，拌和、出料；4.运输、摊铺、压实、成型；5.接缝；6.初期养护

第 308 节 透层和黏层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 308 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
308	透层和黏层			
308-1	透层	㎡	依据图纸所示沥青品 种、规格、喷油量，按照洒布面积以平方 米为单位计量	1.检查和清扫下承层；2.材料制备、运输；3.试洒；4.沥青洒布车均匀喷洒并检 测洒布用量；5.初期养护
308-2	黏层	㎡	依据图纸所示沥青品 种、规格、喷油量，按照洒布面积以平方 米为单位计量	1.检查和清扫下承层；2.材料制备、运输；3.试洒；4.沥青洒布车均匀喷洒并检 测洒布用量；5.初期养护

第 309 节 热拌沥青混合料面层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 309 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
309	热拌沥青混合料面层			
309-1	细粒式沥青混凝土	㎡	依据图纸所示级配类 型及铺筑压实厚度，按照铺筑的顶面面积 以平方米为单位计量	1.检查和清理下承层；2.拌和设备安装、调试、拆除；3.沥青加热、保温、输送，配 运料，矿料加热烘干，拌和、 出料；4.运输、摊铺、碾压、成型；5.接缝；6.初期养护
309-2	中粒式沥青混凝土	㎡	依据图纸所示级配类 型及铺筑压实厚度，按照铺筑的顶面面积 以平方米为单位计量	1.检查和清理下承层；2.拌和设备安装、调试、拆除；3.沥青加热、保温、输送，配 运料，矿料加热烘干，拌和、 出料；4.运输、摊铺、碾压、成型；5.接缝；6.初期养护
309-3	粗粒式沥青混凝土	㎡	依据图纸所示级配类 型及铺筑压实厚度，按照铺筑的顶面面积 以平方米为单位计量	1.检查和清理下承层；2.拌和设备安装、调试、拆除；3.沥青加热、保温、输送，配 运料，矿料加热烘干，拌和、 出料；4.运输、摊铺、碾压、成型；5.接缝；6.初期养护

第 310 节 沥青表面处置与封层

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 310 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
310	沥青表面处置与封层			
310-1	沥青表面处置	㎡	依据图纸所示沥青种 类、厚度、喷油量，按照沥青表面处置面 积以平方米为单位计 量	1.检查和清理下承层；2.安拆除熬油设备；3.熬油、运油；4.沥青洒布车洒油；5.整型、碾压、找补；6.初期养护
310-2	封层	㎡	依据图纸所示沥青种 类、厚度，按照封层 面积以平方米为单位 计量	1.检查和清扫下承层；2.试验段施工；3.专用设备洒布或施工封层；4.整型、碾压、找补；5.初期养护

第 311 节 改性沥青及改性沥青混合料

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 311 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
311	改性沥青及改性沥青混合料			
311-1	细粒式改性沥青混合料路面	㎡	依据图纸所示级配类 型及压实厚度，按照 铺筑的顶面面积以平 方米为单位计量	1.检查和清理下承层；2.拌和设备安装、调试、拆除：3.改性沥青混合料生产；4.混合料运输、摊铺、碾压、 成型；5.接缝；6.初期养护
311-2	中粒式改性沥青混合料路面	㎡	依据图纸所示级配类 型及压实厚度，按照 铺筑的顶面面积以平 方米为单位计量	1.检查和清理下承层；2.拌和设备安装、调试、拆除：3.改性沥青混合料生产；4.混合料运输、摊铺、碾压、 成型；5.接缝；6.初期养护
311-3	SMA 路面	㎡	依据图纸所示级配类 型及压实厚度，按照 铺筑的顶面面积以平 方米为单位计量	1.检查和清理下承层；2.拌和设备安装、调试、拆除：3.改性沥青混合料生产；4.混合料运输、摊铺、碾压、 成型；5.接缝；6.初期养护

第 312 节 水泥混凝土面板

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 312 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
312	水泥混凝土面板			

312-1	水泥混凝土面板	m^3	依据图纸所示厚度和 混凝土强度等级，按 照铺筑体积以立方米 为单位计量	1.检查和清理下承层、洒水湿润；2.模板制作、架设、安装、修 理、拆除；3.混凝土拌和物配合比设计、 配料、拌和、运输、浇筑、振 捣、真空吸水、抹平、压（刻） 纹，养护；4.切缝、灌缝；5.初期养护
312-2	钢筋	kg	1.依据图纸所示水泥 混凝土路面钢筋按图 示质量以千克为单位 计量；2. 因搭接而增加的钢 筋作为附属工作，不 另行计量	1.钢筋的保护、储存及除锈；2.钢筋整直、连接；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固定

第 313 节 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 313 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
313	路肩培土、中央分隔带回填土、 土路肩加固及路 缘石			
313-1	路肩培土	m^3	依据图纸所示断面尺 寸，按照压实体积以立 方米为单位计量	1.挖运土；2.路基整修、培土、整型；3.分层填筑、压实；4.修整路肩横坡
313-2	中央分隔带回填土	m^3	依据图纸所示断面尺 寸，按照压实体积以立 方米为单位计量	1.挖运土；2.路基整修、培土、整型；3.分层填筑、压实
313-3	现浇混凝土加固土路肩	m^3	依据图纸所示断面尺 寸和混凝土强度等级，按照浇筑体积以立方 米为单位计量	1.路基整修；2.模板制作、安装、拆除、 修理、涂脱模剂；3.混凝土拌和、制备、运输、摊铺、振捣、养护
313-4	混凝土预制块加固土路肩	m^3	依据图纸所示断面尺 寸和混凝土强度等级，按照预制安装体积以 立方米为单位计量	1.预制场地平整，硬化处理；2.预制块预制、装运；3.路基整修；4.预制块铺砌、勾缝
313-5	混凝土预制块路缘石	m^3	依据图纸所示断面尺 寸和混凝土强度等级，按照预制安装体积以 立方米为单位计量	1.预制场地平整，硬化处理；2.路缘石预制、装运；3.路基整修、基槽开挖与回 填，废方弃运；4.基槽夯实；5.路缘石铺砌、勾缝；6.路缘石后背回填夯实

第 314 节 路面及中央分隔带排水

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 314 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
314	路面及中央分隔带排水			

314-1	排水管	m	依据图纸所示位置，分 不同类型及规格，按埋 设管长以米为单位计 量	1.基槽开挖填筑、废方弃运；2.垫层（基础）铺筑；3.排水管制作；4.安放排水管；5.接头处理；6. 回填、压实；7. 出水口处理
314-2	纵向雨水沟（管）	m	依据图纸所示位置，分 不同类型及规格，按埋 设长度以米为单位计 量	1.基槽开挖、废方弃运；2.垫层（基础）铺筑；3.模板制作、安装、拆除、 修理；4.钢筋制作与安装；5.盖板预制及安装；6.混凝土拌和、运输、浇筑；7.养护；8.安放排水管；9.接头处理；10. 回填、压实；11. 出水口处理
314-3	集水井	座	依据图纸所示位置，分 不同类型及规格，按设 置的集水井数量，以座为单位计量	1.基坑开挖及废方弃运；2.地基平整夯实，垫层及基 础施工；3.模板制作、安装、拆除、修理；4.钢筋制作与安装；5.混凝土拌和、运输、浇筑、 养护；6.井壁外围回填，夯实
314-4	中央分隔带渗沟	m	依据图纸所示位置，分 不同类型，按埋设长度 以米为单位计量	1.基槽开挖、废方弃运；2.垫层（基础）铺筑；3.制管、打孔；4.安放排水管；5.接头处理；6.填碎石、铺设土工布；7.回填、压实
314-5	沥青油毡防水层	㎡	依据图纸所示位置，按铺设的防水层面积以平方米为单位计量	1.下承层清理；2.喷涂黏结层；3.铺油毡；4.接缝处理
314-6	路肩排水沟	m	依据图纸所示位置及 断面尺寸，按照不同类 型的路肩排水沟的长 度，以米为单位计量	1.场地清理；2.地基平整夯实，排水沟断 面补挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.钢筋制作、安装；6.混凝土拌和、运输、浇筑、 养护；7.预制件预制（现浇）、运 输、装卸、安装；8. 回填、清理
314-7	拦水带	m	依据图纸所示位置及 断面尺寸，分不同类 型，按照拦水带长度， 以米为单位计量	1.混凝土制作，运输，浇筑，振捣，养护，拆模，刷漆；2.开槽；3.预制块装运，安装、接缝 防漏处理；4.沥青混凝土配运料、拌和、 运输、摊铺、压实、成型、 初期养护；5.清理

第 400 章 桥梁、涵洞

第 401 节 通则

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 401 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
401	通则			

401-1	桥梁荷载试验（暂估价）	总额	依据图纸及桥梁荷载试 验委托合同中约定的试 验项目以暂估价形式按总额为单位计量	1.选择有资质的单位签订桥梁荷载试验委托合同；2.按图纸所示及合同约定 的测试项目现场试验；3.数据采集、分析、编写 提交试验报告
401-2	桥 梁 施 工 监 控（暂估价）	总额	依据图纸及桥梁施工监 控委托合同中约定的监 控量测项目以暂估价形式按总额为单位计量	1.选择有资质的单位签订桥梁施工监控委托合同；2.按图纸所示及合同约定 的测试项目及量测频率 对现场实施监控量测；3.数据采集、分析、编写 提交监控量测报告
401-3	地质钻探及取样试验（暂定工程 量）	m	按实际发生的地质钻探及取样试验分不同钻径 以米为单位计量	1.场地清理；2.钻机安拆、钻探；3.取样、试验

第 402 节 模板、拱架和支架

本节包括模板、拱架和支架的设计制作、安装、拆卸施工等有关作业。本节工作作为有关工程的附属工作，均不作计量。

第 403 节 钢筋

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 403 的规定执行。

子 目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
403	钢筋			
403-1	基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系 梁、沉桩、沉井 等)	kg	1. 依据图纸所示及钢筋表所 列钢筋质量以千克为单位计 量；2. 固定钢筋的材料、定位架立 钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、 钢板、铁丝作为钢筋作业的附 属工作，不另行计量	1.钢筋的保护、储存及 除锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固 定
403-2	下部结构钢筋	kg	1. 依据图纸所示及钢筋表所 列钢筋质量以千克为单位计 量；2. 固定钢筋的材料、定位架立 钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、 钢板、铁丝作为钢筋作业的附 属工作，不另行计量	1.钢筋的保护、储存及 除锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固 定
403-3	上部结构钢筋	kg	1. 依据图纸所示及钢筋表所 列钢筋质量以千克为单位计 量；2. 固定钢筋的材料、定位架立 钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、 钢板、铁丝作为钢筋作业的附 属工作，不另行计量	1.钢筋的保护、储存及 除锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固 定

403-4	附属结构钢筋	kg	1. 依据图纸所示及钢筋表所 列钢筋质量以千克为单位计 量；2.缘石、人行道、防撞墙、栏 杆、桥头搭板、枕梁、抗震挡 块、支座垫块等构造物，其所 用钢筋以及伸缩缝预埋的钢 筋，均列入本子目计量；3. 固定钢筋的材料、定位架立 钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、 钢板、铁丝作为钢筋作业的附 属工作，不另行计量	1.钢筋的保护、储存及 除锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固 定

第 404 节 基坑开挖及回填

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 404 的规定执行。

子 目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
404	基坑开挖及回填			
404-1	干处挖土方	m^3	1.根据图示，取用底、顶面间 平均高度的棱柱体体积，分别 按干处、水下及土、石，以立 方米为单位计量；2. 在地下水位以上开挖的为 干处挖方；在地下水位以下开 挖的为水下挖方；3.基坑底面、顶面及侧面的确 定应符合下列规定： a.基坑开挖底面：按图纸所示 的基底高程线计算。 b.基坑开挖顶面：按设计图纸 横断面上所标示的原地面线 计算。 c.基坑开挖侧面：按顶面到底面，以超出基底周边 0.5m 的 竖直面为界	1.场地清理；2. 围堰、排水；3.基坑开挖；4.基坑支护；5. 基坑检查、修整；6.基坑回填、压实；7.弃方清运
404-2	水下挖土方	m^3		
404-3	干处挖石方	m^3		1.场地清理；2. 围堰、排水；3.钻爆；4. 出渣；5.基坑支护；6.基坑检查、修整；7.基坑回填、压实 8.弃方清运
404-4	水下挖石方	m^3		

第 405 节 钻孔灌注桩

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 405 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
405	钻孔灌注桩			
405-1	钻孔灌注桩			
-a	陆上钻孔灌注桩	m	1. 依据图纸所示桩长及混凝土强度等级，按照不同桩径的 桩长以米为单位计量；2.施工图设计水深小于 2 米（含 2 米）的为陆上钻孔灌注 桩；3. 桩长为桩底高程至承台底 面或系梁底面。对于与桩连为 一体的柱式墩台，如无承台或 系梁时，则以桩位处原始地面 线为分界线，地面线以下部分 为灌注桩桩长。若图纸有标示 的，按图纸标示为准	1.安设护筒及设置钻 孔平台；2.钻机安拆，就位；3.钻孔、成孔、成孔检 查；4.安装声测管；5.混凝土制拌、运输、 浇筑；6.破桩头；7.按招标文件技术规 范 405.11 的规定进行 桩基检测

-b	水中钻孔灌注桩	m	1. 依据图纸所示桩长及混凝 土强度等级，按照不同桩径的 桩长以米为单位计量；2.施工图设计水深大于 2 米的 为水中钻孔灌注桩； 3. 桩长为桩底高程至承台底 面或系梁底面。对于与桩连为 一体的柱式墩台，如无承台或 系梁时，则以桩位处原始地面 线为分界线，地面线以下部分 为灌注桩桩长。若图纸有标示 的，按图纸标示为准	1.搭设水中钻孔平台、筑岛或围堰、横向便 道；2.钻机安拆，就位；3.钻孔、成孔、成孔检查；4.安装声测管；5.混凝土制拌、运输、 浇筑；6.破桩头；7. 按 招 标 文 件 技 术 规 范 405.11 的规定进行 桩基检测
405-2	钻取混凝土芯样检测（暂定工程量）	m	1. 按实际钻取的混凝土芯样 长度，分不同钻径以米为单位 计量；2.如混凝土质量合格，钻取的 芯样给予计量，否则，不予计 量	1.场地清理；2.钻机安拆、钻芯；3.取样、试验
405-3	破坏荷载试验用桩（暂定工程量）	m	依据图纸所示桩长及混凝土 强度等级，按照不同桩径的桩 长以米为单位计量	1.钻孔平台搭设、筑岛 或围堰；2.钻机安拆，就位；3.钻孔、成孔、成孔检 查；4.安装声测管；5.混凝土制拌、运输、浇筑；6.破桩头

第 406 节 沉桩

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 406 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
406	沉桩			
406-1	钢筋混凝土沉桩	m	依据图纸所示桩长及混凝 土强度等级，按照不同桩径 的桩长以米为单位计量	1.钢筋混凝土桩预制、养护、移运、沉入、桩 头处理；2.锤击、射水、接桩
406-2	预应力混凝土沉桩	m	依据图纸所示桩长及混凝 土强度等级，按照不同桩径 的桩长以米为单位计量	1.预应力混凝土桩预制、养护、移运、沉入、 桩头处理；2.锤击、射水、接桩
406-3	试桩(暂定工程 量)	m	依据图纸所示桩长及混凝 土强度等级，按照不同桩径 的桩长以米为单位计量	1.钢筋混凝土或预应力混凝土桩预制、养护、 移运、沉入、桩头处理；2.锤击、射水、接桩

第 407 节 挖孔灌注桩

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 407 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
407	挖孔灌注桩			

407-1	挖孔灌注桩	m	1.依据图纸所示桩长及混凝 土强度等级，按照不同桩径的 桩长以米为单位计量；2.桩长为桩底高程至承台底 面或系梁底面。对于与桩连为 一体的柱式墩台，如无承台或 系梁时，则以桩位处原始地面 线为分界线，地面线以下部分 为灌注桩桩长，若图纸有标示 的，按图纸标示为准	1.设置支撑与护壁；2.挖孔、清孔、通风、 钎探、排水；3.安装声测管；4.混凝土制拌、运输、 浇筑；5.破桩头；6.按招标文件技术规 范 405.11 的规定进行 桩基检测
407-2	钻取混凝土芯样检测（暂定工程量）	m	1.按实际钻取的混凝土芯样 长度，分不同钻径以米为单位 计量；2.如混凝土质量合格，钻取的 芯样给予计量，否则，不予计 量	1.场地清理；2.钻机安拆、钻芯；3.取样、试验
407-3	破坏荷载试验用桩（暂定工程量）	m	依据图纸所示桩长及混凝土 强度等级，按照不同桩径的桩 长以米为单位计量	1.设置支撑与护壁；2.挖孔、清孔、通风、 钎探、排水；3.安装声测管； 4.混凝土制拌、运输、 浇筑；5.破桩头

第 408 节 桩的垂直静荷载试验

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 408 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
408	桩的垂直静荷载试验			
408-1	桩的检验荷载试验（暂定工程量）	每一试桩	1.依据图纸及桩的检验荷载 试验委托合同，在图纸所示 位置现场进行桩的检验荷 载试验，按实际进行检验荷 载试验的桩数，分不同的桩径、桩长、混凝土强度等级、 检验荷载等级以每一试桩 为单位计量；2.桩的检验荷载试验仅指荷 载试验工作；桩的工程量在 对应工程结构中计量	1.选择有资质的单位签 订桩的检验荷载试验委 托合同；2.按图纸所示及合同约 定的内容现场进行桩的 检验荷载试验（包括清 理场地、搭设试桩工作 台、埋设观测设备、加 载、卸载、观测）；3.数据采集、分析、编 写提交桩的检验荷载试 验报告
408-2	桩的破坏荷载试验（暂定工程量）	每一试桩	1.依据图纸及桩的破坏荷载 试验委托合同，在图纸所示 位置现场进行桩的破坏荷 载试验，按实际进行破坏荷 载试验的桩数，分不同的桩径、桩长、混凝土强度等级、 破坏荷载等级以每一试桩 为单位计量；2.桩的破坏荷载试验仅指荷 载试验工作；桩的工程量在 对应工程结构中计量	1.选择有资质的单位签 订桩的破坏荷载试验委 托合同；2.按图纸所示及合同约 定的内容现场进行桩的 破坏荷载试验（包括清 理场地、搭设试桩工作 台、埋设观测设备、加 载、卸载、观测）；3.数据采集、分析、编 写提交桩的破坏荷载试 验报告

第 409 节 沉井

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 409 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
409	沉井			
409-1	钢筋混凝土沉井			
-a	井壁混凝土	m^3	依据图纸所示位置及尺寸， 按图示混凝土体积分不同 强度等级以立方米为单位 计量	1.制作场地建设；2.配、拌、运混凝土；3.刃脚制作，浇筑、振 捣、养护井壁混凝土；4.浮运、定位、下沉、 助沉、接高、拼装；5.井内土石开挖、弃运
-b	封底混凝土	m^3	依据图纸所示位置及尺寸，按图示混凝土体积分不同 强度等级以立方米为单位 计量	1.场地清理；2.搭拆作业平台；3.配、拌、运混凝土；4.浇筑、养护
-c	填芯混凝土	m^3		
-d	顶板混凝土	m^3		

第 410 节 结构混凝土工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 410 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
410	结构混凝土工程			
410-1	混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但 不包括桩基)	m^3	依据图纸所示体积分不 同强度等级以立方米为 单位计量	1.场地清理；2.搭拆作业平台；3.安拆套箱或模板；安设预 埋件；4.混凝土配运料、拌和、运 输、浇筑、振捣、养护；5.施工缝、沉降缝设置处理；6. 混凝土的冷却管制作安装，通水、降温；7.防水、防冻、防腐措施
410-2	混凝土下部结构			
-a	桥台混凝土	m^3	1.依据图纸所示体积分 不同强度等级以立方米 为单位计量；2.直径小于 200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管 道、泄水孔或桩所占混 凝土体积不予扣除	1.场地清理；2.搭拆作业平台、支架；3.安拆模板；安设预埋件(包 括支座预埋件、防震锚栓及 套筒等）；4.混凝土配运料、拌和、运 输、浇筑、振捣、养护；5.施工缝、沉降缝设置处理；6.防水、防冻、防腐措施
-b	桥墩混凝土	m^3	1.依据图纸所示体积分 不同强度等级以立方米 为单位计量；2.直径小于 200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管 道、泄水孔或桩所占混 凝土体积不予扣除	1.场地清理；2.搭拆作业平台、支架；3.安拆模板；安设预埋件(包 括支座预埋件、防震锚栓及 套筒等）；4.混凝土配运料、拌和、运 输、浇筑、振捣、养护；5.防水、防冻、防腐措施

-c	盖梁混凝土	m^3	1.依据图纸所示体积分 不同强度等级以立方米 为单位计量；2.直径小于 200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混 凝土体积不予扣除；3. 墩梁固结混凝土计入本子目。桥墩上的支座 垫石、防震挡块混凝土 计入附属结构混凝土	1.场地清理；2.搭拆作业平台、支架；3.安拆模板；安设预埋件(包 括支座预埋件、防震锚栓及 套筒等)； 4.混凝土配运料、拌和、运 输、浇筑、振捣、养护
-d	台帽混凝土	m^3	1.依据图纸所示体积分 不同强度等级以立方米 为单位计量；2.直径小于 200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管 道、泄水孔或桩所占混 凝土体积不予扣除；3. 耳背墙混凝土计入本子目。桥台上的支座垫 石、防震挡块混凝土计 入附属结构混凝土	1.场地清理；2.搭拆作业平台、支架；3.安拆模板；安设预埋件(包 括支座预埋件、防震锚栓及 套筒等)；4.混凝土配运料、拌和、运 输、浇筑、振捣、养护
410-3	现浇混凝土上部结构	m^3	1.依据图纸所示体积分 不同强度等级以立方米 为单位计量；2.直径小于 200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管 道、泄水孔或桩所占混 凝土体积不予扣除	1.平整场地；2.搭拆工作平台；3.支架搭设、预压与拆除；4.安拆模板；安设预埋件；5.混凝土配运料、拌和、运 输、浇筑、养护；6.施工缝、伸缩缝设置处理
410-4	预制混凝土上部结构	m^3	1.依据图纸所示体积分 不同强度等级以立方米 为单位计量；2.直径小于 200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管 道、泄水孔或桩所占混 凝土体积不予扣除	1.搭拆工作平台；2.安拆模板；安设预埋件（吊 环、预埋连接件）；3.混凝土配运料、拌和、运 输、浇筑、养护； 4.构件预制、运输、安装
410-5	桥梁上部结构现浇整体化混凝土	m^3	1.依据图纸所示体积分 不同强度等级以立方米 为单位计量；2.直径小于 200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管 道、泄水孔或桩所占混 凝土体积不予扣除；3.绞缝、湿接缝、先简 支后连续现浇接头混凝 土计入本子目	1.工作面清理；2.搭拆作业平台；3.安拆支架、模板；4.混凝土配运料、拌和、运 输、浇筑、养护
410-6	现浇混凝土附属结构	m^3	1.依据图纸所示体积分 不同强度等级以立方米 为单位计量；2.直径小于 200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管 道、泄水孔或桩所占混 凝土体积不予扣除；3.现浇缘石、人行道、 防撞墙、栏杆、护栏、 桥头搭板、枕梁、抗震 挡块、支座垫石等列入 本子目	1.工作面清理；2.搭拆作业平台；3.安拆支架、模板；4.混凝土配运料、拌和、运 输、浇筑、养护
410-7	预制混凝土附属结构	m^3	1.依据图纸所示体积分 不同强度等级以立方米 为单位计量；2.直径小于 200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管 道、泄水孔或桩所占混 凝土体积不予扣除；3. 预制安装缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护 栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等 列	1.预制场地建设、拆除；2.搭拆工作平台；3.安拆模板；4.混凝土配运料、拌和、运 输、浇筑、养护；5.构件预制、运输、安装

			入本子目	

第 411 节 预应力混凝土工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 411 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
411	预应力混凝土工程			
411-1	先张法预应力钢丝	kg	1.依据图纸所示构件长度计算的预应力钢材质量，分不同 材质以千克为单位计量。2.除上述计算长度以外的锚固长度及工作长度的预应力 钢材含入相应预应力钢材报 价之中，不另行计量	1.制作安装预应力钢材；2.制作安装管道；3.安装锚具、锚板；4.张拉；5.放张；6.封锚头
411-2	先张法预应力钢绞线	kg		
411-3	先张法预应力钢筋	kg		
411-4	后张法预应力钢丝	kg	1.按图示两端锚具间的理论长度计算的预应力钢材质量， 分不同材质以千克为单位计 量。2. 除上述计算长度以外的锚 固长度及工作长度的预应力 钢材含入相应预应力钢材报价之中，不另行计量	1.制作安装预应力钢 材；2.制作安装管道；3.安装锚具、锚板；4.张拉；5.压浆；6.封锚头
411-5	后张法预应力钢绞线	kg		
411-6	后张法预应力钢筋	kg		
411-7	现浇预应力混凝土上部结构	m^3	1.依据图纸所示体积分不同 强度等级以立方米为单位计 量；2.钢筋、钢材所占体积及单个 面积在 0.03 ㎡ 以内的孔洞不 予扣除	1.平整场地；2.搭拆工作平台；支架 搭设、预压与拆除；3.安拆模板；4.混凝土配运料、拌 和、运输、浇筑、养 护；5.施工缝、伸缩缝设置 处理
411-8	预制预应力混凝土上部结构	m^3	1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计 量；2.钢筋、钢材所占体积及单个 面积在 0.03 ㎡ 以内的孔洞不 予扣除；3.后张法预应力混凝土梁封 端混凝土工程量列入本子目	1.搭拆工作平台；2.安拆模板；3.混凝土配运料、拌 和、运输、浇筑、养 护；4.构件预制、运输、安 装

第 412 节 预制构件的安装

本节包括预制构件的起吊、运输、装卸、储存和安装，其工作量在第 410 节及第 411 节计量，本节不另行计量。

第 413 节 砌石工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 413 的规定执行。

子 目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
413	砌石工程			
413-1	浆砌片石	m^3	依据图纸所示位置及尺寸 砌筑体积分不同砂浆强度 等级以立方米为单位计量	1.基础清理；2.基底检查；3.选修石料；4.铺筑基础垫层；5.搭、拆脚手架；6.配、拌、运砂浆；7.砌筑、勾缝、抹面、养护；8.沉降缝设置
413-2	浆砌块石	m^3		
413-3	浆砌料石	m^3		
413-4	浆砌预制混凝土块	m^3		

第 414 节 小型钢构件

本节包括桥梁及其他公路构造物，除钢筋及预应力钢筋以外的小型钢构件的供应、制造、保护和安装。除另有说明外，本节工作内容均不作计量。

第 415 节 桥面铺装

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 415 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
415	桥面铺装			
415-1	沥青混凝土桥面铺装	m^3	依据图纸所示位置、尺寸，按照铺筑体积以立方米为单位计量	1.清理下承层；2.拌和设备安装、调试、拆除；3.沥青混合料拌和、运输、摊铺、压实、成型；4.接缝；5.初期养护
415-2	水泥混凝土桥面铺装	m^3	依据图纸所示位置、尺寸，分不同强度等级，按铺筑体积以立方米为单位计量	1.场地清理；2.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护；3.施工缝、沉降缝设置处理
415-3	防水层			
-a	桥面混凝土表面处理	m^2	按图示处理的桥面混凝土表面净面积以平方米为单位计量	1.场地清理；2.混凝土面板铣铇（喷砂）拉毛；3.铣铇（喷砂）拉毛后清理、平整
-b	铺设防水层	m^2	依据图纸所示位置及尺寸，在桥面铺装前铺设防水材料，按图示铺装净面积分不同材质以平方米为单位计量	1.场地清理；2.桥面清洁；3.铺装防水材料；4.安拆作业平台；5.安设排水设施
415-4	桥面排水			
-a	竖、横向集中排水管	kg 或 m	1.依据图纸所示位置及尺寸，在桥面安设泄水孔，按图示数量分不同材质、管径计量；铸铁管、钢管以千克为单位计量；PVC 管以米为单位计量；2.接头、固定泄水管的金属构件不予计量。铸铁泄水孔作为附属工作，不另行计量	1.场地清理；2.安拆作业平台；3.钻孔安设排水管锚固件；4.安设排水设施 2.安拆作业平台；3.钻孔安设排水管锚固件；4.安设排水设施
-b	桥面边部碎石盲沟	m^3	依据图纸所示位置、尺寸，按照盲沟体积以立方米为单位计量	1.边部切割；2.清理；3.盲沟设置

第 416 节 桥梁支座

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 416 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
416	桥梁支座			
416-1	板式橡胶支座	dm^3	依据图纸所示位置及尺寸，安装图纸所示类型及规格板式橡胶支座就位，按图示体积，分不同的材质及形状以立方分米为单位计量	1.清洁整平混凝土表面；2.砂浆配运料、拌和，接触面抹平；3.钢板制作与安装；4.支座定位安装
416-2	盆式支座	个	依据图纸所示位置及尺寸，安装图纸所示类型及规格盆式支座就位，按图示数量分不同型号、支座反力以个为单位计量	1.清洁整平混凝土表面；2.砂浆配运料、拌和，接触面抹平；3.钢板制作与安装；4.吊装设备安拆；5.支座定位安装；6.支座焊接固定

416-3	隔震橡胶支座	个	依据图纸所示位置及尺寸，安 装图纸所示类型及规格隔震 橡胶支座就位，按图示数量分 不同型号、支座反力以个为单 位计量	1.清洁整平混凝土表 面；2.砂浆配运料、拌和， 接触面抹平；3.钢板制作与安装；4.支座定位安装
416-4	球形支座	个	依据图纸所示位置及尺寸，安 装图纸所示类型及规格球形 支座就位，按图示数量分不同 型号、支座反力以个为单位计 量	1.清洁整平混凝土表 面；2.砂浆配运料、拌和， 接触面抹平；3.钢板制作与安装；4. 吊装设备安拆；5.支座定位安装；6.支座焊接固定

第 417 节桥梁接缝和伸缩装置

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 417 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
417	桥梁接缝和伸缩装置			
417-1	橡胶伸缩装置	m	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示的橡胶条伸缩 装置长度（包括人行道、 缘石、护栏底座与行车道 等全部长度）以米为单位 计量	1.切割清理伸缩装置范围 内混凝土；设置预埋件；2.伸缩装置定位、安装
417-2	模数式伸缩装置	m	依据图纸所示位置及尺 寸，安装图示类型和规格 的模数式伸缩装置，按图 示长度（包括人行道、缘 石、护栏底座与行车道等 全部长度），分不同伸缩 量以米为单位计量	1.切割清理伸缩装置范围 内混凝土；设置预埋件；2.伸缩装置定位、安装；3.混凝土拌和、运输、浇 筑、压纹、养护
417-3	梳齿板式伸缩装置	m	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示的梳齿板式伸 缩装置长度（包括人行 道、缘石、护栏底座与行 车道等全部长度），分不 同伸缩量以米为单位计量	1.切割清理伸缩装置范围 内混凝土；设置预埋件；2.伸缩装置定位、安装；3.混凝土拌和、运输、浇 筑、压纹、养护
417-4	填充式材料伸缩装置	m	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示的填充式材料 伸缩装置长度（包括人行 道、缘石、护栏底座与行 车道等全部长度），分不 同材质以米为单位计量	1.切割清理伸缩装置范围 内混凝土；2.跨缝板安装；3.材料填充、养护

第 418 节 防水处理

本节包括混凝土和砌体表面的沥青或油毛毡防水层。本节工作内容均不作计量。

第 419 节圆管涵及倒虹吸管涵

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 419 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
419	圆管涵及倒虹吸管涵			
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	1.依据图纸所示，按不 同 孔 径 的涵 身 长 度 (进出口端墙外侧间	1.基坑排水；2.挖基、基底清理；3.基座砌筑或浇筑；4.垫

419-2	双孔钢筋混凝土圆管涵	m	距离)计算，以米为单 位计量；2.基底软基处理参照 第 205 节的相关规定 计量，并列入第 205 节相应子目	层材料铺筑；5.钢筋制作安装；6.预制或现浇钢筋混凝土管；7.铺涂防水层；8.安装、接缝；9.砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口)；10.防水、防冻、防腐措施。11.回填
419-3	钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵	m	1.依据图纸所示，按不 同 孔 径 的涵 身 长度 (进出口端墙外侧间距离)计算，以米为单 位计量；2.基底软基处理参照 第 205 节的相关规定 计量，并列入第 205 节相应子目	1.基坑排水；2.挖基、基底清理；3.基座砌筑或浇筑；4.垫层材料铺筑；5.钢筋制作安装；6.预制或现浇钢筋混凝土管；7.铺涂防水层；8.安装、接缝；9.砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口)；10.防水、防冻、防腐措施。11.回填

第 420 节盖板涵、箱涵

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 420 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
420	盖板涵、箱涵			
420-1	钢筋混凝土盖板涵	m	1.依据图纸所示，按不 同跨径的盖板涵长度 以米为单位计量；2.基底软基处理参照 第 205 节的相关规定 计量，并列入第 205 节相应子目	1.场地清理；2.围堰、排水，基坑开挖， 基坑支护；3.基础及涵台施工；4.施工缝设置、处理；5 .盖板预制，运输，安装；6.砂浆制作、填缝；7.防水、防冻、防腐措施；8.回填
420-2	钢筋混凝土箱涵	m	1.依据图纸所示，按不 同跨径的箱涵长度以 米为单位计量；2.基底软基处理参照 第 205 节的相关规定计量，并列入第 205 节相应子目	1.围堰、排水，基坑开挖；2.垫层、基础施工；3.搭拆作业平台；4.模板安设、加固、检查；5..钢筋安设、支承及固定；6.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；7.施工缝设置、处理；8.防水、防冻、防腐措施；9.回填
420-3	钢筋混凝土盖板通道涵	m	1.依据图纸所示，按不 同跨径的盖板通道涵 长 度 以 米 为 单 位计 量；2.基底软基处理参照 第 205 节的相关规定 计量，并列入第 205 节相应子目	1.场地清理；2.围堰、排水，基坑开挖， 基坑支护；3.基础及涵台施工；4.施工缝设置、处理；5 .盖板预制，运输，安装；6.砂浆制作、填缝；7.铺设通道路面；砌筑边沟；8.防水、防冻、防腐措施；9.回填

420-4	钢筋混凝土箱型通道涵	m	1.依据图纸所示，按不 同跨径的箱型通道涵 长度计算以米为单位计量；2.基底软基处理参照 第 205 节的相关规定 计量，并列入第 205 节相应子目	1. 围堰、排水，基坑开挖；2. 垫层、基础施工；3.搭拆作业平台；4.模板安设、加固、检查；5..钢筋安设、支承及固定；6.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护；7.施工缝设置、处理；8.铺设通道路面；砌筑边沟；9. 防水、防冻、防腐措施；10. 回填

第 421 节拱涵

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 421 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
421	拱涵			
421-1	拱涵			
-a	石拱涵	m	1.依据图纸所示，按不 同跨径的石拱涵长度 以米为单位计量；2.基底软基处理参照 第 205 节的相关规定 计量，并列入第 205 节相应子目	1.场地清理；2. 围堰、排水，基坑开挖， 基坑支护；3.基础及涵台施工；4.搭拆作业平台；5.安拆支架、拱盔；6.选修石料，配砂浆；7.砌筑；8.勾缝、抹面、养护；9. 防水、防冻、防腐措施
-b	混凝土拱涵	m	1.依据图纸所示，按不 同跨径的混凝土拱涵 长度以米为单位计量；2.基底软基处理参照 第 205 节的相关规定 计量，并列入第 205 节相应子目	1.场地清理；2. 围堰、排水，基坑开挖， 基坑支护；3.基础及涵台施工；4.搭拆作业平台；5.安拆支架、拱盔；6.配、拌、运混凝土、浇筑、 养护；7. 防水、防冻、防腐措施
421-2	拱形通道涵			
-a	石拱通道涵	m	1.依据图纸所示，按不 同跨径的石拱通道涵 长度以米为单位计量；2.基底软基处理参照 第 205 节的相关规定 计量，并列入第 205 节相应子目	1.场地清理；2. 围堰、排水，基坑开挖， 基坑支护；3.基础及涵台施工；4.搭拆作业平台；5.安拆支架、拱盔；6.选修石料，配砂浆；7.砌筑；8.勾缝、抹面、养护；9.铺设通道路面；砌筑边沟；10.防水、防冻、防腐措施
-b	混凝土拱通道涵	m	1.依据图纸所示，按不同跨径的混凝土拱通 道涵长度以米为单位 计量；2.基底软基处理参照 第 205 节的相关规定 计量，并列入第 205 节相应子目	1.场地清理；2. 围堰、排水，基坑开挖， 基坑支护；3.基础及涵台施工；4.搭拆作业平台；5.安拆支架、拱盔；6.配、拌、运混凝土、浇筑、 养护；7. 铺设通道路面；砌筑边沟；8. 防水、防冻、防腐措施

第 500 章 隧道

第 501 节 通则

本节为隧道施工的材料、施工准备及施工的一般规定。本节工作内容均不作计量，其所涉及的作业应包含在与其相关工程子目之中。

第 502 节 洞口与明洞工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 502 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
502	洞口与明洞工程			
502-1	洞口、明洞开挖	m^3	依据设计图纸所示位置 及尺寸，按图示开挖的体 积，不分土、石的种类， 只区分为土方和石方，以 立方米为单位计量	1.石方爆破；2.挖、装、运输、卸车；3.填料分理、弃土整型、压实；4.坡面临时支护及排水；5.坡面修整
502-2	防水与排水			
-a	石砌截水沟、排 水沟	m^3	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示砌体体积分不 同砂浆强度等级以立方 米为单位计量	1.沟槽开挖；2.基底检查；3.铺设垫层；4.砂浆拌制；5.浆砌片石、勾缝、抹面、 养护；6.回填；7.场地清理
-b	现浇混凝土沟槽	m^3	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示混凝土体积分 不同强度等级以立方米 为单位计量	1.沟槽开挖；2.基底检查；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.混凝土拌和、运输、浇 筑、养护；6.回填；7.场地清理
-c	预制安装混凝土沟槽	m^3	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示预制安装混凝 土体积分不同强度等级 以立方米为单位计量	1.沟槽开挖；2.基底检查；3.铺设垫层；4.预制场建设；5.混凝土沟槽预制、安装；6.回填；7.场地清理
-d	预制安装混凝土沟槽盖板	m^3	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示预制安装混凝 土体积分不同强度等级以立方米为单位计量	1.预制场建设；2.混凝土沟槽盖板预制、 安装；3.回填
-e	土工合成材料	m^2	1.依据图纸所示的位置及 规格，按图示铺设的土工 合成材料面积，分不同材 质以平方米为单位计量；2.接缝的重叠面积和边缘 的包裹面积不予计量	1.场地清理；2.土工合成材料铺设、固 定；3.接缝处理（搭接、缝接、 粘接）；4.边缘处理
-f	渗沟	m^3	依据设计图纸所示位置 及尺寸，按图示渗沟体积 以立方米为单位计量	1.开挖渗沟槽；2.铺设土工材料；3.铺设渗沟填料；4.沟槽回填；5.场地清理
-g	钢筋	kg	1.依据图纸所示及钢筋表 所列钢筋质量以千克为 单位计量；2.固定钢筋的材料、定位 架立钢筋、钢筋接头、吊 装钢筋、钢板、铁丝作为 钢筋作业的附属工作，不 另行计量	1.钢筋的保护、储存及除 锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固定
502-3	洞口坡面防护			
-a	浆砌片石护坡	m^3	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示砌体体积分不 同砂浆强度等级以立方 米为单位计量	1.清理边坡，坡面夯实， 基础开挖；2.铺设垫层；3.砌筑片石；4.勾缝、抹面、养护；5.回填

-b	现浇混凝土护坡	m³	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示混凝土体积分 不同强度等级以立方米 为单位计量	1.清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护；4.泄水孔及其滤水层、沉 降缝设置；5.回填
-c	预制安装混凝土护坡	m³	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示预制安装混凝 土体积分不同强度等级以立方米为单位计量	1.清理边坡，坡面夯实， 基坑开挖；2.预制件的预制；3.预制件安装；4. 回填；5.清理现场
-d	喷射混凝土护坡	m³	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示喷射混凝土体 积分不同强度等级以立 方米为单位计量	1.岩面清理；2.设备安装与拆除；3.混凝土拌制；4.喷射；5.沉降缝设置；6.养护
-e	浆砌护面墙	m³	1.依据图纸所示位置及尺 寸，按图示砌体体积分不 同砂浆强度等级以立方 米为单位计量；2.不扣除沉降缝、泄水孔、 预埋件所占体积	1.基坑开挖、清理、平整、 夯实；2.浆砌片（块）石，泄水 孔及其滤水层；3.接缝处理；4.勾缝、抹面；5.墙背排水设施设置、填 料分层填筑；6.清理、废方弃运
-f	现浇混凝土护面墙	m³	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示不同强度 等级混凝土体积以立方 米为单位计量；2.不扣除沉降缝、泄水孔、 预埋件所占体积	1.场地清理；2.基坑开挖，地基平整夯 实，废方弃运；3.边坡清理夯实；4.模板制作、安装、拆除；5.混凝土拌和、运输、浇 筑、养护；6.泄水孔及其滤水层、沉 降缝设置；7.墙背排水设施设置、填 料分层填筑；7.清理现场
-g	混凝土挡土墙	m³	1.依据图纸所示位置及尺 寸，按图示混凝土体积分 不同强度等级以立方米 为单位计量；2.不扣除沉降缝、泄水孔、 预埋件所占体积	1.基坑开挖、清理、平整、 夯实；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土拌和、运输、浇 筑、养护；4.泄水孔及其滤水层、沉 降缝设置；5.填料分层填筑；6.清理，弃方处理
-h	地表注浆	m³	依据设计图纸所示注浆 量，按浆液体积分不同强 度等级及材质以立方米 为单位计量	1.场地清理；2.钻孔；3.安装注浆管；4.安拆注浆机；5.浆液制备；6.注浆
-i	钢筋	kg	1.依据图纸所示及钢筋表 所列钢筋质量以千克为 单位计量；2.固定钢筋的材料、定位 架立钢筋、钢筋接头、吊 装钢筋、钢板、铁丝作为 钢筋作业的附属工作，不 另行计量	1.钢筋的保护、储存及除 锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固定
-j	锚杆	m	依据设计图纸所示位置 及尺寸，按锚杆长度分不 同直径以米为单位计量	1.搭、拆、移作业平台；2.锚杆及附件制作、运输；3.布眼、钻孔、清孔；4.浆液制作、注浆；5.锚杆就位、顶进、锚固
-k	主动防护系统	㎡	1.依据图纸所示，按主动 防护系统防护的坡面面 积以平方米为单位计量；2.网片搭接部分作为附属 工作，不另行计量	1.坡面清理；2.脚手架安设、拆除、完 工清理和保养；3.支撑绳穿绳、张拉、固 定；4.挂网、网片连接、缝合、 固定；5.钻孔、清孔、套管装拔，锚杆制作、安装、锚固、 锚头处理；6.浆液制备、注浆、养护；7.网面调整
-l	被动防护系统	㎡	1.依据图纸所示，按被动 防护系统网面面积以平 方米为单位计量；2.网片搭接部分作为附属 工作，不另行计量	1.坡面清理；2.基础及立柱施工；3.支撑绳穿绳、张拉、固定；4.挂网、网片连接、缝合、固定；5.钻孔、清孔、套管装拔，锚杆制作、安装、锚固、锚头处理；6.浆液制备、注浆、

				养护；7.网面调整
502-4	洞门建筑			
-a	现浇混凝土	m^3	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示混凝土体积分 不同强度等级以立方米 为单位计量	1.基坑开挖、清理、平整、 夯实；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土拌和、运输、浇 筑、养护；4.清理现场
-b	预制安装混凝土块	m^3	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示预制安装混凝 土体积分不同强度等级 以立方米为单位计量	1.基坑开挖、清理、平整、 夯实；2.构件预制；3.预制件安装，设置泄水 孔及其滤水层；4.接缝处理；5.勾缝、抹面；6.场地清理
-c	浆砌片粗料石（块石）	m^3	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示砌体体积分不 同砂浆强度等级以立方 米为单位计量	1.基坑开挖、清理、平整、 夯实；2.砌筑，设置泄水孔及其滤水层；3.接缝处理；4.勾缝、抹面；5.场地清理
-d	洞门墙装修	m^2	依据设计图纸所示位置 及尺寸，按图示装修面积 分不同的材质以平方米 为单位计量	1.搭拆作业平台；2.墙面拉毛、清洁、润湿；3.装修材料加工制作；4.配、拌、运砂浆及涂料；5.装修、养护；6.制作安装隧道铭牌；7.清理现场
-e	钢筋	kg	1.依据图纸所示及钢筋表 所列钢筋质量以千克为 单位计量；2.固定钢筋的材料、定位 架立钢筋、钢筋接头、吊 装钢筋、钢板、铁丝作为 钢筋作业的附属工作，不另行计量	1.钢筋的保护、储存及除 锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固定
-f	隧道铭牌	处	依据设计图纸所示位置及规格，按图示每一洞口 以处为单位计量	1.搭拆作业平台；2.铭牌制作；3.铭牌安装
502-5	明洞衬砌			
-a	现浇混凝土	m^3	依据图纸所示位置及尺 寸，按图示混凝土体积分 不同强度等级以立方米 为单位计量	1.搭拆作业平台；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土拌和、运输、浇 筑、养护；4.接缝处理；5.场地清理
-b	钢筋	kg	1.依据图纸所示及钢筋表 所列钢筋质量以千克为单位计量；2.固定钢筋的材料、定位 架立钢筋、钢筋接头、吊 装钢筋、钢板、铁丝作为 钢筋作业的附属工作，不 另行计量	1.钢筋的保护、储存及除 锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固定
502-6	遮光棚（板）	m^2	依据图纸所示位置及规 格，按照不同材质棚板的 面积以平方米为单位计量	1.安装、拆除工作平台；2.支架设置；3.遮光棚（板）制作；4.遮光棚（板）安装
502-7	洞顶回填			
-a	防水层			
-a-1	黏土防水层	m^3	依据图纸所示的位置及 规格，按图示铺设的防水 层体积，以立方米为单位计量	1.场地清理；2.填筑；3.平整、夯实

-a-2	土工合成材料	m^2	1.依据图纸所示的位置及 规格，按图示铺设的防水 材料面积，分不同材质以平方米为单位计量；2.接缝的重叠面积和边缘 的包裹面积不予计量	1.场地清理；2.防水材料铺设、固定；3.接缝处理（搭接、缝接、 粘结）；4.边缘处理
-b	回填	m^3	依据设计图纸所示的位 置及尺寸，按图示回填体 积，分不同材质以立方米为单位计量	1.场地清理；2.填筑；3.平整、夯实
注：洞口坡面植物防护在第 700 章计量。				

第 503 节 洞身开挖

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 503 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
503	洞身开挖			
503-1	洞身开挖			
-a	洞身开挖（不含 竖井、斜井）	m^3	1.依据图纸所示成洞断面（不计允许超挖值及预留 变形量的设计净断面）计算 开挖体积，不分围岩级别，只区分为土方和石方，以立 方米为单位计量；2.含紧急停车带、车行横洞、人行横洞以及设备洞室 的开挖	1.钻孔爆破；2.风、水、电作业及通 风防尘；3.粉尘、有害气体、可 燃气体量测监控及防 护；4.临时支护及临时防排水；5.装渣、运输、卸车；6.填料分理、弃土整型、 压实
-b	竖井洞身开挖	m^3	依据图纸所示成洞断面（不 计允许超挖值及预留变形 量的设计净断面）计算开挖 体积，不分围岩级别，只区 分为土方和石方，以立方米 为单位计量	1.钻孔爆破；2.风、水、电作业及通 风防尘；3.粉尘、有害气体、可 燃气体量测监控及防 护；4.临时支护及临时防排水；5.装渣、运输、卸车；6.填料分理、弃土整型、 压实
-c	斜井洞身开挖	m^3	依据图纸所示成洞断面（不 计允许超挖值及预留变形 量的设计净断面）计算开挖 体积，不分围岩级别，只区 分为土方和石方，以立方米 为单位计量	1.钻孔爆破；2.风、水、电作业及通 风防尘；3.粉尘、有害气体、可 燃气体量测监控及防 护；4.临时支护及临时防排水；5.装渣、运输、卸车；6.填料分理、弃土整型、 压实
503-2	洞身支护			
-a	管棚支护			
-a-1	基础钢管桩	m	依据图纸所示位置和断面 尺寸，按图示不同规格的钢 管桩长度以米为单位计量	1.场地清理；2.打桩机定位；3.沉管；4.混凝土（水泥浆）拌 制；5.灌注混凝土（水泥浆）；6.打桩机移位
-a-2	套拱混凝土	m^3	依据图纸所示位置及尺寸， 按图示混凝土体积分不同 强度等级以立方米为单位 计量	1.场地清理；2.模板制作、安装、拆 除；3.混凝土拌和、运输、 浇筑、养护
-a-3	孔口管	m	依据设计图纸所示位置及 尺寸，按钢管长度分不同的 规格以米为单位计量	1.场地清理；2.搭拆工作平台；3.布眼、钻孔、清孔；4.钢管制作、运输、就 位、顶进

-a-4	套拱钢架	kg	1.依据设计图纸所示位置 及尺寸，按钢材质量以千克 为单位计量；2.钢架纵向连接钢筋作为 附属工作，不另行计量；3.连接钢板、螺栓、螺帽、 拉杆、垫圈为套拱钢架的附 属工作，均不另行计量	1.场地清理；2.搭拆工作平台；3.钢架加工及安装；4.钢架安装；5.钢架固定
-a-5	钢筋	kg	1. 依据图纸所示及钢筋表 所列钢筋质量以千克为单 位计量；2. 固定钢筋的材料、定位架 立钢筋、钢筋接头、吊装钢 筋、钢板、铁丝作为钢筋作 业的附属工作，不另行计量	1.钢筋的保护、储存及 除锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固 定
-a-6	管棚	m	依据设计图纸所示位置及 尺寸，按钢管长度分不同的 规格以米为单位计量	1.场地清理；2.搭拆工作平台；3.布眼、钻孔、清孔；4.钢管制作、运输、就 位、顶进；5.浆液制作、注浆、检 查、堵孔
-b	注浆小导管	m	依据设计图纸所示位置及 尺寸，按钢管长度分不同的 规格以米为单位计量	1.场地清理；2.搭拆工作平台；3.布眼、钻孔、清孔；4.钢管制作、就位、顶 进；5.浆液制作、注浆、检 查、堵孔
-c	锚杆支护			
-c-1	砂浆锚杆	m	依据设计图纸所示位置及 尺寸，按锚杆长度分不同直 径以米为单位计量	1.搭、拆、移作业平台；2.锚杆及附件制作、运 输；3.布眼、钻孔、清孔；4.浆液制作、注浆；5.锚杆就位、顶进、锚 固
-c-2	药包锚杆	m	依据设计图纸所示位置及 尺寸，按锚杆长度分不同直 径以米为单位计量	1.搭、拆、移作业平台；2.锚杆及附件制作、运 输；3.布眼、钻孔、清孔；4. 药包浸泡及安装入 孔；5.锚杆就位、顶进、锚 固
-c-3	中空注浆锚杆	m	依据设计图纸所示位置及 尺寸，按锚杆长度分不同直 径以米为单位计量	1.搭、拆、移作业平台；2.锚杆及附件制作、运 输；3.布眼、钻孔、清孔；4.锚杆就位、顶进；5.浆液制作、注浆、锚 固
-c-4	自进式锚杆	m	依据设计图纸所示位置及 尺寸，按锚杆长度分不同直 径以米为单位计量	1.搭、拆、移作业平台；2.锚杆及附件制作、运 输；3.锚杆就位、布眼、钻 进；4.浆液制作、注浆、锚 固
-c-5	预应力锚杆	m	依据设计图纸所示位置及尺寸，按锚杆长度分不同直 径以米（m）为单位计量	1.搭、拆、移作业平台；2.锚杆及附件制作、运 输；3.布眼、钻孔、清孔；4.锚杆安装、就位；5.浆液制作、注浆；6.预应力张拉、锚固；7.二次注浆；8.封锚
-d	喷射混凝土支护			

-d-1	钢筋网	kg	1.依据设计图纸所示位置 及尺寸，按图示钢筋网质量 以千克为单位计量；2.钢筋网锚固件为钢筋网 的附属工作，不另行计量	1.搭、拆、移作业平台；2.布眼、钻孔、清孔、 安设锚固件；3.挂网、绑扎、焊接、 加固
-d-2	喷射混凝土	m^3	依据设计图纸所示位置及 尺寸，按图示喷射混凝土体 积，分不同强度等级以立方 米为单位计量	1.冲洗岩面；2.安、拆、移喷射设备；3.搭、拆、移作业平台；4.配、拌、运混凝土；5.上料、喷射、养护
-e	钢支架支护			
-e-1	型钢支架	kg	1.依据设计图纸所示位置 及尺寸，按型钢质量以千克 为单位计量；2.型钢支架纵向连接钢筋 作为附属工作，不另行计 量；3.连接钢板、螺栓、螺帽、 拉杆、垫圈为型钢支架的附 属工作，均不另行计量	1.场地清理；2.搭拆工作平台；3.型钢支架加工；4.型钢支架成型；5.型钢支架修整、焊接；6.安装就位、紧固螺栓；7.型钢支架纵向连接
-e-2	钢筋格栅	kg	1.依据设计图纸所示位置 及尺寸，按钢筋质量以千克 为单位计量；2.钢筋格栅纵向连接钢筋 作为附属工作，不另行计 量；3.连接钢板、螺栓、螺帽、 拉杆、垫圈为钢筋格栅的附 属工作，均不另行计量	1.场地清理；2.搭拆工作平台；3.钢筋格栅加工；4.钢筋格栅成型；5.钢筋格栅修整、焊接；6.安装就位、紧固螺栓；7.钢筋格栅纵向连接

第 504 节 洞身衬砌

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 504 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
504	洞身衬砌			
504-1	洞身衬砌			
-a	钢筋	kg	1. 依据图纸所示及钢筋表所 列钢筋质量以千克为单位计 量；2. 固定钢筋的材料、定位架立 钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、 钢板、铁丝作为钢筋作业的附 属工作，不另行计量	1.钢筋的保护、储存及 除锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固 定
-b	现浇混凝土	m^3	依据图纸所示位置及尺寸，按 图示混凝土体积分不同强度 等级以立方米为单位计量	1.场地清理；2.基底检查；3.模板制作、安装、拆 除；4.混凝土拌和、运输、 浇筑、养护；5.设置施工缝、沉降缝
504-2	仰拱、铺底混凝 土			
-a	现浇混凝土仰拱	m^3	依据图纸所示位置及尺寸，按 图示混凝土体积分不同强度 等级以立方米为单位计量	1.场地清理；2.基底检查；3.模板制作、安装、拆 除；4.凝土拌和、运输、浇 筑、养护；5.设置施工缝、沉降缝
-b	现浇混凝土仰拱回填	m^3	依据图纸所示位置及尺寸，按 图示混凝土体积分不同强度 等级以立方米为单位计量	1.场地清理；2.基底检查；3.凝土拌和、运输、浇 筑、养护

504-3	边沟、电缆沟混 凝土			
-a	现浇混凝土沟槽	m^3	依据图纸所示位置及尺寸，按 图示混凝土体积分不同强度 等级以立方米为单位计量	1.沟槽开挖；2.基底检查；3.模板制作、安装、拆除；4.混凝土拌和、运输、 浇筑、养护；5.设置施工缝、沉降缝
-b	预制安装混凝土沟槽	m^3	依据图纸所示位置及尺寸，按 图示预制安装混凝土体积分 不同强度等级以立方米为单 位计量	1.沟槽开挖；2.预制场地建设；3.模板制作、安装、拆 除；4.构件预制；5.构件安装；6.设置施工缝、沉降缝
-c	预制安装混凝土沟槽盖板	m^3	依据图纸所示位置及尺寸，按 图示预制安装混凝土体积分 不同强度等级以立方米为单 位计量	1.预制场地建设；2.模板制作、安装、拆 除；3.构件预制、安装
-d	钢筋	kg	1. 依据图纸所示及钢筋表所 列钢筋质量以千克为单位计 量；2. 固定钢筋的材料、定位架立 钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、 钢板、铁丝作为钢筋作业的附 属工作，不另行计量	1.钢筋的保护、储存及 除锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固 定
-e	铸铁盖板	kg	按设计图纸所示位置及尺寸， 按制作安设铸铁盖板的质量 以千克为单位计量	1.盖板的加工制作及 防腐处理；2.盖板安装
504-4	洞室门	个	按设计图纸所示位置及尺寸， 按安装就位的洞室门数量以 个为单位计量	1.洞室门制作；2.洞室门安装
504-5	洞内路面			
-a	钢筋	kg	1. 依据图纸所示及钢筋表所 列钢筋质量以千克为单位计 量；2.含拉杆、补强钢筋、传力杆；3.钢筋接头、铁丝作为钢筋作 业的附属工作，不另行计量	1.钢筋的保护、储存及 除锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固 定
-b	现浇混凝土	m^3	依据图纸所示位置及尺寸，按 图示混凝土体积分不同强度 等级以立方米为单位计量	1.基底检查；2.模板制作、安装、拆 除；3.混凝土拌和、运输、 浇筑、养护；4.接缝处理

第 505 节 防水与排水

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 505 的规定执行。

子 目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
505	防水与排水			
505-1	防水与排水			
-a	金属材料	kg	1.依据图纸所示位置及规 格，按金属材料的质量，分 不同材质以千克为单位计 量；2.接头、固定、定位材料作 为附属工作，均不另行计量	1.金属材料的保护、储 存及除锈；2.材料加工，整直、截 断、弯曲；3.接头；4.安设、支承及固定；5.盖板安设
-b	排水管			

-b-1	钢筋混凝土排水管	m	依据设计图纸所示位置，按 图示排水管的长度，分不同 管径以米为单位计量	1.管材预制、运输；2.布管、接缝；3. 回填；4.现场清理
-b-2	PVC 排水管	m	依据设计图纸所示位置，按 图示排水管的长度，分不同 管径以米为单位计量	1.场地清理；2.搭拆移作业平台；3.排水管制作；4.土工布包裹、绑扎；5.水管布设、连接；6.水管定位锚固
-b-3	U 型排水管	m	依据设计图纸所示位置，按 图示排水管的长度，分不同 规格以米为单位计量	1.场地清理；2.搭拆移作业平台；3.排水管制作；4.土工布包裹、绑扎；5.水管布设、连接；6.水管定位锚固
-b-3	Ω 型排水管	m	依据设计图纸所示位置，按 图示排水管的长度，分不同 规格以米为单位计量	1.场地清理；2.搭拆移作业平台；3.排水管制作；4.土工布包裹、绑扎；5.水管布设、连接；6.水管定位锚固
-c	防水板	㎡	依据图纸所示位置及规格， 按照铺设的不同材质防水 板面积以平方米为单位计量	1.场地清理；2.搭、拆、移作业平台；3.基面处理；4.下料、拼接就位、焊 接拉紧、锚固
-d	止水带	m	依据图纸所示位置及规格， 按照铺设的不同材质止水 带长度以米为单位计量	1 缝隙设置；2. 固定架安装；3.止水带安装、拉紧、 固定；4.接头粘结
-e	止水条	m	依据图纸所示位置及规格， 按照铺设的不同型号止水 条长度以米为单位计量	1 预留槽设置；2.止水条安装；3. 固定止水条；4.注浆
-f	涂料防水层	㎡	依据图纸所示位置及涂料 类型，按照不同厚度以平方 米为单位计量	1.场地清理；2.搭拆移作业平台；3.基面拉毛、清洗；4.涂料制作、运输；5. 喷涂；6.移动作业平台
-g	注浆			
-g-1	水泥	t	依据设计图纸位置，按图示 掺加的水泥质量，分不同强 度等级以吨为单位计量	1.场地清理；2.搭、拆、移作业平台；3.钻孔；4.顶进注浆钢管；5.配、拌、运浆液；6.压浆、堵孔
-g-2	水玻璃原液	㎥	依据设计图纸位置，按图示 掺加的水玻璃原液体积以 立方米为单位计量。	1.场地清理；2.搭、拆、移作业平台；3.钻孔；4.顶进注浆钢管；5.配、拌、运浆液；6.压浆、堵孔。
505-2	保温			
-a	保温层	㎡	1.依据图纸所示位置、尺寸 及保温材料类型，按图示保 温层面积以平方米为单位 计量；2. 保温板的重叠面积不予 计量	1. 选备保温板材(聚氨酯 板等)；2.保温板下料、拼接、 就位、焊接、拉紧、锚 固
-b	洞口排水保温			
-b-1	洞口排水沟保温层	㎡	1.依据图纸所示位置、尺寸 及保温材料类型，按图示保 温层面积以平方米为单位 计量；2. 保温板的重叠面积不予 计量	1. 选备保温板材(聚氨酯 板等)；2.保温板下料、拼接、 就位、焊接、拉紧、锚 固

-b-2	保温出水口暗管	m	依据图纸所示位置、材料、 尺寸及埋设深度，按图示不 同材料的保温出水口暗管 长度以米为单位计量	1.场地清理；2.开挖管沟；3.边坡临时防护；4.铺设垫层；5.敷设排水管、连接、 固定；6.砌（浇）筑检查井；7. 回填土、覆盖表土护 坡
-b-3	保温出水口	处	依据图纸所示位置、结构、 尺寸，分不同类型，按图示 出水口形式以处为单位计 量	1.铲除地表腐殖质及植 物；2.换填渗水性好的土 壤；3.铺设碎石垫层；4.干砌、堆砌片石；.做流水陡坡；6. 出水口覆盖层护坡

第 506 节 洞内防火涂料和装饰工程

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 506 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
506	洞内防火涂料和装饰工程			
506-1	洞内防火涂料	m^2	依据设计图纸所示位置及 尺寸，按图示面积分不同喷 涂厚度以平方米为单位计 量	1.场地清理；2.搭、拆、移作业平台；3.基面拉毛、清洗；4.涂料制作；5.喷涂
506-2	洞内装饰工程			
-a	墙面装饰	m^2	依据设计图纸所示位置及 尺寸，按图示装饰面积分不 同材质以平方米为单位计 量	1.场地清理；2.搭、拆、移作业平台；3.墙面拉毛、清洗；4.砂浆制作；5.镶贴装饰材料；6.抹平、养护
-b	喷涂混凝土专用漆	m^2	依据设计图纸所示位置及 尺寸，按图示面积以平方米 为单位计量	1.场地清理；2.搭、拆、移作业平台 3.基面拉毛、清洗；4.涂料制作；5.喷涂
-c	吊顶	m^2	依据设计图纸所示位置及 尺寸，按图示面积分不同材 质以平方米为单位计量	1.场地清理；2.搭拆移作业平台；3. 吊顶骨架安设；4. 吊顶板面安装

第 507 节 风水电作业及通风防尘

本节包括隧道施工中的供风、供水、供电、照明以及施工中的通风、防尘的作业。本节工作内容均不作计量。

第 508 节 监控量测

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 508 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
508	监控量测			
508-1	监控量测			
-a	必测项目	总额	依据图纸所示及《公路隧道 施 工技 术 规 范 》 （ JTG F60-2009）规定的必测项目 进行监控量测，以总额为单 位计量	1.选择量测仪器和元件；2.埋设测试元件；3.数据采集；4.数据分析；5.后续数据分析、处理

-b	选测项目	总额	依据图纸所示及《公路隧道 施 工技 术 规 范 》（ JTG F60-2009）规定的选测项目 进行监控量测，以总额为单 位计量	1.选择量测仪器和元件；2.埋设测试元件；3.数据采集；4.数据分析；5.后续数据分析、处理

第 509 节 特殊地质地段的施工与地质预报

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 509 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
509	特殊地质地段的施工与地质预报			
509-1	地质预报	总额	依据需要预报的距离和内 容，分不同的探测手段，以 总额为单位计量	1.按地质预报需要采用 合适的探测手段进行探 测；2.地质分析与推断；3.预报结果及施工建议

第 510 节 洞内机电设施预埋件和消防设施

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 510 的规定执行。

子 目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
510	洞内机电设施预埋件和消防设施			
510-1	预埋件	kg	1. 依据图纸所示位置和断面尺寸，按照材料表所列的 金属结构预埋件质量以千 克为单位计量；2.金属结构接头、螺栓、螺 母、垫片、固定及定位材料 作为金属结构预埋件的附 属工作，不另行计量；3. 非金属结构预埋件作为 预埋件的附属工作，不另行 计量	1.预埋件加工与涂装；2.预埋件安装、固定；3.工地涂装
510-2	消防设施			
-a	供 水 钢 管（ ф …mm)	m	1. 依据图示要求材料、尺 寸，按供水管管道中心线长 度以米为单位计量；2.不扣除阀门、管件及各种 组件所占长度	1.管道定位，沟槽开挖、 回填；2.钢管制作加工、防腐、运输、装卸；3.安装、就位、除锈、刷油、防腐；4.接头接续，定位，固 定；5.管道吹扫，水压试验
-b	消防洞室防火门	套	1.依据图示要求，按满足设 计功能要求的隧道消防洞 室防火门数量以套为单位 计量； 2.包含帘板、导轨、底座、 电机，控制器、手动装置	1.按配置要求提交隧道 消防洞室防火门（含附 件）；2.防火门及附件搬运、 就位；3.钻孔、螺栓固定，电 机测试，安装固定，校 位；4. 电 缆 保护 套 安 装 固 定；5.电力电缆连接，控制 电缆引出至电缆沟；6.调试，指标测试

-c	集水池	座	1.依据图示结构、尺寸，按 钢筋混凝土集水池数量以 座计量；2. 包含池内检查梯，池顶 棚，人孔盖	1. 水 池 基 础 土 石 方 开挖；2.基坑临时支护，临时 排水；3.垫层铺筑、碾压；4.模板、支架架设、拆 除；5.钢筋加工、安装；6.混凝土制作浇筑；7.检查梯制作安装，各 管道、管件、仪表的安 装配合；8.堵洞，水池防渗处理；9.基坑回填，现场清理， 弃方处理。
-d	蓄水池	座	.依据图示结构、尺寸，按 蓄水池数量以座为单位计 量	1.基坑开挖，混凝土或 砂浆制作；2.基底垫层铺筑，施工 排水；3.模板安设浇筑混凝土 或池体砌筑；4.清理场地，基坑回填， 弃方处理
-e	泵房	座	1.依据图示规格、功能，按 水泵房建筑以座为单位计 量；2.包含泵房防雷接地	1.配置泵房全部结构、 装饰；2.配电、排水、各种预 埋件；3.场地硬化

第 600 章 安全设施及预埋管线

第 601 节 通则

本节为安全设施与预埋管线施工的一般要求。本节工作内容均不作计量，其所涉及的作业应包含在与其相关工程子目之中。

第 602 节 护栏

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 602 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
602	护栏			
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）			
-a	现浇混凝土护栏	m^3	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示浇筑的不 同强度的混凝土体积以 立方米为单位计量；2.不扣除混凝土沉降缝、 泄水孔所占体积；3.桥上混凝土护栏（护墙、 立柱）在 410-6 中计量	1.基槽开挖；2.铺筑垫层；3.模板制作、安装、拆除；4.混凝土制作、运输、浇 筑、养护；5.沉降缝、泄水孔预留，灌缝处理；6.基坑回填，夯实；7.清理，弃方处理
-b	预制安装混凝土护栏	m^3	1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示预制并安 装的不同强度等级的混 凝土体积以立方米为单位计量；2.不扣除混凝土沉降缝、 泄水孔和预埋件所占体 积；3.桥上混凝土护栏（护墙、立柱）在 410-7 中计量	1.混凝土护栏块预制、运输；2.基槽开挖；3.铺筑垫层；4.结合面凿毛；5.混凝土护栏块安装；6.接缝处理；7.基坑回填，夯实；8.清理，弃方处理
-c	现浇混凝土基础	m^3	依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示浇筑混凝 土体积以立方米为单位计量	1.基槽开挖、清理；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土拌制、运输、浇 筑、养护；4.基坑回填，夯实；5.清理，弃方处理

-d	钢筋	kg	1.依据图纸所示及钢筋表 所列钢筋质量以千克为 单位计量；2. 固定钢筋的材料、定位 架立钢筋、钢筋接头、吊 装钢筋、钢板、铁丝作为 钢筋作业的附属工作，不 另行计量	1.钢筋的保护、储存及除 锈；2.钢筋整直、接头；3.钢筋截断、弯曲；4.钢筋安设、支承及固定
602-2	石砌护墙	m^3	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示各类石砌 体积以立方米为单位计 量；2.不扣除砌体沉降缝、泄水孔所占体积	1.基槽开挖；2.铺筑碎（砾）石垫层；3.砂浆制作、运输，石料 清洗，块石修面，砌体砌 筑；4.沉降缝、泄水孔预留，灌缝处理，勾缝抹面；5.基坑回填，夯实；6.清理，弃方处理
602-3	波形梁钢护栏			
-a	路侧波形梁钢护栏	m	依据图纸所示位置、防撞 等级、构造形式代号，按 图示长度以米为单位计量	1.基础施工（成孔、埋入 或预埋套筒或预埋地脚 螺栓等）；2.波形梁及其匹配件安 装；3.场地清理，弃方处理；4.补涂防腐涂装
-b	中央分隔带波形梁钢护栏	m	依据图纸所示位置、防撞 等级、构造形式代号，按 图示长度（单柱）以米为 单位计量	1.基础施工（成孔、埋入 或预埋套筒或预埋地脚 螺栓等）；2.波形梁及其匹配件安 装；3场地清理，弃方处理；4.补涂防腐涂装
-c	波形梁钢护栏端头	个	1.依据图纸所示位置、断 面尺寸，按图示各型号端 头数量，以个为单位计 量；2.每个端头的长度为沿路线的长度，详见《公路交 通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）	1.基槽开挖；2.混凝土制备、运输、埋 设预埋件、浇筑、养护；3.安装波形梁护栏端头；4.场地清理，弃方处理；5.补涂防腐涂装
602-4	缆索护栏			
-a	路侧缆索护栏	m	依据图纸所示位置和断 面尺寸，分不同类型，按 图示护栏长度以米为单 位计量	1.基槽开挖；2.基础施工；3.缆索及各种匹配件安 装；4.张拉、固定；5.场地清理，弃方处理；6.补涂防腐涂装
-b	中央分隔带缆索护栏	m	依据图纸所示位置和断 面尺寸，分不同类型，按 图示护栏长度（单柱）以 米为单位计量	1.基槽开挖；2.基础施工；3.立柱及支架设置；4.缆索及各种匹配件安 装；5.张拉、固定；6.场地清理，弃方处理；7.补涂防腐涂装
602-5	中央分隔带活动护栏			
-a	钢质插拔式	m	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示活动护栏 长度以米为单位计量	1.基础开挖；2.护栏固定型钢及插口型 钢基槽埋设；3.护栏及其匹配件连接， 防盗和开启装置设施安 装，表面反射体安装

-b	钢质伸缩式	m	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示活动护栏 长度以米为单位计量	1.基础开挖；2.护栏固定型钢基槽埋 设；3.护栏及其匹配件连接， 防盗和开启装置设施安 装，表面反射体安装
-c	钢管预应力索防撞活动护栏	m	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示活动护栏 长度以米为单位计量	1.基础开挖；2.导向板埋设，混凝土拌 制、运输、浇筑、养护， 基础回填夯实；3.护栏单元框架及其匹配 件安装，防盗和开启装置 设施安装，表面反射体安 装

第 603 节 隔离栅和防落物网

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 603 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
603	隔离栅和防落物网			
603-1	钢板网隔离栅	m	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示钢板网隔 离栅沿路线展开长度以 米为单位计量；2.不扣除钢管（型钢）所 占沿路线长度，三角形起 讫端按相应沿路线长度 的 1/2 计量	1.沿路线清理，基槽开挖；2.基础混凝土制作，运输， 钢管（型钢）柱埋设，浇筑， 振捣，养护，网框、网面安 装，隔离栅门制作安装；3.场地清理，基坑回填，弃 方处理
603-2	编织网隔离栅	m	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示编织网隔 离栅沿路线展开长度以 米为单位计量；2.不扣除钢管（型钢）所 占沿路线长度，三角形起 讫端按相应沿路线长度的 1/2 计量	1.沿路线清理，基槽开挖；2.基础混凝土制作，运输， 钢管（型钢）柱埋设，浇筑， 振捣，养护，网框、网面安 装，隔离栅门制作安装；3.场地清理，基坑回填，弃 方处理
603-3	焊接网隔离栅	m	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示电焊网隔 离栅沿路线展开长度以 米为单位计量；2.不扣除钢管（型钢）所 占沿路线长度，三角形起 讫端按相应沿路线长度的 1/2 计量	1.沿路线清理，基槽开挖；2.基础混凝土制作，运输， 钢管（型钢）柱埋设，浇筑， 振捣，养护，网框、网面安 装，隔离栅门制作安装；3.场地清理，基坑回填，弃 方处理
603-4	刺钢丝网隔离栅	m	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示刺铁丝网 隔离栅沿路线展开长度 以米为单位计量；2.不扣除混凝土立柱所占 沿路线长度，三角形起讫 端按相应沿路线长度的 1/2 计量	1.沿路线清理，基槽开挖；2.预制场平整、硬化，立柱 钢筋（挂钩）制作安装，立 柱混凝浇筑、养护；3.基础混凝土制作，运输， 立柱埋设，浇筑，振捣，养 护，刺铁丝安装，隔离栅门 制作安装；4.场地清理，基坑回填，弃 方处理
603-5	防落物网	m	1.按图纸设计以米为单位 计量；2.立柱、安装网片的支架， 预埋件及紧固件、防雷接 地等不另行计量	1.钢管（型钢）柱埋设、浇 注、养护；2. 网框、网面安装；3.对防雷接地处理。
注：隔离栅高度指隔离栅上缘网面至地表面的铅直距离。				

第 604 节 道路交通标志

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 604 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
604	道路交通标志			
604-1	单柱式交通标志	个	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同规格的标志板面， 按安装就位的标志数量以个 为单位计量	1.基槽开挖；2.基础施工（钢筋与预 埋件安装、混凝土浇筑 等）；3.立柱、标志板及各种 匹配件制作与安装；4.清理，弃方处理
604-2	双柱式交通标志	个	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同规格的标志板面， 按安装就位的标志数量以个 为单位计量	1.基槽开挖；2.基础施工（钢筋与预 埋件安装、混凝土浇筑 等）；3.立柱、标志板及各种 匹配件制作与安装；4.清理，弃方处理
604-3	三柱式交通标志	个	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同规格的标志板面， 按安装就位的标志数量以个 为单位计量	1.基槽开挖；2.基础施工（钢筋与预 埋件安装、混凝土浇筑 等）；3.立柱、标志板及各种 匹配件制作与安装；4.清理，弃方处理
604-4	门架式交通标志	个	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同规格的标志板面， 按安装就位的标志数量以个 为单位计量	1.基槽开挖；2.基础施工（钢筋与预 埋件安装、混凝土浇筑 等）；3.门架构件、标志板及 各种匹配件制作与安 装；4.清理，弃方处理
604-5	单悬臂式交通标志	个	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同规格的标志板面， 按安装就位的标志数量以个 为单位计量	1.基槽开挖；2.基础施工（钢筋与预 埋件安装、混凝土浇筑 等）；3.立柱、标志板及各种 匹配件制作与安装；4.清理，弃方处理
604-6	双悬臂式交通标志	个	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同规格的标志板面， 按安装就位的标志数量以个 为单位计量	1.基槽开挖；2.基础施工（钢筋与预 埋件安装、混凝土浇筑 等）；3.立柱、标志板及各种 匹配件制作与安装；4.清理，弃方处理
604-7	附着式交通标志	个	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同规格的标志板面， 按安装就位的标志数量以个 为单位计量	1.安设预埋件或连接 件；2.立柱及板面制作与安 装
604-8	里程碑	个	依据图纸所示位置和断面尺 寸，按图示里程碑数量以个为 单位计量	1.基础施工或设置连接 件；2.里程碑制作与安装
604-9	公路界碑	个	依据图纸所示位置和断面尺 寸，按图示公路界碑数量以个 为单位计量	1.界碑制作；2.基槽开挖、基槽混凝 土浇筑、界碑埋设；3.基坑回填、夯实；4.清理，弃方处理

604-10	百米桩	个	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同类型，按图示百米 桩数量以个为单位计量	百米桩制作、安装
604-11	防撞桶	个	依据图纸所示位置和断面尺 寸，按图示防撞桶数量以只为 单位计量	防撞桶安设、表面粘贴 反光膜
604-12	锥形桶	个	依据图纸所示位置和断面尺 寸，按图示锥形桶数量以个为 单位计量	锥形桶安设、表面粘贴 反光膜
604-13	道路反光镜	个	依据图纸所示位置，分不同类型的反光镜数量，以个为单位 计量	1.基础施工；2.反光镜安装；3.场地清理

第 605 节 道路交通标线

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 605 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
605	道路交通标线			
605-1	热熔型涂料路面标线	㎡	依据图纸所示位置和断面 尺寸，分不同类型，按图示 标线面积以平方米为单位 计量	1.路面清扫；2.刮涂底油，涂料加热溶 解，喷（刮）标线，撒布 玻璃珠（反光标线），初期养护
605-2	溶剂型涂料路面标线	㎡	依据图纸所示位置和断面 尺寸，分不同类型，按图示 标线面积以平方米为单位 计量	1.路面清扫；2.涂料拌和溶解，喷（刮） 标线，撒布玻璃珠（反光 标线），初期养护
605-3	预成型标线带	㎡	依据图纸所示位置和断面 尺寸，分不同类型，按图示 标线面积以平方米为单位 计量	1.路面清扫；2.刮涂底油，粘贴标线， 初期养护
605-4	突起路标	个	依据图纸所示位置，分不同 类型，按图示突起路标数量 以个为单位计量	1.路面清扫；2.底胶调和，粘贴突起路 标，初期养护
605-5	轮廓标	个	依据图纸所示位置，分不同 类型，按图示轮廓标数量以 个为单位计量	1. 基础 施工及 连接 件设置；2.轮廓标安装；3.发光型轮廓标调试
605-6	立面标记	处	依据图纸所示位置，按图示 立面标记以处为单位计量	表面清理，刮（喷)涂
605-7	锥形路标	个	依据图纸所示位置，按图示 锥形路标以个为单位计量	锥形路标制作与安装
605-8	减速带	m	依据图纸所示位置，按图示 减速带长度以米为单位计量	1.钻孔及锚杆安设；2.橡胶减速带安装
605-9	铲除原有路面标线	㎡	依据图纸所示，按铲除的原 有路面标线面积以平方米 为单位计量	1.铲除原有标线；2.清理现场

第 606 节 防眩设施

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 606 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
606	防眩设施			

606-1	防眩板	块	依据图纸所示位置和断面尺 寸，分不同类型，按图示防眩 板数量以块为单位计量	1.钻孔及螺栓安设；2.支架安装；3.防眩板安装，校位
606-2	防眩网	m	1.依据图纸所示位置和断面 尺寸，分不同类型，按图示防 眩网长度以米为单位计量；2.不扣除立柱所占长度	1.钻孔及螺栓安设；2.支架安装；3.防眩网安装，校位

第 607 节 通信和电力管道与预埋（预留）基础

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 607 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
607	通信和电力管道与预埋（预留） 基础			
607-1	人（手）孔	个	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示现浇混 凝土人孔的数量以个为单位计量	1.基槽开挖；2.铺筑碎（砾）石垫层，立模；3.混凝土制作，运输，构造钢 筋和穿钉、管道支架、拉力环 的加工制作、装卸运输、预埋， 浇筑，振捣，养护，拆模；4.钢筋混凝土上腹盖板预制 或现浇的全部工序，井孔口圈 和井盖制作安装；5.基坑回填，夯实；6.清理，弃方处理
607-2	紧急电话平台	个	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按图示电话平 台的数量以个为单位计量	1.基槽开挖；2.浆砌片石基础调整，铺筑碎（砾）石垫层，立模；3.混凝土制作，运输，钢管护 栏加工制作、装卸运输、预埋， 浇筑，振捣，接地母线预埋， 养护，拆模；4.基坑回填，夯实；5.清理，弃方处理
607-3	管道工程	m	1.依据图纸所示位置和 断面尺寸，分不同类型 及规格，按图示铺设的管道长度以米为单位计 量；2.不扣除人孔、手孔所 占长度	1.基槽开挖；2.铺筑细粒土找平层；3.硅芯管下料铺设，接头接 续，定位，编码，包封，人孔 和手孔封口，管口保护；4.土体回填，夯实；5.过桥管箱支架及管箱安装；6.清理，弃方处理

第 608 节 收费设施及地下通道

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 608 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
608	收费设施及地下管道			

608-1	收费亭	个	依据设计图纸所示位置 和尺寸，分不同类型， 按图示材料材质制作安装收费亭数量，以个为 单位计量	收费亭制作、防腐、粘贴反光标识、就位、固定
608-2	收费天棚	㎡	依据图示位置和尺寸， 按图示材料制作安装的 收 费 天棚 平 面 投影面 积，以平方米为单位计 量	1.基础施工；2 立柱结构制作、架设；3.天棚支撑系统结构制作、安 装、固定。4.刷防护油漆
608-3	收费岛	个	依据图纸所示位置和断 面尺寸，分不同类型， 按图示混凝土收费岛数量，以个为单位计量	1.模板制作、安装、拆除；2. .钢筋制作、安装；3.混凝土拌和、运输、浇筑、 养护；4. 涂料拌制、刮涂底油、喷（刮）标线、初期养护；5.清理现场
608-4	地下通道	m	依据图纸所示位置和结 构形式及断面尺寸，分 不同类型， 按地下通道中心量测的洞口间距离 以米为单位计量	1.支架、模板制作、安装、拆除；2. .钢筋制作、安装；3.混凝土拌和、运输、浇筑、 养护；4.预制梁板、运输、安装；5.清理现场
608-5	预埋管线	m	依据图纸所示位置和断 面尺寸，分不同类型， 按图示预埋管线长度以米为单位计量	1.备管、运输；2.基槽开挖、埋地管就位，穿 放牵引铁丝，安装接续、焊缝 防腐处理；3.包封及进出口端封口处理；4..基槽回填、夯实；5.清理现场，弃方处理
608-6	架设管线	m	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示架设管线长度以米为单位计量	1.管线支架、运输、安装；2.管线现场就位、安装、焊缝防腐处理。3.进出口端封口处理

第 700 章 绿化及环境保护设施

第 701 节 通则

本节包括材料标准、绿化施工的一般要求。本节工作内容均不作计量，其所涉及的作业应包含在与其相关工程子目之中。

第 702 节 铺设表土

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 702 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
702	铺设表土			
702-1	开挖并铺设表土	m^3	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按开挖并铺设的 种植土体积以立方米为 单位计量	1.填前场地清理；2. 回填种植土、清除杂物、 拍实、耙细整平、找坡、沉 降后补填；3.路面清洁保护，场地清理，废弃物装卸运输

702-2	铺设利用的表土	m³	依据图纸所示位置和断 面尺寸，按铺设利用的种 植土体积以立方米为单 位计量	1.填前场地清理；2. 回填种植土、清除杂物、 拍实、耙细整平、找坡、沉 降后补填；3.路面清洁保护，场地清理，废弃物装卸运输

第 703 节 撒播草种和铺植草皮

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 703 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
703	撒播草种和铺植草皮			
703-1	撒播草种（含喷播）	㎡	1.依据图纸所示位置，按图示 种植的面积以平方米为单位 计量；2. 扣除结构工程防护和密栽 灌木所占面积，不扣除散栽苗 木所占面积	1.场地清理，耙细；2.种植及覆盖；3.浇水、施肥、除虫、 除杂草、修剪、补种；4.清除垃圾、杂物
703-2	撒播草种及花 卉、灌木籽（含 喷播）	㎡	1.依据图纸所示位置，按图示 种植的面积以平方米为单位 计量；2.扣除结构工程防护和密栽 灌木所占面积，不扣除散栽苗 木所占面积	1.场地清理，耙细；2.种植及覆盖；3.浇水、施肥、除虫、 除杂草、修剪、补种；4.清除垃圾、杂物
703-3	先点播灌木后喷播草种	㎡	1.依据图纸所示位置，按图示 种植的面积以平方米为单位 计量；2.扣除结构工程防护和密栽 灌木所占面积，不扣除散栽苗 木所占面积	1.场地清理，耙细；2.挖坑穴（槽），灌木 点播；3.喷播草种，覆盖；4.浇水、施肥、除虫、 除杂草、修剪、补种；5.清除垃圾、杂物
703-4	铺植草皮	㎡	1.依据图纸所示位置，按图示 种植的面积以平方米为单位 计量；2. 扣除结构工程和密栽灌木 所占面积，不扣除散栽苗木所 占面积	1.场地清理，耙细；2.铺植草皮；3.浇水、施肥、除虫、 除杂草、修剪、补种；4.清除垃圾、杂物
703-5	三维土工网植草	㎡	1.依据图纸所示位置，按图示 种植的面积以平方米为单位 计量；2.扣除结构工程面积	1.地表整理、修整坡面；2.铺设三维土工网及锚 钉固定；3.铺设表土；4.喷播草种（灌木籽）；5.浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；6.清除垃圾、杂物
703-6	客土喷播	㎡	依据图纸所示，按照客土喷播 的面积以平方米为单位计量	1.坡面整理；2. 安设锚杆；3. 安设铁丝网（钢丝 网）；4.绿化基材制备；5.喷播绿化基材；6.浇水、施肥、除虫、 除杂草、修剪、补种；7.清除垃圾、杂物
703-7	植生袋	㎡	依据图纸所示位置，按铺设面 积以平方米计算	1.清理坡面；2.垫铺碎石；3. 安放植生袋；4.浇水、施肥、除虫、 除杂草、修剪、补种；5.清除垃圾、杂物

703-8	绿地喷灌管道	m	依据图纸所示，按敷设的不同 管径的管道长度以米为单位 计量	1.开挖与回填；2.管道敷设，管道连接， 闸阀、洒水栓安装；3.通水及洒水调试

第 704 节 种植乔木、灌木和攀缘植物

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 704 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
704	种植乔木、灌木 和攀缘植物			
704-1	人工种植乔木	棵	依据图纸所示位置，按图 示种植的不同规格的各 类乔木数量以棵为单位 计量	1.开挖种植穴（槽）；2.换填种植土；3.苗木栽植；4.支撑、浇水、施肥、除虫、 除杂草、修剪、补种；5.场地清理，废弃物装卸运 输
704-2	人工种植灌木	棵	依据图纸所示位置，按图 示种植的不同规格的各 类灌木数量以棵为单位 计量	1.开挖种植穴（槽）；2.换填种植土；3.苗木栽植；4.支撑、浇水、施肥、除虫、 除杂草、修剪、补种；5.场地清理，废弃物装卸运 输
704-3	人工种植攀缘植物	棵	依据图纸所示位置，按图 示种植的不同规格的各 类攀缘植物数量以棵为 单位计量	1.开挖种植穴（槽）；2.换填种植土；3.苗木栽植；4.支撑牵引、浇水、施肥、 除虫、除杂草、修剪、补种；5.场地清理，废弃物装卸运 输
704-4	人工种植竹类	棵	依据图纸所示位置，按图 示种植的不同类型的竹 母数量以棵为单位计量	1.开挖种植穴（槽）；2.换填种植土；3.苗木栽植；4.支撑、浇水、施肥、除虫、 除杂草、修剪、补种；5.场地清理，废弃物装卸运 输
注：苗木计算应符合下列规定：1、胸径应为地表面向上 1.2m 处树干直径；2、冠径（冠幅）应为苗木冠丛垂直投影面的最大直径和最小直径之间的平均值；3 、蓬径应为灌木、灌丛垂直投影面的直径；				

第 705 节 植物养护和管理

本节包括从绿化植物开始种植到工程缺陷责任期结束的养护和管理。本节工作含入绿化植物种植的相关子目中均不另行计量。

第 706 节 声屏障

本节工程量清单项目分项计量规则应按表 706 的规定执行。

子目号	子目名称	单位	工程量计量	工程内容
706	声屏障			
706-1	吸、隔声板声屏 障	m	依据图纸所示位置和断 面尺寸，分不同类型，按 图示吸、隔声板声屏障的 长度以米为单位计量	1. 场地清理；2. 基础施工；3. 声屏障制作；4. 声屏障安装
706-2	吸声砖声屏障	m^3	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，分不同类型，按 图示吸声砖的体积以立 方米为单位计量；2.基础作为附属工作，不 另行计量	1. 场地清理；2. 基础施工；3. 吸声砖砌筑；4.压顶；5.装饰装修
706-3	砖墙声屏障	m^3	1.依据图纸所示位置和断 面尺寸，分不同类型，按 图示砖墙的体积以立方 米为单位计量；2.基础作为附属工作，不 另行计量	1. 场地清理；2. 基础施工；3. 砖墙砌筑；4.压顶；5. 装饰装修

第五卷

第九章　投标文件格式

新疆维吾尔自治区

_____（项目名称）_____标段施工招标

投　标　文　件

（商务及技术文件）

投标人：_____(盖单位章)

_____年_____月_____ 日

目　　录

一、投标函及投标函附录
二、授权委托书或法定代表人身份证明
三、投标保证金
四、施工组织设计
五、项目管理机构
六、拟分包项目情况表
七、资格审查资料
八、其他材料

一、投标函及投标函附录

(一)投 标 函

_____(招标人名称)：

1．我方已仔细研究_____(项目名称)_____标段施工招标文件的全部内容(含补遗书第____号至第____号)，在考察工程现场后，愿意以第二信封（报价文件）中的投标总报价，按合同约定实施和完成 2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.2 项规定的任何一种情形。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投 标 人：_____(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____(签字)

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年　　月　　日

(二)投标函附录

序号	条款名称	合同条目号	约定内容	备注
1	缺陷责任期	21.1	自实际交工日期起计算 1年	
2	逾期交工违约金	8.4	0.1 %签约合同价/天（如由于承包人的原因造成逾期交工，其相应增加监理服务费和业主管理费由承包人承担）。	
3	逾期交工违约金限额	8.4	10%签约合同价	
4	开工预付款金额	17.3	30%签约合同价	
5	材料、设备预付款比例	17.4	/	
6	质量保证金限额	18.7	审定结算价的 3%	
7	保修期	21.6	自实际交工日期起计算 1年	

投 标 人：_____(盖单位章)

投标文件签署人签名：_____

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____ 年_____ 月_____ 日

经营期限：_____

姓名：__(法定代表人签字)__ 性别：_____ 年龄：_____职务：_____

系_____ (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____(盖单位章)

_____年_____月___ 日

注：1、如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提供授权委托书，但须提交法定代表人身份证明；

2、法定代表人身份证明中的法定代表人签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章代替；

(二) 授权委托书

本人_____(姓名)系_____(投标人名称)的法定代表人，现委托_____(姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____(项目名称)施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：投标有效期或经延长的投标有效期期满后 30 日内有效。

代理人无转委托权。

附：

1、法定代表人居民身份证复印件

2、委托代理人居民身份证复印件

投标人：_____(盖单位章)

法定代表人：_____(签字)

身份证号码：_____

委托代理人：_____(签字)

身份证号码：_____

_____年 _____月 _____ 日

注：1、法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名或其他电子制版签名；

三、联合体协议书

（不适用本工程）

四、投标保证金

投标人应在此提供电汇回单、网银转账电子凭证或投标保证金收据的复印件。

如采用银行保函，银行保函复印件在投标文件中提供，格式如下。

_____（招标人名称）：

鉴于_____（投标人名称）(以下称“投标人”）于_____年____月___ 日参加_____（项目名称）_____标段施工的投标，_____（担保人名称，以下简称 “我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金， 或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）_____元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述 期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址 ： _____

邮政编码： _____

电 话： _____

传 真 ： _____

_____年 _____月_____ 日

五、施工组织设计

1. 投标人应按以下要点编制施工组织设计(文字宜精炼、内容具有针对性)：

(1)总体施工组织布置及规划

(2)主要工程项目的施工方案、方法与技术措施(尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施)

(3)工期保证体系及保证措施

(4)工程质量管理体系及保证措施

(5)安全目标、安全生产管理体系及保证措施

(6)环境保护、水土保持保证体系及保证措施

(7)原有道路保通措施、社会交通安全与责任、文明施工、文物保护保证体系及保证措施

(8)项目风险预测与防范，事故应急预案

(9)其他应说明的事项

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一　施工总体计划表

附表二　施工总平面图

附表三　劳动力计划表

附表一：施工总体计划表

年　　度	年												年												年				
主要工程项目　　月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	…
1.施工准备																													
2.路基处理																													
3.路基填筑																													
4.涵洞																													
5.通道																													
6.防护及排水																													
7.路面基层																													
(1)底基层																													
(2)基层																													
8.路面铺筑																													
9.路面标志标线																													
10.桥梁工程																													
(1)基础工程																													
(2)墩台工程																													
(3)梁体工程																													
(4)梁体安装																													
(5)桥面铺装及人行道																													
11.隧道																													
12.其他																													

附表二：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

六、项目管理机构

拟为承包本工程设立的组织机构以框图方式表示。
说明

七、拟分包项目情况表
（不适用本工程）

分包人名称		地 址	
法定代表人		电话	
营业执照号码		资质等级	
拟分包的工程项目	主 要 内 容	预计造价(万元)	已经做过的类似工程
			注： 1. 本栏应写明分包人以往做过的类似工程，包括工程名称、地点、造价、工期、交工年份和其发包人与总监理工程师的姓名和地址。 2. 若无分包人，则投标人应填写“无”
分包值合计(万元)			

八、资格审查资料

(一)投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电 话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>传 真</td><td colspan="2"></td><td>电子邮件</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="6">其中</td><td colspan="2">项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">高级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">中级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>基本账户开户银行</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">初级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>基本账户账号</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">技工</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>资产构成情况及投资参股的关联企业情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

注：1.在本表后应附企业法人营业执照副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、施工资质证书副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、安全生产许可证副本(全本)的复印件(并加盖单位章)、基本账户开户许可证的复印件(并加盖单位章)。复印件必须有效、完整、清晰可辨。

2、对于法人发生重组或变更的投标人，应在本表后附有法人重组或变更时相关部门的合法批件、变更时的企业法人营业执照和资质证书的副本变更记录复印件。

(二)投标人企业组织机构框图

以框图方式表示
说明

(三)拟委任的项目经理和项目总工资历表

姓　　名		年　　龄		专　　业	
职　　称		公司单位职　　务		拟在本标段工程担任职务	
毕业学校	_____年___月毕业于_____学校_____专业，学制_____年				
经　　历					
_____年~_____年	参加过的工程项目名称		担任何职	发包人及联系电话	
获奖情况					
目前任职项目状况	项目名称				
	担任职位				
	可以调离日期				
备　　注					

注：1、本表按照投标人须知第 3.5.1 项的要求和规定填报且附相关资格审查资料。

2、 目前未在具体项目上任职的，请在备注栏说明现在负责的工作内容。

(四)近年财务状况表

财务状况表

项目或指标	单位	_____年	_____年	_____年
一、 注册资金	万元			
二、 净资产	万元			
三、 总资产	万元			
四、 固定资产	万元			
五、 流动资产	万元			
六、 流动负债	万元			
七、 负债合计	万元			
八、 营业收入	万元			
九、 净利润	万元			
十、 现金流量净额	万元			
十一、 主要财务指标				
1. 净资产收益率	%			
2. 总资产报酬率	%			
3. 主营业务利润率	%			
4. 资产负债率	%			
5. 流动比率	%			
6. 速动比率	%			

注： 1. 本表后应附近三年(2023年、2024 年、2025年)经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或财务报表附注）的复印件。

2. 本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。

(五)近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
交工日期	
承担的工作	
工程质量	标段交工验收质量：_____；竣工验收（如已完成）质量：_____
项目经理	
项目总工	
总监理工程师及电话	
项目描述 （本合同主要工程内容）	
备注	

注　1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表由投标人须按照投标人须知 3.5.3 项的要求和规定填报且附相关资格审查资料。

(六)正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划交工日期	
承担的工作	
工程质量要求	
项目经理	
项目总工	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后应附中标通知书和(或)合同协议书(或)委托通知书复印件。

3.本表应包含所有在建工程项目，包括正在施工、已签订合同协议书即将开工或已收到中标通知书或意向书但尚未签订合同的所有项目。

(七)近年发生的诉讼及仲裁情况

项　目	投标人情况说明

注：本表后应附法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

九、承诺函

_____(招标人名称)：

我方参加了____(项目名称)施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

（一）若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之后，合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本合同段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本合同段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

（二）我方已对本合同段进行现场查勘，施工过程中如因料场发生变化及为料场办理的一切手续所涉及的相关费用均已包括在我方的报价中，我方将不再因此而要求发包人对上述内容做变更处理。

（三）我方将按招标文件中通用条款第 15 款约定处理变更。

（四）我方将按招标文件中专用条款第 4.1 款的要求做好施工期及冬休期间的社会便道防雪、保通措施并承担上述工作内容的费用，我方报价中已包含上述工作内容所涉及的相关费用及因上述道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害费、指控费及其他开支。如我方未完成上述工作内容，发包人有权另雇人员完成上述工作内容且按实际发生的费用从我方任何款项内扣除。

（五）我单位将按《新疆维吾尔自治区公路工程建设项目工地试验室临时资质管理办法》及《关于在交通建设项目工地试验室推行部分关键试验检测数据自动化处理的通知》的相关要求配备，投入检测仪器，且该试验设备能满足试验检测需求。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

投 标 人：_____(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____(签字)

_____年_____月_____ 日

注：1. 本承诺函作为本项目投标文件的组成部分。

2. 本承诺函的盖章应与投标书中投标人的公章保持一致，签字人也应为投标人的法定代表人或授权书中明示的被授权的代理人签字。

3．如果投标人未按上述规定格式出具本承诺书，视为不响应招标文件要求，**其投标将被否决**。

十、反商业贿赂承诺书

新疆维吾尔自治区交通基础设施建设项目从业单位反商业贿赂承诺书

我单位承诺在_____（项目名称）投标前及中标后履行合同的过程中，保证不给予招标人、评标人员以及参与工作的中介机构人员及相关参建人员各种形式的商业贿赂，其内容包括：不给予上述人员及其亲属等相关人员送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，支付旅游费用、报销各种消费凭证等。如有上述行为，我单位愿按照《反不正当竞争法》和《公路建设市场管理办法》等有关规定接受下列处罚：

1、取消项目中标资格；

2、降低或取消行业资质，罚没投标保函或者履约保证金，限制在该行业内一至三年投标资格；

3、取消在该行业再次招投标资格；

4、构成商业贿赂（行贿）犯罪的交由司法机关追究刑事责任，并列入《自治区检察院行贿黑名单》；

5、接受其它相关规定处罚。

对商业贿赂（行贿）行为未构成犯罪的，由行业管理部门在行业内进行通报和其它相关处理。

承诺单位：（盖公章）

法人代表人或其委托代理人签名：

年　　月　　日

注：　1. 本承诺书作为本项目投标文件的组成部分。

2. 本承诺函的盖章应与投标书中投标人的公章保持一致，签字人也应为投标人的法定代表人或授权书中明示的被授权的代理人签字。

3.如果投标人未按上述规定格式出具本承诺书，视为不响应招标文件要求，其投标将被否决。

十一、其他材料

新疆维吾尔自治区

（项目名称）施工招标

投 标 文 件

（报价文件）

投标人：_____(盖单位章)

_____年_____月_____ 日

目 录

一、投标函；
二、已标价工程量清单；
三、合同用款估算表

一、投标函

_____（招标人名称：）

1.我方已仔细研究_____（项目名称）_____标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第__号至第___号),在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____）的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其中，增值税税率为____,）按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。（有分项时请分项报价）

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3._____（其他补充说明。）

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地　　址：_____

网　　址：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

二、已标价工程量清单

按照招标人提供的固化清单填入单价与工程数量。

三、合同用款估算表

从开工月算起的时间（月）	投标人的估算			
	分　　期		累　　计	
	金额（元）	（%）	金额（元）	（%）
第一次开工预付款				
1 - 3				
4 - 6				
7 - 9				
10 - 12				
13 - 15				
……				
……				
缺陷责任期				
小　　计		100.00		
投标价：				
说明				

注：1. 投标人可按附表 1 的工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额，但应考虑开工预付款的扣回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。